



Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - Podpora MSP

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
<i>Rekonštrukcia interiéru hotelových izieb</i>	021 Stavby	počet	1,0	117 116,73	117 116,73	Úplná rekonštrukcia 16 ks kúpeľní (z toho 1 bezbariérová), úprava vodovodu a kanalizácie, výmena sanity, a rekonštrukcia 16 ks izieb - repasácia vchodových dverí, maliarske práce a elektromontáž v súlade s priloženou podrobnou špecifikáciou stavebných úprav. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "Podrobná špecifikácia stavebne opravy_DOPLNENA".
<i>Okná</i>	021 Stavby	počet	1,0	6 736,24	6 736,24	Výmena izolačného dvojskla za izolačné trojsklo nasledovne: 14 ks v rozmeroch 1 000 x 1 300 mm; 7 ks v rozmeroch 700 x 1 300 mm; 15 ks v rozmeroch 1 300 x 1 300 mm; 1 ks v rozmeroch 700 x 400 mm; 2 ks v rozmeroch 800 x 1 350 mm; 2 ks v rozmeroch 800 x 850 mm. Demontáž + montáž, likvidácia starého skla. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Koberec</i>	021 Stavby	počet	1,0	15 779,77	15 779,77	Výmena záťažových kobercov v 15 izbách hotela a spoločných priestoroch na dvoch poschodiach (chodby, schodisko) na ploche 400 m ² s obšívaným coklom cca 10 cm – 400bm. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Plynový kondenzačný kotol</i>	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	počet	1,0	4 589,03	3 383,03	Výmena plynového kondenzačného kotla s ohrevom teplej vody (zásobník na 75 l), demontáž starého zariadenia, inštalácia kotla, spustenie kotla do prevádzky a zaškolenie, doprava. Viď Opis predmetu zákazky, výdavok oprávnený len vo výške 73,72 % na základe pomernej vykurovanej plochy hotela - výpočet viď Príloha č.6 ŽoNFP. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Klimatizácia</i>	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	počet	1,0	4 064,20	4 064,20	Inštalácia 3 nástenných klimatizačných jednotiek do 3 izieb s rozlohou 25 m ² , montáž a zaškolenie, doprava. Chladiaci výkon min. 2kW. Energetická trieda min. A+. Hlučnosť: tichá. S diaľkovým ovládaním. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".

<i>Bezklúčový systém otvárania – doplnenie a modernizácia kamerového systému</i>	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1,0	32 100,66	32 100,66	Automatizácia otvárania/zatvárania Hotela Carrera a výmena a rozšírenie kamerového systému v rozsahu: Automatický systém zatvárania 16 ks dverí na izbách, vchodových dverí hotela a el. brány monitorovaného parkoviska – otváranie na kód. Inštalovanie kamerového systému - 10 ks kamier v objekte hotela s nahrávaním a úložiskom min. na 7 dní. Nevyhnutné stavebné úpravy a inštalácia. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Vybavenie izieb I. - nábytok na mieru</i>	112 Zásoby	počet	1,0	37 654,00	37 654,00	Výroba, montáž a dovoz nábytku do 16 ks hotelových izieb - Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Vybavenie izieb II. - Matrace a rošty, dizajnové kreslo</i>	112 Zásoby	počet	1,0	10 666,13	10 666,13	31 x Pružinový matrac rozmeru 90 x 200 mm, tvrdý/stredne tvrdý, nosnosť do 140 kg, 31 x lamelový rošt rozmeru 90 x 200 mm, 16 x dizajnové kreslo. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
<i>Externé riadenie projektu</i>	518 Ostatné služby	projekt	1,0	3 487,50	3 487,50	Práce min. v rozsahu: projektový manažment, monitorovanie, finančné riadenie, komunikácia, dodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP počas 18 mesiacov realizácie projektu. Predpokladaný rozsah prác v priemere 25 hod/mesačne. Celkom max. 450 hodín. Vecný popis výdavku je bližšie uvedený v rámci prílohy ŽoNFP v dokumente "OPIS PREDMETU ZÁKAZKY_k prílohe_5 ZONFP_DOPLNENA".
Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)					230 988,26	