

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

| Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta) | 2023 ---- 2025 | | | | | |
|---|----------------|------|------|------------|----------|------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | Roky spolu | Korekcia | Roky spolu po korekcii |
| 1. Oprávnené výdavky spolu | 271 767,22 | 0,00 | 0,00 | 271 767,22 | 0,00 | 271 767,22 |
| 1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny | 271 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 767,22 |
| 1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Neoprávnené výdavky spolu | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Celkové výdavky spolu (1+2) | 271 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 767,22 |

| Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta) | | ICO obce v prípade, že projekt podáva združenie obcí | Miesto realizácie projektu | Kategória výdavku | 2023 ---- 2025 | | | | | | Kontrola pre žiadateľa | vysúťažená suma celkom v EUR | Korekcia (vyplňa PPA) | Suma po korekcii | |
|---|--|--|----------------------------|---|-----------------|----------|--------------|-----------|------|------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| | | | | | Jednotková cena | Množstvo | Celkom v EUR | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | Spolu |
| 1 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1,93 | 456,00 | 878,25 | 878,26 | | | | 878,26 | | | 878,26 |
| 2 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1,55 | 456,00 | 708,07 | 708,08 | | | | 708,08 | | | 708,08 |
| 3 | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 24,81 | 1 033,60 | 25 648,57 | 25 648,58 | | | | 25 648,58 | | | 25 648,58 |
| 4 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť hornín 3 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 13,15 | 1 033,60 | 13 587,70 | 13 587,71 | | | | 13 587,71 | | | 13 587,71 |
| 5 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 10,77 | 2 584,00 | 27 820,37 | 27 820,38 | | | | 27 820,38 | | | 27 820,38 |
| 6 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 6,01 | 2 584,00 | 15 541,20 | 15 541,21 | | | | 15 541,21 | | | 15 541,21 |
| 7 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 0,86 | 1 033,60 | 884,34 | 884,35 | | | | 884,35 | | | 884,35 |
| 8 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 4,62 | 456,00 | 2 107,26 | 2 107,27 | | | | 2 107,27 | | | 2 107,27 |
| 9 | Kamenivo drvené hrubé 16-32 B | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 28,78 | 684,00 | 19 686,88 | 19 686,89 | | | | 19 686,89 | | | 19 686,89 |
| 10 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 2,13 | 91,20 | 194,36 | 194,37 | | | | 194,37 | | | 194,37 |
| 11 | Piesok technický triedený 0/4 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 63,42 | 155,04 | 9 833,19 | 9 833,19 | | | | 9 833,19 | | | 9 833,19 |
| 12 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 24,51 | 38,00 | 931,28 | 931,29 | | | | 931,29 | | | 931,29 |
| 13 | Piesok technický triedený 0/4 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 63,42 | 64,60 | 4 097,16 | 4 097,16 | | | | 4 097,16 | | | 4 097,16 |
| 14 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 61,93 | 45,60 | 2 823,88 | 2 823,88 | | | | 2 823,88 | | | 2 823,88 |
| 15 | Piesok technický triedený 0/4 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 63,42 | 77,52 | 4 916,59 | 4 916,60 | | | | 4 916,60 | | | 4 916,60 |
| 16 | Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 17,91 | 456,00 | 8 165,31 | 8 165,32 | | | | 8 165,32 | | | 8 165,32 |
| 17 | Úpravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 28,73 | 456,00 | 13 101,60 | 13 101,61 | | | | 13 101,61 | | | 13 101,61 |
| 18 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 33,69 | 11,00 | 370,64 | 370,64 | | | | 370,64 | | | 370,64 |
| 19 | Koleno prírubové s pätkou D 80 mm | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 72,90 | 11,11 | 809,95 | 809,96 | | | | 809,96 | | | 809,96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|--|----------|
| 20 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 39,98 | 1,00 | 39,98 | 39,98 | | | 39,98 | | | 39,98 |
| 21 | Tvarovka hrdlová s prírubou odbočnou s temovaným spojom 80/80 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 100,59 | 1,01 | 101,59 | 101,59 | | | 101,59 | | | 101,59 |
| 22 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1,38 | 770,00 | 1 060,75 | 1 060,75 | | | 1 060,75 | | | 1 060,75 |
| 23 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 8,57 | 785,40 | 6 731,19 | 6 731,19 | | | 6 731,19 | | | 6 731,19 |
| 24 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 35,62 | 8,00 | 284,99 | 285,00 | | | 285,00 | | | 285,00 |
| 25 | Posúvač S 24-118-610 PN 10, D 90 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 154,80 | 8,08 | 1 250,77 | 1 250,77 | | | 1 250,77 | | | 1 250,77 |
| 26 | Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 38,41 | 8,08 | 310,33 | 310,33 | | | 310,33 | | | 310,33 |
| 27 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 16,24 | 7,00 | 113,67 | 113,68 | | | 113,68 | | | 113,68 |
| 28 | Hydrant podzemný NADSTANDART PN 16-epoxidový nástrek DN 80/1250 CAMPRI | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 950,30 | 7,07 | 6 718,60 | 6 718,61 | | | 6 718,61 | | | 6 718,61 |
| 29 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 35,61 | 4,00 | 142,44 | 142,45 | | | 142,45 | | | 142,45 |
| 30 | Hydrant nadzemný DN 80 CAMPRI | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1 775,70 | 4,04 | 7 173,83 | 7 173,83 | | | 7 173,83 | | | 7 173,83 |
| 31 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., ocef.,plast. DN 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 74,84 | 2,00 | 149,67 | 149,67 | | | 149,67 | | | 149,67 |
| 32 | Vodárenské armatúry HAKU prírubový navrtávací pás D 110-80 Hawle s.r.o. | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 163,55 | 2,02 | 330,37 | 330,37 | | | 330,37 | | | 330,37 |
| 33 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 150 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 77,37 | 1,00 | 77,36 | 77,37 | | | 77,37 | | | 77,37 |
| 34 | Vodárenské armatúry HAKU prírubový navrtávací pás D 160-80 Hawle s.r.o. | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 247,18 | 1,01 | 249,64 | 249,65 | | | 249,65 | | | 249,65 |
| 35 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1,08 | 770,00 | 834,37 | 834,37 | | | 834,37 | | | 834,37 |
| 36 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 7,32 | 770,00 | 5 640,09 | 5 640,10 | | | 5 640,10 | | | 5 640,10 |
| 37 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 303,26 | 4,00 | 1 213,05 | 1 213,05 | | | 1 213,05 | | | 1 213,05 |
| 38 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 27,31 | 7,00 | 191,16 | 191,17 | | | 191,17 | | | 191,17 |
| 39 | Poklop ventilový voda, plyn | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 19,23 | 7,00 | 134,61 | 134,62 | | | 134,62 | | | 134,62 |
| 40 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 39,86 | 8,00 | 318,87 | 318,87 | | | 318,87 | | | 318,87 |
| 41 | Poklop Y 4504 - posúvačový | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 28,35 | 8,00 | 226,77 | 226,77 | | | 226,77 | | | 226,77 |
| 42 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 83,50 | 11,00 | 918,53 | 918,54 | | | 918,54 | | | 918,54 |
| 43 | Poklop hydrantový | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 76,65 | 11,00 | 843,17 | 843,18 | | | 843,18 | | | 843,18 |
| 44 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 12,34 | 5,00 | 61,72 | 61,72 | | | 61,72 | | | 61,72 |
| 45 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 2,03 | 770,00 | 1 562,48 | 1 562,48 | | | 1 562,48 | | | 1 562,48 |
| 46 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asphaltovej hr.do 50 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 1,90 | 1 520,00 | 2 883,74 | 2 883,74 | | | 2 883,74 | | | 2 883,74 |
| 47 | Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 4,33 | 760,00 | 3 290,49 | 3 290,50 | | | 3 290,50 | | | 3 290,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|
| 48 | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 33,17 | 151,85 | 5 036,49 | 5 036,49 | | | 5 036,49 | | | 5 036,49 |
| 49 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 32,55 | 151,85 | 4 943,01 | 4 943,02 | | | 4 943,02 | | | 4 943,02 |
| 50 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 58,80 | 151,85 | 8 928,66 | 8 928,66 | | | 8 928,66 | | | 8 928,66 |
| 51 | Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 41,95 | 1 351,14 | 56 682,89 | 56 682,90 | | | 56 682,90 | | | 56 682,90 |
| 52 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 0,76 | 770,00 | 587,66 | 587,66 | | | 587,66 | | | 587,66 |
| 53 | Fólia biela v m | | menej rozvinuté regióny | Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov | 0,81 | 770,00 | 627,39 | 627,40 | | | 627,40 | | | 627,40 |
| 54 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 55 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 56 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 57 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 58 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 60 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 61 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 62 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 63 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 64 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 65 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 66 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 67 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |