

## Príloha č. 3 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)		2024		2025		Roky spolu		Korekcia	Roky spolu po korekcii
		2024	2025						
1. Oprávnené výdavky spolu		1 107 743,06	67 495,19	0,00	0,00	1 175 238,25		0,00	1 175 238,25
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny		1 107 743,06	67 495,19	0,00	0,00	0,00		0,00	1 175 238,25
2. Neoprávnené výdavky spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)		1 107 743,06	67 495,19	0,00	0,00	0,00		0,00	1 175 238,25

Rozpis oprávnených výdavkov		Kategória výdavku	2024		2025		Spolu	Kontrola pre žiadateľa	vysúťažaná suma celkom v EUR	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii
			Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2024					
(v EUR na 2 desiatin miesta)											
1	Rozoberanie priekopových tvárnic, -0,13800t	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,63	2 374,00	6 238,87	6 238,87	0,00		6 238,87		6 238,87
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,40	2 454,00	8 333,78	8 333,78	0,00		8 333,78		8 333,78
3	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	1,58	1 259,50	1 995,04	1 995,04	0,00		1 995,04		1 995,04
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,20	32,50	299,13	299,13	0,00		299,13		299,13
5	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,75	2 486,50	6 832,90	6 832,90	0,00		6 832,90		6 832,90
6	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,44	1 250,00	4 305,00	4 305,00	0,00		4 305,00		4 305,00
7	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	22,15	2 250,00	49 842,00	49 842,00	0,00		49 842,00		49 842,00
8	Založenie trávniká lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	1,24	4 800,00	5 932,80	0,00	5 932,80		5 932,80		5 932,80
9	Ošivá tráv - výber trávových semien	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	10,97	148,32	1 626,77	0,00	1 626,77		1 626,77		1 626,77
10	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,62	4 047,50	2 525,64	1 262,82	1 262,82		2 525,64		2 525,64
11	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,55	4 800,00	2 649,60	1 324,80	1 324,80		2 649,60		2 649,60
12	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,45	4 800,00	11 750,40	11 750,40	0,00		11 750,40		11 750,40
13	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	Výbudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,84	260,00	218,40	218,40	0,00		218,40		218,40

14	Krík listnatý Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm dekoratívny listom, zemný bal	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	7,34	130,00	954,72	954,72	0,00			954,72			954,72
15	Topol čierny	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,89	130,00	1 285,44	1 285,44	0,00			1 285,44			1 285,44
16	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	17,72	2 374,00	42 076,77	42 076,77	0,00			42 076,77			42 076,77
17	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	62,42	375,00	23 409,00	23 409,00	0,00			23 409,00			23 409,00
18	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	15,60	4 047,50	63 141,00	63 141,00	0,00			63 141,00			63 141,00
19	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	11,36	650,00	7 386,60	7 386,60	0,00			7 386,60			7 386,60
20	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	18,80	650,00	12 222,60	12 222,60	0,00			12 222,60			12 222,60
21	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	4,81	2 400,00	11 548,80	11 548,80	0,00			11 548,80			11 548,80
22	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	41,29	392,50	16 207,11	16 207,11	0,00			16 207,11			16 207,11
23	Náter asfaltový filtračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,84	7 310,00	6 140,40	6 140,40	0,00			6 140,40			6 140,40
24	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,79	7 850,00	6 217,20	6 217,20	0,00			6 217,20			6 217,20
25	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	18,38	7 850,00	144 314,40	144 314,40	0,00			144 314,40			144 314,40
26	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	23,57	3 655,00	86 141,04	86 141,04	0,00			86 141,04			86 141,04
27	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,54 m	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	17,71	260,00	4 605,12	0,00	4 605,12			4 605,12			4 605,12
28	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 2,54 m, úroveň zachytenia H2, komplet	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	134,76	260,00	35 037,60	0,00	35 037,60			35 037,60			35 037,60
29	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	192,83	60,00	11 569,68	11 569,68	0,00			11 569,68			11 569,68
30	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1 077,77	12,00	12 933,21	12 933,21	0,00			12 933,21			12 933,21
31	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	101,68	96,00	9 760,89	9 760,89	0,00			9 760,89			9 760,89
32	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	475,43	41,97	19 954,18	19 954,18	0,00			19 954,18			19 954,18

33	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	14,36	2 374,00	34 100,13	34 100,13	0,00			34 100,13			34 100,13
34	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM Q 200-800,	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	8,63	5 189,56	44 775,55	44 775,55	0,00			44 775,55			44 775,55
35	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	148,50	168,00	24 948,00	24 948,00	0,00			24 948,00			24 948,00
36	Rozobratie cestného zábradlia -0,03500t	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	25,96	260,00	6 748,56	6 748,56	0,00			6 748,56			6 748,56
37	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	154,96	96,00	14 875,77	14 875,77	0,00			14 875,77			14 875,77
38	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	19,33	903,59	17 468,24	17 468,24	0,00			17 468,24			17 468,24
39	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,61	2 630,86	1 610,08	1 610,08	0,00			1 610,08			1 610,08
40	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	7,38	903,59	6 668,50	6 668,50	0,00			6 668,50			6 668,50
41	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1,51	7 443,02	11 253,84	11 253,84	0,00			11 253,84			11 253,84
42	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	14,40	372,24	5 360,25	5 360,25	0,00			5 360,25			5 360,25
43	Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	600,00	1,00	600,00	300,00	300,00			600,00			600,00
44	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00			1 800,00			1 800,00
45	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	780,00	1,00	780,00	780,00	0,00			780,00			780,00
46	Inžinierska činnosť, skúšky a revízie, zaťažkávacie skúšky	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	660,00	1,00	660,00	0,00	660,00			660,00			660,00
47	Konštrukcie z hornín - skládky	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	18,00	372,24	6 700,32	6 700,32	0,00			6 700,32			6 700,32
48	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	27,60	85,10	2 348,76	2 348,76	0,00			2 348,76			2 348,76
49	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	26,40	19,00	501,60	501,60	0,00			501,60			501,60
50	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	27,60	19,00	524,40	524,40	0,00			524,40			524,40
51	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	36,00	20,00	720,00	720,00	0,00			720,00			720,00

52	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov, z betónu	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	45,60	32,00	1 459,20	1 459,20	0,00			1 459,20			1 459,20
53	Doprava vybraných hmôt vodorovná	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	6,00	372,24	2 233,44	2 233,44	0,00			2 233,44			2 233,44
54	Prípravné práce, odstránenie porastov trstia	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	10,20	288,00	2 937,60	2 937,60	0,00			2 937,60			2 937,60
55	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	32,40	71,80	2 326,32	2 326,32	0,00			2 326,32			2 326,32
56	Konštrukcie z hornín - hrádze bez zhutnenia	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	18,00	26,40	475,20	475,20	0,00			475,20			475,20
57	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,60	207,80	1 994,88	1 994,88	0,00			1 994,88			1 994,88
58	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	30,00	31,50	945,00	472,50	472,50			945,00			945,00
59	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	120,00	16,90	2 028,00	2 028,00	0,00			2 028,00			2 028,00
60	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	122,40	7,50	918,00	918,00	0,00			918,00			918,00
61	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	36,00	63,60	2 289,60	2 289,60	0,00			2 289,60			2 289,60
62	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
63	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	126,00	13,52	1 703,01	1 703,01	0,00			1 703,01			1 703,01
64	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	36,00	14,60	525,60	525,60	0,00			525,60			525,60
65	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1 440,00	0,43	619,20	619,20	0,00			619,20			619,20
66	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	120 624,00	1,00	120 624,00	120 624,00	0,00			120 624,00			120 624,00
67	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporamí a protimrazové klíny zo štrkopiesku	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	24,00	76,80	1 843,20	1 843,20	0,00			1 843,20			1 843,20
68	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	96,00	23,04	2 211,84	0,00	2 211,84			2 211,84			2 211,84
69	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	21,60	23,00	496,80	0,00	496,80			496,80			496,80
70	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	7,51	56,00	420,67	420,67	0,00			420,67			420,67

71	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	16,80	36,00	604,80	604,80	0,00			604,80			604,80
72	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	26,40	66,24	1 748,73	1 748,73	0,00			1 748,73			1 748,73
73	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	126,00	4,20	529,20	0,00	529,20			529,20			529,20
74	Potrubie plastové drenáže	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	16,80	22,00	369,60	369,60	0,00			369,60			369,60
75	Spevnené plochy, kyneta z lomového kameňa	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	96,00	12,60	1 209,60	0,00	1 209,60			1 209,60			1 209,60
76	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	132,00	14,14	1 866,48	0,00	1 866,48			1 866,48			1 866,48
77	Náter oceľových konštrukcií, farba epoxidová	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	6,00	25,30	151,80	0,00	151,80			151,80			151,80
78	Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretánová	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,60	25,30	242,88	0,00	242,88			242,88			242,88
79	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,90	2 010,00	7 839,00	7 839,00	0,00			7 839,00			7 839,00
80	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,40	1 100,00	3 735,60	3 735,60	0,00			3 735,60			3 735,60
81	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1,58	550,00	871,20	871,20	0,00			871,20			871,20
82	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,20	8,50	78,23	78,23	0,00			78,23			78,23
83	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,75	1 100,00	3 022,80	3 022,80	0,00			3 022,80			3 022,80
84	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,44	300,00	1 033,20	1 033,20	0,00			1 033,20			1 033,20
85	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	22,15	540,00	11 962,08	11 962,08	0,00			11 962,08			11 962,08
86	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1,24	4 020,00	4 968,72	0,00	4 968,72			4 968,72			4 968,72
87	Ošivá tráv - výber trávových semien	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	10,97	124,22	1 362,42	0,00	1 362,42			1 362,42			1 362,42
88	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,62	3 250,00	2 028,00	1 014,00	1 014,00			2 028,00			2 028,00
89	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,55	4 020,00	2 219,04	0,00	2 219,04			2 219,04			2 219,04

90	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,45	4 020,00	9 840,96	9 840,96	0,00			9 840,96			9 840,96
91	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,84	68,00	57,12	57,12	0,00			57,12			57,12
92	Krík listnatý Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm dekoratívny listom, zemný bal	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	7,34	34,00	249,69	249,69	0,00			249,69			249,69
93	Smrek obyčajný	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	9,89	34,00	336,19	336,19	0,00			336,19			336,19
94	Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotext., fólie alebo sieťoviny	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	2,86	2 100,00	5 997,60	5 997,60	0,00			5 997,60			5 997,60
95	Tkanina jutová z prírodných materiálov - bagging, 500 g/m2, šírky 1 m	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	4,15	2 142,00	8 893,58	8 893,58	0,00			8 893,58			8 893,58
96	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	16,19	2 955,00	47 835,54	47 835,54	0,00			47 835,54			47 835,54
97	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	7,69	6 500,00	49 998,00	49 998,00	0,00			49 998,00			49 998,00
98	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	4,81	700,00	3 368,40	3 368,40	0,00			3 368,40			3 368,40
99	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	192,83	20,00	3 856,56	3 856,56	0,00			3 856,56			3 856,56
100	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	1 077,77	4,00	4 311,07	4 311,07	0,00			4 311,07			4 311,07
101	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	101,68	32,00	3 253,63	3 253,63	0,00			3 253,63			3 253,63
102	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	475,43	13,99	6 651,23	6 651,23	0,00			6 651,23			6 651,23
103	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	19,33	1 125,60	21 760,09	21 760,09	0,00			21 760,09			21 760,09
104	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,61	4 502,40	2 755,46	2 755,46	0,00			2 755,46			2 755,46
105	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	3,50	4 074,80	14 278,10	14 278,10	0,00			14 278,10			14 278,10