

CEZ MIRRI SR: 413/2026

DODATOK č. 2**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU****č. CEZ MIRRI SR: 544/2025****kód projektu: 401301B477**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50349287

konajúci: Samuel Migal', minister

v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Lehota pod Vtáčnikom

sídlo: Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

IČO: 00318256

konajúci: Mgr. Michal Ďureje, PhD., starosta obce

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 16.4.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 544/2025 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 12.1.2026 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy, ktorej predmetom bola úprava rozpočtu projektu podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v rámci verejného obstarávania - VO69343943, ku ktorej Poskytovateľ dňa 13.1.2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Michal Ďureje, PhD., starosta obce

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Lehota pod Vtáčnikom											
Názov projektu:	Modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehotě pod Vtáčnikom											
Priorita	3P1. Doprava											
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)											
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnej komunikácie											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	292 484,48	292 484,48	23%	359 755,91	273 969,69	252 052,11	232 874,24	19 177,88	21 917,58	85 786,22
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					292 484,48		359 755,91	273 969,69	252 052,11	232 874,24	19 177,88	21 917,58	85 786,22
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					292 484,48		359 755,91	273 969,69	252 052,11	232 874,24	19 177,88	21 917,58	85 786,22
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					292 484,48		359 755,91	273 969,69	252 052,11	232 874,24	19 177,88	21 917,58	85 786,22
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								273 969,69	252 052,11	232 874,24	19 177,88	21 917,58	85 786,22

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Lehota pod Vtáčnikom
Názov projektu	Modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehotě pod Vtáčnikom
Priorita	3 Doprava
Špecifický cieľ	3.2. RSO 3.2. Rozvoj a posilovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	Typ neoprávněných výdavkov*
Hlavná aktivita č. 1		Názov hlavnej aktivity č. 1 : Modernizácia miestnej komunikácie (1.etapa)								
1	021 Stavby	1131071401R	Odstáranie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,ručne - 0,12500t	m2	216,800	10,57	2 291,58	2 291,58	0,00	
2	021 Stavby	1131071402R	Odstáranie krytu a podkladu v ploche do 200 m2 asfaltobetónu, hr. vrstvy do 250 mm,ručne -0,4500t	m2	6,750	54,29	366,46	366,46	0,00	
3	021 Stavby	113107231.S	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	16,500	5,56	91,74	91,74	0,00	
4	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	3 501,200	1,35	4 726,62	4 726,62	0,00	
5	021 Stavby	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	240,000	3,62	868,80	868,80	0,00	
6	021 Stavby	113307223.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	240,000	2,53	607,20	607,20	0,00	
7	021 Stavby	113307232.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	240,000	7,28	1 747,20	1 747,20	0,00	
8	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	96,92	193,84	193,84	0,00	
9	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,000	18,00	1 728,00	1 728,00	0,00	
10	021 Stavby	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,500	17,81	26,72	26,72	0,00	
11	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,500	35,63	17,82	17,82	0,00	
12	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,000	21,29	21,29	21,29	0,00	
13	021 Stavby	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	14,000	9,45	132,30	132,30	0,00	
14	021 Stavby	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový	ks	14,000	17,39	243,46	243,46	0,00	
15	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	240,000	10,29	2 469,60	2 469,60	0,00	
16	021 Stavby	565132110R	Vyrovnávanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 25 mm	m2	738,800	7,80	5 762,64	5 762,64	0,00	
17	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	240,000	13,40	3 216,00	3 216,00	0,00	
18	021 Stavby	5692511101R	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením,asfaltovým recykátom hr. do 150 mm ručne	m2	40,000	14,90	596,00	596,00	0,00	
19	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 718,000	0,60	2 230,80	2 230,80	0,00	
20	021 Stavby	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 718,000	16,38	60 900,84	60 900,84	0,00	

21	021 Stavby	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	240,000	21,63	5 191,20	5 191,20	0,00	
22	021 Stavby	5969122101R	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do kôžka z asfaltového recykliátu, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	40,000	17,23	689,20	689,20	0,00	
23	021 Stavby	592460013500.S	Dlažba betónová zaštráňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	40,400	13,43	542,57	542,57	0,00	
24	021 Stavby	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	138,500	5,56	770,06	770,06	0,00	
25	021 Stavby	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mrieže	ks	10,000	119,74	1 197,40	1 197,40	0,00	
26	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000	113,39	1 587,46	1 587,46	0,00	
27	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	60,70	242,80	242,80	0,00	
28	021 Stavby	899431101R	Dopojenie betonových vpustí žľabu do stávajúcich uličných vpustí kanalizačnými rúrami DN 200	m	3,000	96,63	289,89	289,89	0,00	
29	021 Stavby	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	515,000	0,44	226,60	226,60	0,00	
30	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	406,500	3,78	1 536,57	1 536,57	0,00	
31	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	34,000	7,77	264,18	264,18	0,00	
32	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	34,000	17,12	582,08	582,08	0,00	
33	021 Stavby	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	15,000	44,69	670,35	670,35	0,00	
34	021 Stavby	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	15,000	17,66	264,90	264,90	0,00	
35	021 Stavby	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlosúzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	30,000	42,39	1 271,70	1 271,70	0,00	
36	021 Stavby	592270024200.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	15,000	110,54	1 658,10	1 658,10	0,00	
37	021 Stavby	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	24,97	49,94	49,94	0,00	
38	021 Stavby	592270007700.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	ks	2,000	224,51	449,02	449,02	0,00	
39	021 Stavby	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	47,54	95,08	95,08	0,00	
40	021 Stavby	592270016700.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rýchlosúzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	112,95	225,90	225,90	0,00	
41	021 Stavby	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 694,000	0,41	1 514,54	1 514,54	0,00	

42	021 Stavby	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	745,306	1,52	1 132,87	1 132,87	0,00	
43	021 Stavby	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začiatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	7 453,060	0,20	1 490,61	1 490,61	0,00	
44	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	152,825	7,20	1 100,34	1 100,34	0,00	
45	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	521,750	36,00	18 783,00	18 783,00	0,00	
46	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	865,448	1,52	1 315,48	1 315,48	0,00	
47	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	686,00	686,00	686,00	0,00	
48	021 Stavby	000400011.S	Projektové práce - projekt dočasného dopravného značenia	eur	1,000	637,00	637,00	637,00	0,00	
49	021 Stavby	000500020R	Príprava staveniska - prenosné dopravné značenie, dodávka, montáž, demontáž, prenájom	eur	1,000	147,00	147,00	147,00	0,00	
Hlavná aktivita č. 1 Názov hlavnej aktivity č. 1 : Modernizácia miestnej komunikácie (II.etapa)										
1	021 Stavby	1131071401R	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, ručne - 0,12500t	m2	81,000	10,57	856,17	856,17	0,00	
2	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	589,000	1,35	795,15	795,15	0,00	
3	021 Stavby	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	75,000	3,62	271,50	271,50	0,00	
4	021 Stavby	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	9,600	27,71	266,02	266,02	0,00	
5	021 Stavby	113307223.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	75,000	2,53	189,75	189,75	0,00	
6	021 Stavby	113307232.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	75,000	7,28	546,00	546,00	0,00	
7	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,000	18,00	540,00	540,00	0,00	
8	021 Stavby	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,45	56,70	56,70	0,00	
9	021 Stavby	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový	ks	6,000	17,39	104,34	104,34	0,00	
10	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	75,000	10,29	771,75	771,75	0,00	
11	021 Stavby	565132110R	Vyrovanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 25 mm	m2	134,000	7,80	1 045,20	1 045,20	0,00	
12	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	75,000	13,40	1 005,00	1 005,00	0,00	
13	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	670,000	0,60	402,00	402,00	0,00	
14	021 Stavby	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	670,000	16,38	10 974,60	10 974,60	0,00	
15	021 Stavby	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	75,000	21,63	1 622,25	1 622,25	0,00	

16	021 Stavby	599142111.S	Úprava zálievky diaľadných alebo pracovných šikár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	46,500	5,56	258,54	258,54	0,00	
17	021 Stavby	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mrieže	ks	4,000	119,74	478,96	478,96	0,00	
18	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	113,39	680,34	680,34	0,00	
19	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	60,70	121,40	121,40	0,00	
20	021 Stavby	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	185,000	0,44	81,40	81,40	0,00	
21	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	236,500	3,78	893,97	893,97	0,00	
22	021 Stavby	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	670,000	0,41	274,70	274,70	0,00	
23	021 Stavby	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	172,160	1,52	261,68	261,68	0,00	
24	021 Stavby	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začiatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	1 721,600	0,20	344,32	344,32	0,00	
25	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,660	7,20	285,55	285,55	0,00	
26	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	102,500	36,00	3 690,00	3 690,00	0,00	
27	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	185,406	1,52	281,82	281,82	0,00	
28	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	686,00	686,00	686,00	0,00	
29	021 Stavby	000400011.S	Projektové práce - projekt dočasného dopravného značenia	eur	1,000	637,00	637,00	637,00	0,00	
30	021 Stavby	000500020R	Priprava staveniska - prenosné dopravné značenie, dodávka, montáž, demontáž, prenájom	eur	1,000	147,00	147,00	147,00	0,00	
Hlavná aktivita č. 1 Názov hlavnej aktivity č. 1 : Modernizácia miestnej komunikácie (III.etapa)										
1	021 Stavby	1131071401R	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,ručne - 0,12500t	m2	126,500	10,57	1 337,11	267,42	1 069,69	FNV
2	021 Stavby	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 614,500	1,35	3 529,58	705,92	2 823,66	FNV
3	021 Stavby	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	86,000	3,62	311,32	62,26	249,06	FNV
4	021 Stavby	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	86,000	2,53	217,58	43,52	174,06	FNV
5	021 Stavby	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	86,000	7,28	626,08	125,22	500,86	FNV
6	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,400	18,00	619,20	123,84	495,36	FNV
7	021 Stavby	452112111.S	Oseadenie prostenca alebo rámu pod poklopy a mrieže, výšky do 100 mm	ks	9,000	9,45	85,05	17,01	68,04	FNV
8	021 Stavby	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový	ks	9,000	17,39	156,51	31,30	125,21	FNV
9	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,000	10,29	884,94	176,99	707,95	FNV
10	021 Stavby	565132110R	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 25 mm	m2	546,600	7,80	4 263,48	852,70	3 410,78	FNV

11	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm	m2	86,000	13,40	1 152,40	230,48	921,92	FNV
12	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestneho v mnozstve 0,50 kg/m2	m2	2 741,000	0,60	1 644,60	328,92	1 315,68	FNV
13	021 Stavby	577144211.S	Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu s. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm	m2	2 741,000	16,38	44 897,58	8 979,52	35 918,06	FNV
14	021 Stavby	577164311.S	Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu s. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm	m2	86,000	21,63	1 860,18	372,04	1 488,14	FNV
15	021 Stavby	599142111.S	Uprava zalievky dilatacnych alebo pracovnych skar hlbky do 40 mm, sirky nad 20 do 40 mm	m	80,000	5,56	444,80	88,96	355,84	FNV
16	021 Stavby	899231111.S	Vyskovaya uprava ulicneho vstupu alebo vpuste do 200 mm zvyšenim mreže	ks	6,000	119,74	718,44	143,69	574,75	FNV
17	021 Stavby	899331111.S	Vyskovaya uprava ulicneho vstupu alebo vpuste do 200 mm zvyšenim poklopu	ks	9,000	113,39	1 020,51	204,10	816,41	FNV
18	021 Stavby	899431111.S	Vyskovaya uprava ulicneho vstupu alebo vpuste do 200 mm zvyšenim krycieho hrnca	ks	14,000	60,70	849,80	169,96	679,84	FNV
19	021 Stavby	915716112.S	Vodorovne dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	280,000	0,44	123,20	24,64	98,56	FNV
20	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm	m	221,000	3,78	835,38	167,08	668,30	FNV
21	021 Stavby	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 733,000	0,41	1 120,53	224,11	896,42	FNV
22	021 Stavby	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	441,525	1,52	671,12	134,22	536,90	FNV
23	021 Stavby	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnennej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	5 109,050	0,20	1 021,81	204,36	817,45	FNV
24	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	77,400	7,20	557,28	111,46	445,82	FNV
25	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhelný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	363,100	36,00	13 071,60	4 710,99	8 360,61	FNV
26	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	526,789	1,52	800,72	160,14	640,58	FNV
27	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	686,00	686,00	137,20	548,80	FNV
28	021 Stavby	000400011.S	Projektové práce - projekt dočasného dopravného značenia	eur	1,000	637,00	637,00	127,40	509,60	FNV
29	021 Stavby	000500020R	Príprava staveniska - prenosné dopravné značenie, dodávka, montáž, demontáž, prenájom	eur	1,000	147,00	147,00	29,40	117,60	FNV
Hlavná aktivita č. 1										
Názov hlavnej aktivity č. 1: Modernizácia miestnej komunikácie (Bezbariérová úprava chodníkov)										
1	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	200,000	6,92	1 384,00	1 384,00	0,00	
2	021 Stavby	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	200,000	13,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
3	021 Stavby	113202111.S	Vytŕhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojacých, -0,06500t	m	200,000	2,72	544,00	544,00	0,00	
4	021 Stavby	113208111.S	Vytŕhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	100,000	1,61	161,00	161,00	0,00	
5	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie nŕh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,000	96,92	581,52	581,52	0,00	
6	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,000	18,00	360,00	360,00	0,00	

7	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodorínov s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	200,000	8,37	1 674,00	1 674,00	0,00	
8	21 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej diaľžby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	200,000	19,02	3 804,00	3 804,00	0,00	
9	21 Stavby	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stályho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	200,000	16,52	3 304,00	3 304,00	0,00	
10	21 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, lxsxv 1000x150x260 mm	ks	161,600	8,04	1 299,26	1 299,26	0,00	
11	21 Stavby	592170000700	Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxsxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	0,000	23,23	0,00	0,00	0,00	
12	21 Stavby	592170000800	Obrubník PREMAC prechodový pravý, lxsxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	0,000	23,23	0,00	0,00	0,00	
	21 Stavby	592170001000.S	Obrubník cestný, lxsxv 1000x150x260 mm	ks	40,000	8,04	321,60	0,00	321,60	FNV
13	21 Stavby	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	9,91	991,00	991,00	0,00	
14	21 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	101,000	2,70	272,70	272,70	0,00	
15	21 Stavby	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	25,000	109,64	2 741,00	2 741,00	0,00	
16	21 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	200,000	6,01	1 202,00	1 202,00	0,00	
17	21 Stavby	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládke s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	35,000	6,29	220,15	220,15	0,00	
18	21 Stavby	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začiatych 1000 m po spevnennej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	350,000	0,65	227,50	227,50	0,00	
19	21 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,000	7,20	108,00	108,00	0,00	
20	21 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	208,336	10,36	2 158,36	2 158,36	0,00	
21	21 Stavby	460560113.S	Ručný záryp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 30 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	100,000	1,13	113,00	113,00	0,00	
22	21 Stavby	103640000100.S	Zemina pre ľahšie úpravy - ornica	t	18,000	25,82	464,76	464,76	0,00	
Hlavná aktivita č. 1										
Názov hlavnej aktivity č. 1: Modernizácia miestnej komunikácie (Vodorovné a zvislé dopravné značenie, trvale, úprava vozovky)										
1	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	25,74	180,18	180,18	0,00	
2	021 Stavby	404410000895	Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	67,66	202,98	202,98	0,00	
3	21 Stavby	404410175864	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus, trolejbus, elek trobus)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,68	56,68	56,68	0,00	
4	21 Stavby	404410178884	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-58 V1RA1 "Sprešľujúce informácie (k značke 101: výjazd)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	16,58	49,74	49,74	0,00	
5	21 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	15,70	47,10	47,10	0,00	
6	21 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000	11,46	171,90	171,90	0,00	

7	21 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,78	2,34	2,34	0,00	
8	21 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	14,000	3,82	53,48	53,48	0,00	
9	21 Stavby	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	223,500	0,95	212,33	212,33	0,00	
10	21 Stavby	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	10 200,000	0,64	6 528,00	3 811,90	2 716,10	FNV
11	21 Stavby	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	49,500	14,63	724,19	724,19	0,00	
12	21 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	10 423,500	0,36	3 752,46	2 381,24	1 371,22	FNV
13	21 Stavby	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	49,500	2,76	136,62	136,62	0,00	
14	21 Stavby	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	190,000	41,16	7 820,40	7 820,40	0,00	
Hlavná aktivita č. 1										
Názov hlavnej aktivity č. 1: Modernizácia miestnej komunikácie (Vybudovanie vodiaceho ostrovčeka, stojanov na bicykle)										
1	21 Stavby	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	3,000	21,80	65,40	65,40	0,00	
2	21 Stavby	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	5,670	23,06	130,75	130,75	0,00	
3	21 Stavby	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu výšky 160 mm	m	50,000	11,34	567,00	567,00	0,00	
4	21 Stavby	404450001500.S	Vodiaci obrubník reťazový PVC, hrúbka 580x160x158 mm, červený	ks	50,000	18,91	945,50	945,50	0,00	
5	21 Stavby	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	33,28	66,56	66,56	0,00	
6	21 Stavby	55356000930R	Stojan na bicykel, 4 stĺta, z ocelových rúr, štvorcového profilu na ukotvenie	ks	2,000	264,18	528,36	528,36	0,00	
Celkom:							292 484,48	222 739,59	69 744,89	
DPH:							67 271,43	51 230,10	16 041,33	
Celkom s DPH:							359 755,91	273 969,69	85 786,22	

* VNV - vecne neoprávnené výdavky; FNV - finančne neoprávnené výdavky