

CEZ MIRRI SR: 1269/2026

DODATOK
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1211/2025
kód projektu: 401301B976

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Martin
sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 1
IČO: 00316792
konajúci: prof., MUDr. Ján Danko CSc.

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 18.09.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1211/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil:
 - Návrh menej významnej zmeny dňa 12.02.2026 prostredníctvom komunikácie č. VKV00176940 Zmluvy o NFP – úprava harmonogramu realizácie aktivít projektu (zmena konca realizácie z 02/2026 na 05/2026) a úprava rozpočtu o nenárokované položky na práce a dodávky navyše v zmysle dodatku č. 1 hradené z vlastných zdrojov prijímateľa, ktorú Poskytovateľ 17.04.2026 zaslaním Oznámenia o schválení zmeny schválil.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a

zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., primátor mesta Martin

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia miestnej komunikácie ul. Hollého Martin
Kód projektu:	401301B976
Kód ŽoNFP:	NFP401301B976
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7109000000005199263715	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 2. 2023	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7109000000005199263715	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 2. 2023	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	Martin
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		SO01 - ul. Mládeže od kruhového objazdu po križovatku Hollého/Podhájska katastrálne územie: Martin parcely č. 3662/6, 3662/13, 3662/21, 3662/1, 3662/18, 3662/17, 4264 SO02 - ul. Hollého od križovatky Mládeže/Podhájska/Hollého po križovatku Hollého/Nešporova katastrálne územie: Martin parcely č.: 3662/6, 4264, 3669/21, 3729/148, 3672/111, 3672/110, 3672/109, 3672/107, 3672/108, 3672/148, 3672/149				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO MARTIN	Identifikátor (IČO):	00316792
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B97600001 - Modernizácia miestnych komunikácií	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		9.2025	5.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0142	Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,8579

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		MESTO MARTIN		Identifikátor (IČO):		00316792	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov		Čas plnenia	
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu	

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO MARTIN	Identifikátor (IČO):	00316792
		Výška oprávnených	453 964,61 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			453 964,61 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			453 964,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B97600001 - Modernizácia miestnych komunikácií			453 964,61 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita-modernizácia miestnych komunikácií			453 964,61 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:				Suma
	1.1.1 - Stavebné práce - objekt S001 komunikácia	počet	1	118 290,73 €
	1.1.2 - Stavebné práce - objekt S002 komunikácia	počet	1	328 226,84 €
	1.1.3 - Stavebné práce - objekt S001 verejné osvetlenie	počet	1	7 447,04 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401B976P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	453 964,61 €
-------------------------------------	--------------

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	417 647,44 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	36 317,17 €

Názov žiadateľa:	Mesto Martin									
Názov projektu:	Modernizácia miestnej komunikácie ul. Hollého Martin									
Priorita	3P1. Doprava									
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)									
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)		85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)		8,00%	
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií								
021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO01 komunikácia	súbor	1,00	103 464,72	103 464,72	23%	127 261,61	118 290,73	108 827,47	8 970,88
021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO02 komunikácia	súbor	1,00	289 034,51	289 034,51	23%	355 512,45	328 226,84	301 968,69	27 285,61
021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO01 verejné osvetlenie	súbor	1,00	32 115,62	32 115,62	23%	39 502,21	7 447,04	6 851,27	32 055,18

021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO02 verejné osvetlenie	súbor	1,00	99 607,55	99 607,55	23%	122 517,29	0,00	0,00	122 517,29
021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO03 chodníky	súbor	1,00	170 101,19	170 101,19	23%	209 224,46	0,00	0,00	209 224,46
021 Stavby	Stavebné práce - objekt SO03 verejné osvetlenie	súbor	1,00	50 742,32	50 742,32	23%	62 413,05	0,00	0,00	62 413,05
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					745 065,91		916 431,07	453 964,61	417 647,44	462 466,47
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					745 065,91		916 431,07	453 964,61	417 647,44	462 466,47
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0				0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								453 964,61	417 647,44	462 466,47

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Martin								
Názov projektu		Modernizácia miestnej komunikácie ul. Hollého Martin								
Priorita		3P1 Doprava								
Špecifický cieľ		RSO 3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšenia prístupu k TENT-T a cezhraničnej mobility								
Opatrenie		3.2.4 Miestne komunikácie								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia miestnych komunikácií								
1	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m2	198,000	3,73	738,54	738,54	0,00	
2	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	198,000	5,40	1 069,20	1 069,20	0,00	
3	021 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	259,000	4,02	1 041,18	1 041,18	0,00	
4	021 Stavby	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruž š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 782,000	2,20	3 920,40	3 920,40	0,00	
5	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	439,800	6,32	2 779,54	2 779,54	0,00	
6	021 Stavby	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, - 0,02100t	m	35,700	5,02	179,21	179,21	0,00	
7	021 Stavby	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	312,500	5,06	1 581,25	1 581,25	0,00	
8	021 Stavby	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m3	35,900	10,30	369,77	369,77	0,00	
9	021 Stavby	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	35,900	1,03	36,98	36,98	0,00	
10	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m3	79,150	3,90	308,69	308,69	0,00	
11	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,150	4,45	352,22	352,22	0,00	
12	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	19,250	3,26	62,76	62,76	0,00	
13	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m3	79,150	0,45	35,62	35,62	0,00	
14	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	150,385	5,50	827,12	827,12	0,00	
15	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	15,600	0,53	8,27	8,27	0,00	
16	021 Stavby	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	0,482	7,70	3,71	3,71	0,00	
17	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	217,000	0,48	104,16	104,16	0,00	
18	021 Stavby	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	4,000	4,63	18,52	18,52	0,00	
19	021 Stavby	5834530700R	Vhodná zemina do násypu komunikácie	t	7,600	14,00	106,40	106,40	0,00	
20	021 Stavby	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,810	222,10	402,00	0,00	402,00	
21	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,944	45,84	226,63	0,00	226,63	
22	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,944	13,69	67,68	0,00	67,68	
23	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	217,000	0,45	97,65	97,65	0,00	
24	021 Stavby	693110002500	Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 60, šíd 5,4x100 m, tkaná, výstužná, TECHNICKÉ TEXTILIE PKTT	m2	243,474	0,66	160,69	160,69	0,00	
25	021 Stavby	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,780	13,51	37,56	37,56	0,00	
26	021 Stavby	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	174,000	5,99	1 042,26	1 042,26	0,00	
27	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	63,000	7,15	450,45	450,45	0,00	
28	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	92,000	15,46	1 422,32	1 422,32	0,00	
29	021 Stavby	567123114.S	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	63,000	13,12	826,56	826,56	0,00	
30	021 Stavby	567124115.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	63,000	24,57	1 547,91	1 547,91	0,00	
31	021 Stavby	567124212.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	159,000	14,65	2 329,35	2 329,35	0,00	
32	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m2	3 840,000	0,51	1 958,40	1 958,40	0,00	
33	021 Stavby	576131321.S	Koberiec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	1 766,000	11,12	19 637,92	19 637,92	0,00	
34	021 Stavby	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	356,000	12,82	4 563,92	4 563,92	0,00	
35	021 Stavby	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 766,000	10,87	19 196,42	19 196,42	0,00	
36	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	92,000	19,34	1 779,28	1 779,28	0,00	
37	021 Stavby	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	815,500	2,04	1 663,62	1 663,62	0,00	
38	021 Stavby	631316193.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh s metalickým plnivom, extrémne vysoké zataženie, hr. vsypu 2 mm	m2	63,000	17,83	1 123,29	1 123,29	0,00	
39	021 Stavby	631325747.SR	Mazanina z betónu prostého (m ²) vystužená oceľovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 180 mm	m2	63,000	50,07	3 154,41	3 154,41	0,00	

40	021 Stavby	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	75,600	6,51	492,16	492,16	0,00
41	021 Stavby	919748111.S	Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	63,000	3,51	221,13	221,13	0,00
42	021 Stavby	245610002000	Náter SIKAFloor -ProSeal -12 (Panbexil), roztok akrylátovej živice, spevnenie, uzavretie a ošetrovanie povrchu betónu, 200 l	l	11,000	7,70	84,70	84,70	0,00
43	021 Stavby	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu o hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	6,000	99,39	596,34	596,34	0,00
44	021 Stavby	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zafarbenia D400	ks	6,000	109,61	657,66	657,66	0,00
45	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	139,83	139,83	139,83	0,00
46	021 Stavby	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	37,42	37,42	37,42	0,00
47	021 Stavby	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, trieda zafarbenia D400	ks	1,000	165,08	165,08	165,08	0,00
48	021 Stavby	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	1,000	49,80	49,80	49,80	0,00
49	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	49,52	148,56	148,56	0,00
50	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,77	2,31	2,31	0,00
51	021 Stavby	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, vrátane skrutiek, d 60 mm, krýový, Zn	ks	6,000	3,85	23,10	23,10	0,00
52	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	m	10,500	11,01	115,61	115,61	0,00
53	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	18,71	56,13	56,13	0,00
54	021 Stavby	404410175801	Návest ZDZ 325-10 "Prieťah pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	60,53	121,06	121,06	0,00
55	021 Stavby	404410180702R	Vodiaca tabuľa ZDZ 706-20 V3RA2 ", rozmer 500x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,92	53,92	53,92	0,00
56	021 Stavby	915715111.S	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	46,000	39,62	1 822,52	1 822,52	0,00
57	021 Stavby	915715121.S	Signálny pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm	m	15,500	79,24	1 228,22	1 228,22	0,00
58	021 Stavby	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	55,500	2,64	146,52	146,52	0,00
59	021 Stavby	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	28,700	5,50	157,85	157,85	0,00
60	021 Stavby	915716241.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	348,400	1,76	613,18	613,18	0,00
61	021 Stavby	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	156,400	2,11	330,00	330,00	0,00
62	021 Stavby	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	7,300	4,40	32,12	32,12	0,00
63	021 Stavby	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	38,070	17,61	670,41	670,41	0,00
64	021 Stavby	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	19,29	173,61	173,61	0,00
65	021 Stavby	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	417,900	19,21	8 027,86	7 722,42	305,44
66	021 Stavby	592170003800.SR	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x300 mm, prírodný	ks	321,900	2,20	708,18	673,20	34,98
67	021 Stavby	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	9,000	4,40	39,60	39,60	0,00
68	021 Stavby	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	19,000	4,40	83,60	83,60	0,00
69	021 Stavby	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	68,000	4,40	299,20	299,20	0,00
70	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,800	14,58	784,40	784,40	0,00
71	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	54,000	1,43	77,22	77,22	0,00
72	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	215,200	2,45	527,24	527,24	0,00
73	021 Stavby	936941313.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia bez bočných stien	ks	1,000	352,16	352,16	0,00	352,16
74	021 Stavby	553560016700.S	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 4,2x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná stena sklo	ks	1,131	4 181,90	4 729,73	0,00	4 729,73
75	021 Stavby	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	8,958	46,56	417,08	0,00	417,08
76	021 Stavby	966001216.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 4 polia s bočnými stenami, - 1,15500 t	ks	1,000	288,33	288,33	0,00	288,33
77	021 Stavby	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	9,35	18,70	18,70	0,00
78	021 Stavby	966631111.S	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	3,000	20,00	60,00	60,00	0,00
79	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	600,208	1,63	978,34	944,33	34,01
80	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	600,208	0,07	42,01	40,55	1,46
81	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	121,155	4,95	599,72	502,17	97,55
82	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	32,375	1,65	53,42	53,42	0,00
83	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	600,208	0,12	72,02	69,52	2,50
84	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	839,566	0,06	50,37	50,37	0,00
85	021 Stavby	000500021.S	Vytýčenie a ochrana inžinierskych sietí	KPL	1,000	880,40	880,40	880,40	0,00
86	021 Stavby	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	670,20	670,20	670,20	0,00
87	021 Stavby	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,000	115,00	460,00	0,00	460,00

88	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,000	35,28	987,84	0,00	987,84
89	021 Stavby	971033591.S1	Vybúranie betónových základov. plochy do 1 m2 hr. nad 900 mm, -1,87500t	m3	1,000	166,60	166,60	0,00	166,60
90	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	20,000	14,70	294,00	0,00	294,00
91	021 Stavby	Kryt vozovky	Kryt vozovky počas prekopu cez cestu 1/2, ocelová platňa, zapaženie, označenie montáža demontáž, do šírky jazdného pruhy 5m	ks	3,000	230,00	690,00	0,00	690,00
92	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
93	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
94	021 Stavby	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
95	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
96	021 Stavby	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkdrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	90,000	25,48	2 293,20	0,00	2 293,20
97	021 Stavby	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí asfaltobetónom AC8 hr. nad 40 do 60 mm / vrátenie a doplnenie zámkovej dlažby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98	021 Stavby	596211002.SMD	Rozobratie a spätné polozenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	36,000	11,76	423,36	0,00	423,36
99	021 Stavby	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	5,000	17,96	89,80	0,00	89,80
100	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	1,55	0,00	0,00	0,00
101	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,06	0,00	0,00	0,00
102	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	021 Stavby	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3 za jeden deň as jedným odvozom odpadu	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
105	021 Stavby	979089901.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
106	021 Stavby	998225391.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
107	021 Stavby	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná FXKVRD 63, uložená voľne	m	100,000	2,41	241,00	0,00	241,00
108	021 Stavby	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z FXKVR D 63	m	100,000	0,68	68,00	68,00	0,00
109	021 Stavby	345710018300.S	Spojka nasávacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 63 mm	ks	6,250	3,52	22,00	22,00	0,00
110	021 Stavby	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	25,000	2,04	51,00	0,00	51,00
111	021 Stavby	345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	25,000	1,18	29,50	29,50	0,00
112	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	36,000	2,43	87,48	0,00	87,48
113	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	0,55	44,00	0,00	44,00
114	021 Stavby	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	80,000	0,58	46,40	46,40	0,00
115	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	120,000	1,02	122,40	0,00	122,40
116	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	120,000	4,63	555,60	555,60	0,00
117	021 Stavby	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla zo stožiaru a z mostovky do 10 kg vrátane odpojenia	ks	1,000	15,78	15,78	0,00	15,78
118	021 Stavby	210201772.S	Zapojenie uličného LED svetidla IP66	ks	9,000	11,17	100,53	0,00	100,53
119	021 Stavby	LED priechodove 80W	LED svetidlo priechodove BGB28280W, IP66, 4424 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, RG0, CRI70	ks	2,000	300,00	600,00	600,00	0,00
120	021 Stavby	LED priechodove PS1	LED svetidlo priechodove VGL319-740 - Z325, 70W, IP54, 10000 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, CRI70	ks	2,000	701,50	1 403,00	1 403,00	0,00
121	021 Stavby	949942101.S2	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20m	hod	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
122	021 Stavby	210201964.S	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg vo výške do 18m	ks	5,000	49,00	245,00	0,00	245,00
123	021 Stavby	210201964.S25	Montáž svetidla na stožiar do 25 kg vo výške do 18m	ks	2,000	63,00	126,00	0,00	126,00
124	021 Stavby	210962069.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	1,000	92,77	92,77	0,00	92,77
125	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	5,000	82,63	413,15	0,00	413,15
126	021 Stavby	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	1,000	29,40	29,40	0,00	29,40
127	021 Stavby	316720001300.SPR6	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 6 m, D 114 mm STK114/60	ks	2,000	522,08	1 044,16	1 044,16	0,00
128	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	53,12	106,24	0,00	106,24
129	021 Stavby	316720001300.VTPR	Výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	1,000	365,70	365,70	365,70	0,00
130	021 Stavby	316720001300.VTPRS	Strmeňový výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	1,000	370,30	370,30	370,30	0,00
131	021 Stavby	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3K12 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	2,000	370,30	740,60	740,60	0,00
132	021 Stavby	210204202.S	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	6,000	26,15	156,90	0,00	156,90
133	021 Stavby	EKM 2051	GURO EKM 2051 Stožiarová svorkovnica 2 pólova s DIN lištou IP43 plastová	ks	6,000	52,61	315,66	315,66	0,00
134	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	125,000	2,31	288,75	0,00	288,75
135	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	125,000	1,78	222,50	222,50	0,00
136	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	1,67	83,50	0,00	83,50
137	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	50,000	4,38	219,00	219,00	0,00
138	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	3,27	19,62	0,00	19,62
139	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,68	4,08	4,08	0,00
140	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	3,27	65,40	65,40	0,00
141	021 Stavby	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	20,000	0,90	18,00	18,00	0,00
142	021 Stavby	iRVO konfiguracia	Konfigurácia RVO pre nové svetidlá	ks	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00
143	021 Stavby	286130080000	Chrán: HDPE 12/10, čierna pre pre OPT vlákna	m	100,000	0,29	29,00	0,00	29,00
144	021 Stavby	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	100,000	1,20	120,00	0,00	120,00
145	021 Stavby	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
146	021 Stavby	220185001.S	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	m	120,000	1,18	141,60	0,00	141,60

147	021 Stavby	341250010100.S	Optický kábel 4-vláknový OM1 (62.5/125µm), LSOH, 1000N	m	120,000	0,73	87,60	0,00	87,60
148	021 Stavby	220731022.S	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	1,000	39,20	39,20	0,00	39,20
149	021 Stavby	220731141.S	Montáž transfokátora, skompletovanie kamery, diaľkové ovl. do kamier a kryt.	ks	1,000	39,20	39,20	0,00	39,20
150	021 Stavby	383130006200.Sai	IP kamera 20MP 4 objektívy, sieťová, IR 30m, zoom 2,5, IP67, IK10 vrátane príslušenstva na kompletnú montáž na stožiar	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
151	021 Stavby	960131001.S	Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)	100 m	1,000	274,40	274,40	0,00	274,40
152	021 Stavby	Ai box inštalácia	Ai box, inštalácia kamerového muktisenzoru a Aiboxu, až k prevod. OPT na FTP, zapojenie istenia, RCD, ukotvenie na stožiar, nastavenie perimetru, skúšky funkčné na odladenie na dispečingu DVO	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	0,00	3 120,00
153	021 Stavby	Ai box konfigurácia	Ai box konfigurácia kamerového muktisenzoru a Aiboxu v systéme DVO	ks	2,000	280,00	560,00	0,00	560,00
154	021 Stavby	Licencia na Ai Box	Licencia na Ai Box, obsahuje dátové pripojenie na OPT siete - mesiac	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
155	021 Stavby	0006000x1.S	Podiel pridružených výkonov (dutinky, príchytky, viazacie pásy, spojovací a ukončovaci materiál, materiál pre murárske výpomoci, iné nešpecifikované činnosti pre uvedenie inštalácie do funkčnej prevádzky bez nedorobkov)	hod	12,000	19,60	235,20	0,00	235,20
156	021 Stavby	354Drobný materiál	Drobný elektroinštalačný materiál potrebný pre práce na elektro a dátové pripojenie až do úplného dokončenia a sfunkčnenia diela zhotoviteľom	sub	1,000	86,25	86,25	0,00	86,25
157	021 Stavby	460050004.S	Stožiarové púzdro komplet d300 h1000 s vytvorením priehodcov pre káble, drenážou a udrdovavacou trubkou	ks	7,000	58,80	411,60	0,00	411,60
158	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	14,000	117,60	1 646,40	0,00	1 646,40
159	021 Stavby	460200125.S	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	69,000	19,60	1 352,40	0,00	1 352,40
160	021 Stavby	460200305.S	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	33,000	70,56	2 328,48	0,00	2 328,48
161	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	30,000	0,27	8,10	0,00	8,10
162	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. kábového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	102,000	1,78	181,56	0,00	181,56
163	021 Stavby	583110000400.S	Drvína vápencová frakcia 0-16 mm	t	10,608	29,90	317,18	0,00	317,18
164	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	102,000	0,65	66,30	0,00	66,30
165	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	102,000	0,05	5,10	0,00	5,10
166	021 Stavby	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín /demonáž zariadení a príslušenstva na stožiariach - reklamné panely, kamery, rozv. skriniek, kábov a prípa iných zariadení podľa obhliedky	hod	12,000	19,60	235,20	0,00	235,20
167	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	39,20	156,80	0,00	156,80
168	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - kľúčový bod	ks	25,000	11,50	287,50	0,00	287,50
169	021 Stavby	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov VO	obv.	1,000	138,00	138,00	0,00	138,00
170	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - zhotoviteľ	eur	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
171	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
172	021 Stavby	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete vytýčenie sietí pri realizácii prác	bod	50,000	5,75	287,50	0,00	287,50
173	021 Stavby	0006000x2.S	Vytýčenie siete VO a odpojenie od npájania správca VO	hod	8,000	19,60	156,80	0,00	156,80
174	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	ks	1,000	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00
175	021 Stavby	Oznacenie VO	Označenie svetelného bodu QR nálepkou	ks	7,000	4,29	30,03	0,00	30,03
176	021 Stavby	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	31,500	9,00	283,50	49,50	234,00
177	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	561,700	5,40	3 033,18	1 771,20	1 261,98
178	021 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	717,700	4,02	2 885,15	1 945,68	939,47
179	021 Stavby	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	6 516,000	2,20	14 335,20	14 335,20	0,00
180	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z kranjnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	1 321,400	6,32	8 351,25	8 334,19	17,06
181	021 Stavby	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, - 0,02100t	m	20,000	5,02	100,40	100,40	0,00
182	021 Stavby	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	200,500	5,06	1 014,53	1 014,53	0,00
183	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	51,000	66,68	3 400,68	3 400,68	0,00
184	021 Stavby	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	51,000	4,40	224,40	224,40	0,00
185	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,100	3,90	156,39	156,39	0,00
186	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40,100	4,45	178,45	178,45	0,00
187	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	51,000	3,26	166,26	166,26	0,00
188	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,100	0,45	18,05	18,05	0,00
189	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	76,190	5,50	419,05	419,05	0,00
190	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	34,000	0,53	18,02	18,02	0,00
191	021 Stavby	005720001500.S	Osiá tráv - výber trávových semien	kg	1,051	7,70	8,09	8,09	0,00
192	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	200,500	0,45	90,23	90,23	0,00

193	021 Stavby	693110002500	Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 60, šxl 5,4x100 m, tkaná, výstužná, TECHNICKE TEXTILIE PKTT	m2	240,600	0,66	158,80	158,80	0,00
194	021 Stavby	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	120,300	5,99	720,60	720,60	0,00
195	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,500	15,46	85,03	85,03	0,00
196	021 Stavby	567124212.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	434,200	14,65	6 361,03	2 937,32	3 423,71
197	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 265,700	0,51	6 765,51	6 646,32	119,19
198	021 Stavby	576131321.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	6 516,000	11,12	72 457,92	72 457,92	0,00
199	021 Stavby	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6 516,000	10,87	70 828,92	70 828,92	0,00
200	021 Stavby	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	717,700	12,82	9 200,91	6 204,88	2 996,03
201	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	31,500	19,34	609,21	106,37	502,84
202	021 Stavby	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	2 354,500	2,04	4 803,18	4 803,18	0,00
203	021 Stavby	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu o hmotnosti jednotlivu do 50 kg	ks	23,000	99,39	2 285,97	2 285,97	0,00
204	021 Stavby	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm vrátane rámu, tr. zaťaženia D400	ks	23,000	109,61	2 521,03	2 521,03	0,00
205	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000	139,83	2 237,28	2 237,28	0,00
206	021 Stavby	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	16,000	37,42	598,72	598,72	0,00
207	021 Stavby	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, trieda zaťaženia D400	ks	2,000	165,08	330,16	330,16	0,00
208	021 Stavby	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	14,000	151,25	2 117,50	2 117,50	0,00
209	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	18,71	336,78	336,78	0,00
210	021 Stavby	404410175864	Návest ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus,trolejbus,elektrobús)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	60,53	181,59	181,59	0,00
211	021 Stavby	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	15,000	60,53	907,95	907,95	0,00
212	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	49,52	198,08	198,08	0,00
213	021 Stavby	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,77	3,08	3,08	0,00
214	021 Stavby	404440000100.S	Uchyt na stĺpk, vrátane skrutiek, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00
215	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	m	14,000	11,01	154,14	154,14	0,00
216	021 Stavby	915715111.S	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	99,000	39,62	3 922,38	3 922,38	0,00
217	021 Stavby	915715121.S	Signálny pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm	m	56,200	79,24	4 453,29	4 453,29	0,00
218	021 Stavby	915716221.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	126,000	2,20	277,20	277,20	0,00
219	021 Stavby	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	120,000	2,64	316,80	316,80	0,00
220	021 Stavby	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	102,000	5,50	561,00	561,00	0,00
221	021 Stavby	915716241.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	2 735,300	1,76	4 814,13	4 814,13	0,00
222	021 Stavby	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 542,800	2,11	3 255,31	3 255,31	0,00
223	021 Stavby	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	256,900	4,40	1 130,36	1 130,36	0,00
224	021 Stavby	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	352,780	17,61	6 212,46	6 212,46	0,00
225	021 Stavby	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	271,800	19,29	5 243,02	4 494,57	748,45
226	021 Stavby	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 049,600	19,21	20 162,82	14 983,80	5 179,02
227	021 Stavby	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	796,700	4,04	3 218,67	2 456,32	762,35
228	021 Stavby	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lšxv 1000x200x150(100) mm	ks	271,800	4,40	1 195,92	1 025,20	170,72
229	021 Stavby	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lšxv 1000x200x150 mm	ks	86,000	4,40	378,40	167,20	211,20
230	021 Stavby	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lšxv 1000x150x250 mm	ks	166,900	4,40	734,36	589,60	144,76
231	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	14,58	291,60	291,60	0,00
232	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	20,000	1,43	28,60	28,60	0,00
233	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	916,700	2,74	2 511,76	1 615,23	896,53
234	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 504,500	2,45	3 686,03	1 843,63	1 842,40
235	021 Stavby	966006211.S	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	19,000	9,35	177,65	177,65	0,00
236	021 Stavby	966631111.S	Odstánenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	5,000	20,00	100,00	100,00	0,00
237	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 849,537	1,63	3 014,75	3 014,75	0,00
238	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 849,537	0,07	129,47	129,47	0,00
239	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	159,936	4,95	791,68	791,68	0,00
240	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,500	1,65	99,83	99,83	0,00
241	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 849,537	0,12	221,94	221,94	0,00

242	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 069,174	0,06	124,15	124,15	0,00
243	021 Stavby	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	670,20	670,20	670,20	0,00
244	021 Stavby	275313612.S	Betón základových páteí, prostý tr. C 20/25	m3	17,000	115,00	1 955,00	0,00	1 955,00
245	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné	m2	68,000	35,28	2 399,04	0,00	2 399,04
246	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné	m2	68,000	14,70	999,60	0,00	999,60
247	021 Stavby	971033591.S1	Vybúranie betónových základov. plochy do 1 m2 hr. nad 900 mm, -1,87500t	m3	3,000	166,60	499,80	0,00	499,80
248	021 Stavby	Kryt vozovky	Kryt vozovky počas prekopu cez cestu 1/2, ocelová platňa, zapaženie, označenie montáže demontáž, do šírky jazdného pruhy 5m	ks	9,000	230,00	2 070,00	0,00	2 070,00
249	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm.	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
250	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
251	021 Stavby	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
252	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
253	021 Stavby	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	130,000	25,48	3 312,40	0,00	3 312,40
254	021 Stavby	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí asfaltobetónom AC8 hr. nad 40 do 60 mm / vrátenie a doplnenie zámkovej dlažby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
255	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	1,55	0,00	0,00	0,00
256	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,06	0,00	0,00	0,00
257	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
258	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
259	021 Stavby	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3 za jeden deň as jedným odvozom odpadu	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
260	021 Stavby	979089901.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
261	021 Stavby	998225391.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
262	021 Stavby	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná FXKVRD 63, uložená voľne	m	320,000	2,41	771,20	0,00	771,20
263	021 Stavby	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z FXKVR D 63	m	320,000	0,68	217,60	0,00	217,60
264	021 Stavby	345710018300.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 63 mm	ks	20,000	3,52	70,40	0,00	70,40
265	021 Stavby	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	150,000	2,04	306,00	0,00	306,00
266	021 Stavby	345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	150,000	1,18	177,00	0,00	177,00
267	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	70,000	2,43	170,10	0,00	170,10
268	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	340,000	0,55	187,00	0,00	187,00
269	021 Stavby	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	340,000	0,57	193,80	0,00	193,80
270	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	380,000	1,02	387,60	0,00	387,60
271	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	380,000	4,56	1 732,80	0,00	1 732,80
272	021 Stavby	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiara a z mostovky do 10 kg vrátane odpojenia	ks	3,000	15,78	47,34	0,00	47,34
273	021 Stavby	210201772.S	Zapojenie uličného LED svietidla IP66	ks	20,000	11,17	223,40	0,00	223,40
274	021 Stavby	LED priechodove 80W	LED svietidlo priechodove BGB28280W, IP66, 4424 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, RG0, CRI70	ks	9,000	300,00	2 700,00	0,00	2 700,00
275	021 Stavby	LED priechodove P51	LED svietidlo priechodove VGL319-740 - Z325, 70W, IP54, 10000 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, CRI70	ks	8,000	701,50	5 612,00	0,00	5 612,00
276	021 Stavby	949942101.S2	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20m	hod	34,000	35,00	1 190,00	0,00	1 190,00
277	021 Stavby	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg vo výške do 18m	ks	12,000	49,00	588,00	0,00	588,00
278	021 Stavby	210201964.S25	Montáž svietidla na stožiar do 25 kg vo výške do 18m	ks	8,000	63,00	504,00	0,00	504,00
279	021 Stavby	210962069.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	3,000	92,77	278,31	0,00	278,31
280	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	17,000	82,63	1 404,71	0,00	1 404,71
281	021 Stavby	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	4,000	29,40	117,60	0,00	117,60
282	021 Stavby	316720001300.SPR6	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 6 m, D 114 mm STK114/60	ks	7,000	522,08	3 654,56	0,00	3 654,56
283	021 Stavby	316720001300.SPR8	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 8 m, D 114 mm STK114/80	ks	2,000	696,80	1 393,60	0,00	1 393,60
284	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	11,000	53,12	584,32	0,00	584,32
285	021 Stavby	316720001300.VTPR	Výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	8,000	330,72	2 645,76	0,00	2 645,76
286	021 Stavby	316720001300.VTPRS	Strmeňový výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	3,000	334,88	1 004,64	0,00	1 004,64
287	021 Stavby	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3K12 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	8,000	334,88	2 679,04	0,00	2 679,04
288	021 Stavby	316720001380	Stožiar kužeľový STK 60/80/3K12 zinkový, výška 8 m, ELV PRODUKT	ks	1,000	492,96	492,96	0,00	492,96
289	021 Stavby	210204202.S	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	18,000	26,15	470,70	0,00	470,70
290	021 Stavby	EKM 2051	GURO EKM 2051 Stožiarová svorkovnica 2 pólov s DIN lištou IP43 plastová	ks	18,000	52,61	946,98	0,00	946,98
291	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	325,000	2,31	750,75	0,00	750,75
292	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	325,000	1,78	578,50	0,00	578,50
293	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	150,000	1,67	250,50	0,00	250,50
294	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	150,000	4,38	657,00	0,00	657,00
295	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	18,000	3,27	58,86	0,00	58,86
296	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	18,000	0,68	12,24	0,00	12,24
297	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	50,000	3,27	163,50	0,00	163,50
298	021 Stavby	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	50,000	0,90	45,00	0,00	45,00
299	021 Stavby	irVO konfiguracia	Konfigurácia RVO pre nové svietidlá	ks	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00

300	021 Stavby	iRVO napojenie	Npojenie vetvy na osvetlenie na RVO (uprava RVO - isetnie, kabeľaz, zemenenie, revízia schéma zapojenia, príviedenie káblu vrátane zemných prác a úprav terénu do 15m od RVO)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
301	021 Stavby	286130080000	Chrán: HDPE 12/10, čierna pre pre OPT vlákna	m	320,000	0,29	92,80	0,00	92,80
302	021 Stavby	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	320,000	1,20	384,00	0,00	384,00
303	021 Stavby	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	380,000	0,30	114,00	0,00	114,00
304	021 Stavby	220185001.S	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	m	320,000	1,18	377,60	0,00	377,60
305	021 Stavby	341250010100.S	Optický kábel 4-vlákňový OM1 (62.5/125µm), LSOH, 1000N	m	320,000	0,73	233,60	0,00	233,60
306	021 Stavby	220731022.S	Montáž kamery v kryte, na konzolu,priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie	ks	5,000	39,20	196,00	0,00	196,00
307	021 Stavby	220731141.S	Montáž transfokátora, skompletovanie kamery,diaľkové ovl.do kamier a kryt	ks	5,000	39,20	196,00	0,00	196,00
308	021 Stavby	383130006200.Sai	IP kamera 20MP 4 objektívy, sieťová, IR 30m, zoom 2,5, IP67, IK10 vrátane prislusenstva na kompletnú montáž na stožiar	ks	5,000	3 300,00	16 500,00	0,00	16 500,00
309	021 Stavby	960131001.S	Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)	100 m	3,000	274,40	823,20	0,00	823,20
310	021 Stavby	Ai box inštalácia	Ai box, inštalácia kamerového multitsenzoru a Aiboxu, až k prevod. OPT na FTP, zapojenie istenia, RCD, ukotvenie na stožiar, nastavenie perimetru, skúšky funkčné na odladenie na dispečingu DVO	ks	5,000	1 560,00	7 800,00	0,00	7 800,00
311	021 Stavby	Ai box konfigurácia	Ai box konfigurácia kamerového multitsenzoru a Aiboxu v systéme DVO	ks	5,000	280,00	1 400,00	0,00	1 400,00
312	021 Stavby	Licencia na Ai Box	Licencia na Ai Box, obsahuje dátové pripojenie na OPT siete - mesiac	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
313	021 Stavby	0006000x1.S	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prichytky, viazacie pásky, spojovací a ukončovaci materiál, materiál pre murárske výpomoci, iné nešpecifikované činnosti pre uvedenie inštalácie do funkčnej prevádzky bez nedorobkov)	hod	24,000	19,60	470,40	0,00	470,40
314	021 Stavby	354Drobný materiál	Drobný elektroinštalačný materiál potrebný pre práce na elektro a dátové pripojenie až do úplného dokončenia a sfunkčnenia diela zhotoviteľom	sub	1,000	230,00	230,00	0,00	230,00
315	021 Stavby	460050004.S	Stožiarové púzdro komplet d300 h1000 s vytvorením priehodcov pre káble, drenážou a udrzovavacou trúbkou	ks	17,000	58,80	999,60	0,00	999,60
316	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	30,000	117,60	3 528,00	0,00	3 528,00
317	021 Stavby	460200125.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	140,000	19,60	2 744,00	0,00	2 744,00
318	021 Stavby	460200305.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	120,000	70,56	8 467,20	0,00	8 467,20
319	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	123,000	0,27	33,21	0,00	33,21
320	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	260,000	1,78	462,80	0,00	462,80
321	021 Stavby	583110000400.S	Drvína vápencová frakcia 0-16 mm	t	27,040	29,90	808,50	0,00	808,50
322	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýh, šírka do 33 cm	m	260,000	0,65	169,00	0,00	169,00
323	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	260,000	0,05	13,00	0,00	13,00
324	021 Stavby	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín /demonáž zariadení a prislusenstva na stožiaroch - reklamné panely, kamery, rozv. skriniek, káblov a prípa iných zariadení podľa obhliedky	hod	34,000	19,60	666,40	0,00	666,40
325	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	39,20	313,60	0,00	313,60
326	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - kľúčový bod	ks	50,000	11,50	575,00	0,00	575,00
327	021 Stavby	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov VO	obv.	1,000	138,00	138,00	0,00	138,00
328	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - zhotoviteľ	eur	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
329	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
330	021 Stavby	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete vytýčenie sietí pri realizácii prác	bod	90,000	5,75	517,50	0,00	517,50
331	021 Stavby	0006000x2.S	Vytýčenie siete VO a odpojenie od npájania správca VO	hod	16,000	19,60	313,60	0,00	313,60
332	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	ks	1,000	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00
333	021 Stavby	Oznacenie VO	Označenie svetelného bodu QR nálepkou	ks	17,000	4,29	72,93	0,00	72,93
334	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	173,400	3,73	646,78	0,00	646,78
335	021 Stavby	113107241.S	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2 281,000	4,02	9 169,62	0,00	9 169,62
336	021 Stavby	113107242.S	Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	124,500	8,07	1 004,72	0,00	1 004,72
337	021 Stavby	113107231.S	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 405,500	5,40	12 989,70	0,00	12 989,70
338	021 Stavby	113307222.S	Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 284,000	5,06	11 557,04	0,00	11 557,04
339	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	249,000	6,32	1 573,68	0,00	1 573,68
340	021 Stavby	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, - 0,02100t	m	554,800	5,02	2 785,10	0,00	2 785,10
341	021 Stavby	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	18,000	10,27	184,86	0,00	184,86
342	021 Stavby	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepiosť horniny 4	m3	18,000	1,03	18,54	0,00	18,54
343	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	360,150	3,90	1 404,59	0,00	1 404,59
344	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	342,150	4,45	1 522,57	0,00	1 522,57
345	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	342,150	0,45	153,97	0,00	153,97
346	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	650,085	5,50	3 575,47	0,00	3 575,47

347	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	18,000	3,26	58,68	0,00	58,68
348	021 Stavby	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,650	9,75	162,34	0,00	162,34
349	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 284,000	0,48	1 096,32	0,00	1 096,32
350	021 Stavby	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	231,000	2,66	614,46	0,00	614,46
351	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	43,890	19,81	869,46	0,00	869,46
352	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	301,600	0,53	159,85	0,00	159,85
353	021 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	9,319	7,70	71,76	0,00	71,76
354	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	2 284,000	0,45	1 027,80	0,00	1 027,80
355	021 Stavby	693110002500	Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 60, šxl 5,4x100 m, tkaná, výstužná, TECHNICKE TEXTILIE PKTT	m2	2 512,400	0,66	1 658,18	0,00	1 658,18
356	021 Stavby	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením ,po zhutnení hr. 140 mm	m2	2 284,000	5,99	13 681,16	0,00	13 681,16
357	021 Stavby	567124212.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	2 284,000	14,65	33 460,60	0,00	33 460,60
358	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 533,000	0,51	1 291,83	0,00	1 291,83
359	021 Stavby	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 284,000	12,82	29 280,88	0,00	29 280,88
360	021 Stavby	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	124,500	19,91	2 478,80	0,00	2 478,80
361	021 Stavby	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	124,500	25,06	3 119,97	0,00	3 119,97
362	021 Stavby	599141111.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	310,200	2,04	632,81	0,00	632,81
363	021 Stavby	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu o hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	0,000	99,39	0,00	0,00	0,00
364	021 Stavby	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400	ks	0,000	109,61	0,00	0,00	0,00
365	021 Stavby	915715111.S	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šířky 400 mm	m	107,000	39,62	4 239,34	0,00	4 239,34
366	021 Stavby	915715121.S	Signálny pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šířky 800 mm	m	78,400	79,24	6 212,42	0,00	6 212,42
367	021 Stavby	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	168,000	19,29	3 240,72	0,00	3 240,72
368	021 Stavby	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,000	19,21	1 556,01	0,00	1 556,01
369	021 Stavby	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	168,000	4,40	739,20	0,00	739,20
370	021 Stavby	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	22,000	4,40	96,80	0,00	96,80
371	021 Stavby	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	59,000	4,40	259,60	0,00	259,60
372	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	660,000	14,58	9 622,80	0,00	9 622,80
373	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	660,000	1,43	943,80	0,00	943,80
374	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	61,200	2,74	167,69	0,00	167,69
375	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	249,000	2,45	610,05	0,00	610,05
376	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	930,408	1,63	1 516,57	0,00	1 516,57
377	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	930,408	0,07	65,13	0,00	65,13
378	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	614,158	4,95	3 040,08	0,00	3 040,08
379	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	316,250	1,65	521,81	0,00	521,81
380	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	930,408	0,12	111,65	0,00	111,65
381	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 813,658	0,13	235,78	0,00	235,78
382	021 Stavby	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	670,20	670,20	0,00	670,20
383	021 Stavby	275313612.S	Betón základových páteí, prostý tr. C 20/25	m3	7,000	115,00	805,00	0,00	805,00
384	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné	m2	28,000	35,28	987,84	0,00	987,84
385	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné	m2	28,000	147,00	4 116,00	0,00	4 116,00
386	021 Stavby	971033591.S1	Vybúranie betónových základov. plochy do 1 m2 hr. nad 900 mm, -1,87500t	m3	2,000	166,60	333,20	0,00	333,20
387	021 Stavby	Kryt vozovky	Kryt vozovky počas prekopu cez cestu 1/2, ocelová platňa, zapaženie, označenie montáža demontáž, do šířky jazdného pruhy 5m	ks	3,000	230,00	690,00	0,00	690,00
388	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
389	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
390	021 Stavby	113107111.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
391	021 Stavby	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
392	021 Stavby	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	40,000	25,48	1 019,20	0,00	1 019,20
393	021 Stavby	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí asfaltobetónom AC8 hr. nad 40 do 60 mm / vrátenie a doplnenie zámkovkej dlažby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
394	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
395	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
396	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
397	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
398	021 Stavby	979089715.S	Prénajom kontajneru 16 m3 za jeden deň as jedným odvozom odpadu	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
399	021 Stavby	979089901.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

400	021 Stavby	998225391.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
401	021 Stavby	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná FXKVRD 63, uložená voľne	m	90,000	2,41	216,90	0,00	216,90
402	021 Stavby	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z FXKVR D 63	m	90,000	0,68	61,20	0,00	61,20
403	021 Stavby	345710018300.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 63 mm	ks	5,625	3,52	19,80	0,00	19,80
404	021 Stavby	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	35,000	2,04	71,40	0,00	71,40
405	021 Stavby	345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	35,000	1,18	41,30	0,00	41,30
406	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	28,000	2,43	68,04	0,00	68,04
407	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000	0,55	49,50	0,00	49,50
408	021 Stavby	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	90,000	0,52	46,80	0,00	46,80
409	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	120,000	1,02	122,40	0,00	122,40
410	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	120,000	4,56	547,20	0,00	547,20
411	021 Stavby	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiar a z mostovky do 10 kg vrátane odpojenia	ks	2,000	15,78	31,56	0,00	31,56
412	021 Stavby	210201772.S	Zapojenie uličného LED svietidla IP66	ks	7,000	11,17	78,19	0,00	78,19
413	021 Stavby	LED priechodove 80W	LED svetidlo priechodove BGB28280W, IP66, 4424 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, RG0, CR170	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
414	021 Stavby	LED priechodove PS1	LED svetidlo priechodove VGL319-740 - Z325, 70W, IP54, 10000 lm, 4000 K, 230V, stmievanie DALI, SPD, LC modul, IK09, CR170	ks	6,000	701,50	4 209,00	0,00	4 209,00
415	021 Stavby	949942101.S2	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20m	hod	14,000	35,00	490,00	0,00	490,00
416	021 Stavby	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg vo výške do 18m	ks	1,000	49,00	49,00	0,00	49,00
417	021 Stavby	210201964.S25	Montáž svietidla na stožiar do 25 kg vo výške do 18m	ks	6,000	63,00	378,00	0,00	378,00
418	021 Stavby	210962069.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	2,000	92,77	185,54	0,00	185,54
419	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	7,000	82,63	578,41	0,00	578,41
420	021 Stavby	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	4,000	29,40	117,60	0,00	117,60
421	021 Stavby	316720001300.SPR6	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 6 m, D 114 mm STK114/60	ks	4,000	522,08	2 088,32	0,00	2 088,32
422	021 Stavby	316720001300.SPR8	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 8 m, D 114 mm STK114/80	ks	2,000	696,80	1 393,60	0,00	1 393,60
423	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	53,12	318,72	0,00	318,72
424	021 Stavby	316720001300.VTPR	Výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	4,000	330,72	1 322,88	0,00	1 322,88
425	021 Stavby	316720001300.VTPRS	Strmeňový výložník oceľový zinkovýD102/89 V1T-OP-50-114-54XX-Z	ks	2,000	334,88	669,76	0,00	669,76
426	021 Stavby	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3K12 zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	1,000	334,88	334,88	0,00	334,88
427	021 Stavby	210204202.S	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	7,000	26,15	183,05	0,00	183,05
428	021 Stavby	EKM 2051	GURO EKM 2051 Stožiarová svorkovnica 2 pólova s DIN lištou IP43 plastová	ks	7,000	52,61	368,27	0,00	368,27
429	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	80,000	2,31	184,80	0,00	184,80
430	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	80,000	1,78	142,40	0,00	142,40
431	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	42,000	1,67	70,14	0,00	70,14
432	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	42,000	4,38	183,96	0,00	183,96
433	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000	3,27	22,89	0,00	22,89
434	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	7,000	0,68	4,76	0,00	4,76
435	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	3,27	65,40	0,00	65,40
436	021 Stavby	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	20,000	0,90	18,00	0,00	18,00
437	021 Stavby	iRVO konfigurácia	Konfigurácia RVO pre nové svietidlá	ks	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00
438	021 Stavby	iRVO napojenie	Npojenie vetvy na osvetlenie na RVO (uprava RVO - isetnie, kabeláž, zemenenie, revízia schema zapojenia, privedenie káblu vrátane zemných prác a úprav terénu do 15m od RVO	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00
439	021 Stavby	286130080000	Chrán; HDPE 12/10, čierna pre pre OPT vlákna	m	80,000	0,29	23,20	0,00	23,20
440	021 Stavby	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	80,000	1,20	96,00	0,00	96,00
441	021 Stavby	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	120,000	0,29	34,80	0,00	34,80
442	021 Stavby	220185001.S	Zafúkание 1x optického kábla, vonk. sieť	m	80,000	1,18	94,40	0,00	94,40
443	021 Stavby	341250010100.S	Optický kábel 4-vlákňový OM1 (62.5/125µm), LSOH, 1000N	m	80,000	0,73	58,40	0,00	58,40
444	021 Stavby	220731022.S	Montáž kamery v kryte, na konzolu,priskrutkovanie,pripojenie,mechanické nastavenie	ks	3,000	39,20	117,60	0,00	117,60
445	021 Stavby	220731141.S	Montáž transfokátora, skompletovanie kamery,diaľkové ovl.do kamier a kryt.	ks	3,000	39,20	117,60	0,00	117,60
446	021 Stavby	383130006200.Sai	IP kamera 20MP 4 objektivy, sieťová, IR 30m, zoom 2,5, IP67, IK10 vrátane prislusenstva na kompletnú montáž na na stožiar	ks	3,000	3 300,00	9 900,00	0,00	9 900,00
447	021 Stavby	960131001.S	Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)	100 m	1,000	274,40	274,40	0,00	274,40
448	021 Stavby	Ai box inštalácia	Ai box, inštalácia kamerového muktisenzoru a Aiboxu, až k prevod. OPT na FTP, zapojenie istenia, RCD, ukotvenie na stožiar, nastavenie perimetru, skúšky funkčné na odladenie na dispečingu DVO	ks	3,000	1 560,00	4 680,00	0,00	4 680,00
449	021 Stavby	Ai box konfigurácia	Ai box konfigurácia kamerového muktisenzoru a Aiboxu v systéme DVO	ks	3,000	280,00	840,00	0,00	840,00
450	021 Stavby	Licencia na Ai Box	Licencia na Ai Box, obsahuje dátové pripojenie na OPT siete - mesiac	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
451	021 Stavby	0006000x1.S	Podiel pridružených výkonov (dutinky, príchytky, viazacie pásky, spojovací a ukončovaci materiál, materiál pre murárske výpomoci, iné nešpecifikované činnosti pre uvedenie inštalácie do funkčnej prevádzky bez nedorobkov)	hod	12,000	19,60	235,20	0,00	235,20
452	021 Stavby	354Drobný material	Drobný elektroinštalačný materiál potrebný pre práce na elektro a dátové pripojenie až do úplného dokončenia a sfunkčnenia diela zhotoviteľom	sub	1,000	115,00	115,00	0,00	115,00
453	021 Stavby	460050004.S	Stožiarové púzdro komplet d300 h1000 s vytvorením priehocodv pre káble, drenážou a uvdnovnacou trubkou	ks	7,000	58,80	411,60	0,00	411,60
454	021 Stavby	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	14,000	117,60	1 646,40	0,00	1 646,40

455	021 Stavby	460200125.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemiine triedy 5	m	44,000	19,60	862,40	0,00	862,40
456	021 Stavby	460200305.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemiine triedy 5	m	36,000	70,56	2 540,16	0,00	2 540,16
457	021 Stavby	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	33,000	0,27	8,91	0,00	8,91
458	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	66,000	1,78	117,48	0,00	117,48
459	021 Stavby	583110000400.S	Drvína vápencová frakcia 0-16 mm	t	6,864	29,90	205,23	0,00	205,23
460	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,65	52,00	0,00	52,00
461	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	80,000	0,05	4,00	0,00	4,00
462	021 Stavby	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín /demonťz zariadení a príslušenstva na stožiaroch - reklamné panely, kamery, rozv. skriniek, káblov a prípa iných zariadení podľa ohľadky	hod	12,000	19,60	235,20	0,00	235,20
463	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	39,20	235,20	0,00	235,20
464	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - kľúčový bod	ks	30,000	11,50	345,00	0,00	345,00
465	021 Stavby	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov VO	obv.	1,000	138,00	138,00	0,00	138,00
466	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - zhotoviteľ	eur	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
467	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
468	021 Stavby	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete vytýčenie sietí pri realizácii prác	bod	40,000	5,75	230,00	0,00	230,00
469	021 Stavby	0006000x2.S	Vytýčenie siete VO a odpojenie od npájania správca VO	hod	12,000	19,60	235,20	0,00	235,20
470	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	ks	1,000	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00
471	021 Stavby	Oznacenie VO	Oznacenie svetelného bodu QR nálepkou	ks	7,000	4,29	30,03	0,00	30,03
nové položky naviac práce SO-01 v zmysle Dodatku č.1 k ZoD									
1	021 Stavby	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 200 mm	ks	7,000	15,300	107,100	0,00	107,10
2	021 Stavby	592230001300.S	Uličný vpust betónový TBV 10A, rozmer 625x390x60 mm	ks	7,000	10,260	71,820	0,00	71,82
3	021 Stavby	938907141.S	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	m3	7,000	8,180	57,260	0,00	57,26
4	021 Stavby	167111311.S	Nakladanie nánosu ručne zo zeminy silno vodnatej	m3	7,000	2,300	16,100	0,00	16,10
5	021 Stavby	162304112.S	Vodorovné premiestn.s naložením odtečeného výkopku 500-1000 m	m3	7,000	1,920	13,440	0,00	13,44
6	021 Stavby	162703120.S	Vodorovné premiestnenie s naložením odtečeného neulahnutého výkopku. Priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000m	m3	7,000	0,790	5,530	0,00	5,53
7	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do	ks	1,000	62,590	62,590	0,00	62,59
nové položky naviac práce SO-02 v zmysle Dodatku č.1 k ZoD									
1	021 Stavby	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 200 mm	ks	24,000	15,300	367,200	0,00	367,20
2	021 Stavby	592230001300.S	Uličný vpust betónový TBV 10A, rozmer 625x390x60 mm	ks	24,000	10,260	246,240	0,00	246,24
3	021 Stavby	938907141.S	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	m3	24,000	8,180	196,320	0,00	196,32
4	021 Stavby	167111311.S	Nakladanie nánosu ručne zo zeminy silno vodnatej	m3	24,000	2,300	55,200	0,00	55,20
5	021 Stavby	162304112.S	Vodorovné premiestn.s naložením odtečeného výkopku 500-1000 m	m3	24,000	1,920	46,080	0,00	46,08
6	021 Stavby	162703120.S	Vodorovné premiestnenie s naložením odtečeného neulahnutého výkopku. Priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000m	m3	24,000	0,790	18,960	0,00	18,96
7	021 Stavby	460030122.S	Odstránenie pňov hrúbky nad 30 cm (vytrhanie, vykopanie,presekanie koreňov a naloženie)	ks	2,000	224,010	448,020	0,00	448,02
8	021 Stavby	162601414.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 900 mm do 3000 m	ks	2,000	90,110	180,220	0,00	180,22
9	021 Stavby	162601424.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	10,000	8,970	89,700	0,00	89,70
10	021 Stavby	112211113.S	Spálenie pňov na hromadách s priemerom nad 0,50 do 1,00 m	ks	2,000	104,600	209,200	0,00	209,20
11	021 Stavby	174201204.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 900 mm	ks	2,000	94,040	188,080	0,00	188,08
12	021 Stavby	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	11,000	62,590	688,490	0,00	688,49
Celkom:							745 065,91	369 076,92	375 988,99
DPH:							171 365,16	84 887,69	86 477,47
Celkom s DPH:							916 431,07	453 964,61	462 466,46

Žiadateľ môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.