

CEZ MIRRI SR: 498/2026

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 517/2025
kód projektu: 401301FNQ5

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Košický samosprávny kraj
sídlo: Nám. Maratónu Mieru 68/1, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 35541016
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČ DPH: SK2021624924

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 08.04.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 517/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Týmto Dodatkom sa upravuje výška celkových oprávnených výdavkov na základe skutočne zrealizovaných prác a nárokováných finančných prostriedkov v predložených žiadostiach o platbu.

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Rastislav Trnka, predseda

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	ID R005 II/533 Gemerská Poloma - SNV - Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov)
Kód projektu:	401301FNQ5
Kód ŽoNFP:	NFP401301FNQ5
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0281800000007000663869	Štátna pokladnica	26. 3. 2025	31. 12. 3032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Rožňava	Gemerská Poloma
2.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Rožňava	Gočovo
3.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Rožňava	Vlachovo
4.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Harichovce
5.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Hnilčík
6.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Hnilec
7.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Mlynky
8.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
----------	--------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FNQ500001 - stavebné práce	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	8.2024

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	8.2024

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	17,7810

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	666 327 674,000 0	701 475 422,000 0
PSKPRC56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekodeň/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		4 715,4020

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			Identifikátor (IČO): 35541016		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
		Výška oprávnených	1 837 146,65 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			1 837 146,65 €
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy			
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy			1 837 146,65 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FNQ500001 - stavebné práce			1 837 146,65 €
	Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 837 146,65 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - stavebné práce	set	1	1 837 146,65 €
				Suma
				1 837 146,65 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			0,00 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401FNQ5P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: projekt nezahŕňa nepriame výdavky			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 0	počet	0	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 837 146,65 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	1 745 289,32 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	91 857,33 €

Názov žiadateľa:	Košícký samosprávny kraj						
Názov projektu:	ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1(Jáovce Jablonov)						
Priorita	3 Doprava						
Špecifický cieľ	3.2. RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)						
Opatrenie	3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy						
Spoluфинансovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинансovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluфинансovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spoluфинансovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%
							NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 8-6 Neplatca DPH 10 = 8-7
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia cesty II/533							
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	2 349 781,66	2 349 781,66	2 819 738,00	1 837 146,65	1 745 289,32	982 591,35
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 349 781,66	2 819 738,00	1 837 146,65	1 745 289,32	982 591,35
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 349 781,66	2 819 738,00	1 837 146,65	1 745 289,32	982 591,35
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					2 349 781,66	2 819 738,00	1 837 146,65	1 745 289,32	982 591,35
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 349 781,66	2 819 738,00	1 837 146,65	1 745 289,32	982 591,35

Príloha č. 3
Podrobný položkový rozpočet (v EUR)- Dodatok č. 2

Názov žiadateľa	Košický samosprávny kraj
Názov projektu	ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1(Jáovce Jablonov)
Priorita	3 Doprava
Špecifický cieľ	3.2 Rozvoj a posilovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej s miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie	3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II.a III.triedy

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			rekonštrukcia cesty II/533						
1	021 Stavby		SO 101 Rekonštrukcia cesty II/533						
2	021 Stavby		1 - Zemné práce						
3	021 Stavby	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5588,15	0,500	2 794,07	2 794,07	0,00
4	021 Stavby	113152640	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	5319,00	0,900	4 787,10	4 787,10	0,00
5	021 Stavby	113152730	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6750,00	0,500	3 375,00	3 375,00	0,00
6	021 Stavby	113152740	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	7117,50	0,900	6 405,75	6 405,75	0,00
7	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	160,53	8,930	1 433,53	1 433,53	0,00
8	021 Stavby	5833720000	<u>Štrkopiesok frakcia 0-32</u>	t	272,90	11,130	3 037,38	3 037,38	0,00
9	021 Stavby	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	7250,00	0,610	4 422,50	4 422,50	0,00
10	021 Stavby	57211100	<u>Tráva - Trávové semeno</u>	kg	224,03	7,490	1 677,94	1 677,94	0,00
11	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,00	0,390	0,00	0,00	0,00
12	021 Stavby	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	7250,00	0,920	6 670,00	6 670,00	0,00
13	021 Stavby	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	7250,00	1,100	7 975,00	7 975,00	0,00
14	021 Stavby		2 - Zakladanie				0,00	0,00	0,00
15	021 Stavby		4 - Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
16	021 Stavby	451313521	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	64,00	17,870	1 143,68	1 143,68	0,00
17	021 Stavby	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	645,05	3,420	2 206,07	2 206,07	0,00
18	021 Stavby	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	64,00	36,780	2 353,92	2 353,92	0,00
19	021 Stavby		5 - Komunikácie						
20	021 Stavby	569731111	Spevnenie krajíc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom hr. 100 mm	m2	7216,50	3,620	26 123,73	26 123,73	0,00
21	021 Stavby	572754112	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	34920,67	8,360	291 936,77	291 936,77	0,00
22	021 Stavby	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	96097,00	0,300	28 829,10	28 829,10	0,00
23	021 Stavby	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33188,00	8,960	297 364,48	297 364,48	0,00
24	021 Stavby	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	31482,67	8,360	263 195,09	263 195,09	0,00
25	021 Stavby	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	12,00	96,620	1 159,44	1 159,44	0,00
26	021 Stavby	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,00	96,960	775,68	775,68	0,00
27	021 Stavby	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,00	43,740	656,10	656,10	0,00
28	021 Stavby	5524218000	<u>Poklop ventilový voda, plyn</u>	ks	15,00	19,150	287,25	287,25	0,00
29	021 Stavby		9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie		0,00		0,00	0,00	0,00
30	021 Stavby	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 4m	m	3918,50	6,160	24 137,96	24 137,96	0,00
31	021 Stavby	5534695330	<u>Cestné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, komplet</u>	m	3918,50	56,760	222 414,06	222 414,06	0,00
32	021 Stavby	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	12,00	513,700	6 164,40	6 164,40	0,00
33	021 Stavby	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	280,00	5,500	1 540,00	1 540,00	0,00

34	021 Stavby	4,0445E+11	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 500x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	3,00	48,400	145,20	145,20	0,00
35	021 Stavby	4044201000	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	ks	280,00	12,100	3 388,00	3 388,00	0,00
36	021 Stavby	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	106,50	6,600	702,90	702,90	0,00
37	021 Stavby	4044201020	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.2	ks	106,50	12,100	1 288,65	1 288,65	0,00
38	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	148,50	12,100	1 796,85	1 796,85	0,00
39	021 Stavby	4044779100	A1a „Zákruta vpravo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
40	021 Stavby	4044779130	A1b „Zákruta vľavo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
41	021 Stavby	4044779160	A2a „Dvojité zákruta, prvá vpravo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	4,00	41,800	167,20	167,20	0,00
42	021 Stavby	4044779190	A2b „Dvojité zákruta, prvá vľavo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,00	41,800	83,60	83,60	0,00
43	021 Stavby	4044779220	A3a „Nebezpečné klesanie“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	0,50	41,800	20,90	20,90	0,00
44	021 Stavby	4044779430	A7 „Nebezpečná krajnica“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	0,50	41,800	20,90	20,90	0,00
45	021 Stavby	4044779580	A12 „Svetelné signály“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,50	41,800	62,70	62,70	0,00
46	021 Stavby	4044779640	A14 „Chodci“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
47	021 Stavby	4044779670	A15 „Deti“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
48	021 Stavby	4044779700	A16 „Cyklisti“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
49	021 Stavby	4044779820	A20 „Padajúce kamene“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	0,50	41,800	20,90	20,90	0,00
50	021 Stavby	4044779980	A26 „Železničné priecestie bez závor“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,00	41,800	83,60	83,60	0,00
51	021 Stavby	4044779990	A27a „Návestná tabuľa – ľavá (240 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
52	021 Stavby	4044780000	A27b „Návestná tabuľa – pravá (240 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
53	021 Stavby	4044780010	A28a „Návestná tabuľa – ľavá (160 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
54	021 Stavby	4044780020	A28b „Návestná tabuľa – pravá (160 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
55	021 Stavby	4044780030	A29a „Návestná tabuľa – ľavá (80 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
56	021 Stavby	4044780040	A29b „Návestná tabuľa – pravá (80 m)“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 400x1200 mm, fólia RA2	ks	1,00	48,400	48,40	48,40	0,00
57	021 Stavby	4044780050	A30a „Výstražný križ pre železničné priecestie jednokofajové“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 x500 mm, fólia RA2	ks	1,00	40,700	40,70	40,70	0,00
58	021 Stavby	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00
59	021 Stavby	4044781900	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,00	41,800	83,60	83,60	0,00
60	021 Stavby	4044781960	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	13,50	38,500	519,75	519,75	0,00
61	021 Stavby	4044781980	P9 „Koniec hlavnej cesty“ pozinkovaná základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,00	38,500	38,50	38,50	0,00
62	021 Stavby	4044784230	B13 „Zákaz vstupu chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00
63	021 Stavby	4044784560	B24 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu“, fólia RA2 (700mm)	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00
64	021 Stavby	4044784650	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00
65	021 Stavby	4044784860	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00
66	021 Stavby	4044784890	B31b „Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	0,50	49,500	24,75	24,75	0,00
67	021 Stavby	4044785010	B34 „Zákaz zastavenia“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	4,00	49,500	198,00	198,00	0,00
68	021 Stavby	4044787640	C4b „Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	0,50	49,500	24,75	24,75	0,00
69	021 Stavby	4044787850	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	0,50	49,500	24,75	24,75	0,00
70	021 Stavby	4044787880	C9 „Cestička pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00
71	021 Stavby	4044787970	C12 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,00	49,500	49,50	49,50	0,00

72	021 Stavby	4044788150	C18 „Koniec príkazu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	0,50	49,500	24,75	24,75	0,00
73	021 Stavby	4044790480	IP1 „Okruh“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,50	38,500	96,25	96,25	0,00
74	021 Stavby	4044790500	IP2 „Zmena smeru okruhu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	0,50	38,500	19,25	19,25	0,00
75	021 Stavby	4044790590	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	9,50	38,500	365,75	365,75	0,00
76	021 Stavby	4044790610	IP7 „prieťah pre cyklistov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,50	38,500	57,75	57,75	0,00
77	021 Stavby	4044790710	IP12 „Parkovisko“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2	ks	1,00	40,700	40,70	40,70	0,00
78	021 Stavby	4044793540	II5 „Nemocnica“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,50	41,800	62,70	62,70	0,00
79	021 Stavby	4044793660	II8a „Čerpacia stanica“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,50	38,500	96,25	96,25	0,00
80	021 Stavby	4044793760	II10 „Hotel alebo motel“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,50	38,500	96,25	96,25	0,00
81	021 Stavby	4044793780	II11 „Reštaurácia“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	0,50	38,500	19,25	19,25	0,00
82	021 Stavby	4044798406	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	1,00	55,000	55,00	55,00	0,00
83	021 Stavby	4044798412	IS17b „Smerová tabuľa s jedným cieľom“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	8,50	55,000	467,50	467,50	0,00
84	021 Stavby	4044798418	IS18a „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	3,50	55,000	192,50	192,50	0,00
85	021 Stavby	4044798424	IS18b „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	1,50	55,000	82,50	82,50	0,00
86	021 Stavby	4044798454	IS21 „Smerová tabuľa k miestnemu cieľu“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka I. tr., EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	2,50	55,000	137,50	137,50	0,00
87	021 Stavby	4044798472	IS23a „Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru“, zákl. 1500x330, Informačná značka I. tr., EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okraj. prof.	ks	1,00	55,000	55,00	55,00	0,00
88	021 Stavby	4044798478	IS23b „Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru“, zákl. 1500x330, Informačná značka I. tr., EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okraj. prof.	ks	0,50	55,000	27,50	27,50	0,00
89	021 Stavby	4044798523	IS32a „Kilometrovník“, rozmer 900 x 300, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	45,00	38,500	1 732,50	1 732,50	0,00
90	021 Stavby	4044798562	IS33 „Hranica kraja“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	2,00	46,200	92,40	92,40	0,00
91	021 Stavby	4044798565	IS34 „Hranica okresu“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	4,00	46,200	184,80	184,80	0,00
92	021 Stavby	4044798571	IS36a „Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	2,00	46,200	92,40	92,40	0,00
93	021 Stavby	4044798574	IS36b „Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	2,00	46,200	92,40	92,40	0,00
94	021 Stavby	4044799435	Z3b „Vodiaca tabuľa“, II. trieda, HIP, 10 rokov, so založeným AI okrajovým profilom, rozmer 500x500, iné dopravné zariadenia	ks	199,00	48,400	9 631,60	9 631,60	0,00
95	021 Stavby	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	240,00	60,500	14 520,00	14 520,00	0,00
96	021 Stavby	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	30,00	12,100	363,00	363,00	0,00
97	021 Stavby	4044782070	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	8,00	38,500	308,00	308,00	0,00
98	021 Stavby	4044782090	P14 „Tvar križovatky“ pozinkovaná základný rozmer 700x500 mm, fólia RA2	ks	1,00	40,700	40,70	40,70	0,00
99	021 Stavby	4044800148	E2 „Vzdialenosť“ zákl. rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	10,50	37,400	392,70	392,70	0,00
100	021 Stavby	4044800184	E7 „Smerová šípka“ zákl. rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	6,00	37,400	224,40	224,40	0,00
101	021 Stavby	4044800226	E11 „Tvar križovania cesty so železničnou drahou“ zákl. 500x500, , dodatkové tabuľky II. tr., HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	4,00	38,500	154,00	154,00	0,00
102	021 Stavby	4044800235	E12 „Dodatková tabuľa s textom“ zákl. rozmer 500x500, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	5,00	38,500	192,50	192,50	0,00
103	021 Stavby	914002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	7,00	715,000	5 005,00	5 005,00	0,00
104	021 Stavby	4041354302	Stojan pre značku veľkorozmerovú s rámom	ks	7,00	1 650,000	11 550,00	11 550,00	0,00

105	021 Stavby	4044797631	IS9 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	28,00	170,500	4 774,00	4 774,00	0,00
106	021 Stavby	914002813	Montáž dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1500/1000, 1500/1500 alebo 1600/1600	ks	15,00	16,500	247,50	247,50	0,00
107	021 Stavby	4044788240	C22b „Zníženie počtu jazdných pruhov“, pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2	ks	1,00	214,500	214,50	214,50	0,00
108	021 Stavby	4044788360	C25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“, pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2	ks	14,00	214,500	3 003,00	3 003,00	0,00
109	021 Stavby	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	8993,00	0,330	2 967,69	2 967,69	0,00
110	021 Stavby	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	15900,00	0,660	10 494,00	10 494,00	0,00
111	021 Stavby	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	8993,00	0,010	89,93	89,93	0,00
112	021 Stavby	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	15900,00	0,010	159,00	159,00	0,00
113	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	639,30	5,500	3 516,15	3 516,15	0,00
114	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	639,30	0,010	6,40	6,40	0,00
115	021 Stavby	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	24893,00	0,030	746,79	746,79	0,00
116	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	639,30	0,030	19,18	19,18	0,00
117	021 Stavby	917461112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	249,00	11,000	2 739,00	2 739,00	0,00
118	021 Stavby	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm	ks	125,75	4,130	519,32	519,32	0,00
119	021 Stavby	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	12,00	748,230	8 978,76	8 978,76	0,00
120	021 Stavby	919413114	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	9,00	814,970	7 334,73	7 334,73	0,00
121	021 Stavby	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	52,00	57,250	2 977,00	2 977,00	0,00
122	021 Stavby	5922114300	Rúra železobetónová s pätkou, Ms 60x100x10cm	ks	52,00	89,980	4 678,96	4 678,96	0,00
123	021 Stavby	919521112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 mm	m	19,00	102,070	1 939,33	1 939,33	0,00
124	021 Stavby	5922114400	Rúra železobetónová s pätkou, Ms 80x100x11cm	ks	19,00	131,450	2 497,55	2 497,55	0,00
125	021 Stavby	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	10,00	147,780	1 477,80	1 477,80	0,00
126	021 Stavby	919551152	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových ryhov.tlamového profilu nad 800 do 1200 mm	m	10,00	33,150	331,50	331,50	0,00
127	021 Stavby	1431413080	Rúrka oceľová DN 1000 mm hrúbka 3mm	m	10,00	404,250	4 042,50	4 042,50	0,00
128	021 Stavby	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	8300,00	1,730	14 359,00	14 359,00	0,00
129	021 Stavby	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	9591,50	1,800	17 264,70	17 264,70	0,00
130	021 Stavby	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	249,00	12,500	3 112,50	3 112,50	0,00
131	021 Stavby	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	1760,76	3,910	6 884,57	6 884,57	0,00
132	021 Stavby	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	234,00	11,000	2 574,00	2 574,00	0,00
133	021 Stavby	9521954710	Priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm	ks	787,80	3,030	2 387,04	2 387,04	0,00
134	021 Stavby	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	63466,50	0,030	1 903,99	1 903,99	0,00
135	021 Stavby	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pasnicou, -0,04200t	m	1165,00	9,980	11 626,70	11 626,70	0,00
136	021 Stavby	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	178,50	9,560	1 706,46	1 706,46	0,00
137	021 Stavby	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	27,00	92,180	2 488,86	2 488,86	0,00
138	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6603,54	0,540	3 565,91	3 565,91	0,00
139	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	78671,99	0,100	7 867,20	7 867,20	0,00
140	021 Stavby	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	128,19	7,470	957,55	957,55	0,00
141	021 Stavby	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	384,56	1,050	403,79	403,79	0,00
142	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	272,62	2,500	681,54	681,54	0,00
143	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1123,38	2,500	2 808,45	2 808,45	0,00
144	021 Stavby		99 - Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
145	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	24796,31	0,320	7 934,82	7 934,82	0,00
146	021 Stavby		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
147	021 Stavby	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	249,60	0,260	64,89	64,89	0,00
148	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,06	2 200,000	123,20	123,20	0,00
149	021 Stavby	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	499,20	0,550	274,56	274,56	0,00
150	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,85	2 200,000	1 866,70	1 866,70	0,00
151	021 Stavby	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,08	22,850	24,65	24,65	0,00
152	021 Stavby		21 - M Elektromontáže				0,00	0,00	0,00

153	021 Stavby	210411100	Montáž a dodávka meteostanice - komplet	ks	2,00	33 000,000	66 000,00	66 000,00	0,00
154	021 Stavby		SO 111 Autobusové zastávky				0,00	0,00	0,00
155	021 Stavby		SO 111.5 AŽ Ferčkovce - Trenčianska				0,00	0,00	0,00
156	021 Stavby		SO 111.5.1 Vozovka				0,00	0,00	0,00
157	021 Stavby		1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
158	021 Stavby	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	20,00	2,190	43,80	43,80	0,00
159	021 Stavby	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,00	5,710	0,00	0,00	0,00
160	021 Stavby	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	0,00	1,010	0,00	0,00	0,00
161	021 Stavby	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,00	5,720	0,00	0,00	0,00
162	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,00	3,570	107,10	107,10	0,00
163	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	9,00	0,100	0,90	0,90	0,00
164	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,00	7,950	0,00	0,00	0,00
165	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
166	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,72	7,950	315,77	315,77	0,00
167	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	11,92	0,300	3,58	3,58	0,00
168	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,72	4,890	292,03	292,03	0,00
169	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119,44	3,000	358,32	358,32	0,00
170	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	10,00	2,200	22,00	22,00	0,00
171	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,72	0,480	28,67	28,67	0,00
172	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,00	37,000	0,00	0,00	0,00
173	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,44	8,930	253,96	253,96	0,00
174	021 Stavby	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	48,35	11,130	538,14	538,14	0,00
175	021 Stavby	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	0,00	0,610	0,00	0,00	0,00
176	021 Stavby	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,00	7,490	0,00	0,00	0,00
177	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	74,80	0,390	29,17	29,17	0,00
178	021 Stavby	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	0,00	1,850	0,00	0,00	0,00
179	021 Stavby	2	2 - Zakladanie		0,00		0,00	0,00	0,00
180	021 Stavby	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,00	40,000	0,00	0,00	0,00
181	021 Stavby	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	0,00	10,080	0,00	0,00	0,00
182	021 Stavby	274313900	Výbudovanie nového základu prístrešku vč. kotviacich prvok	ks	0,00	493,120	0,00	0,00	0,00
183	021 Stavby	5	5 - Komunikácie		0,00		0,00	0,00	0,00
184	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	0,00	5,990	0,00	0,00	0,00
185	021 Stavby	567132115	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	13,170	0,00	0,00	0,00
186	021 Stavby	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	0,00	5,070	0,00	0,00	0,00
187	021 Stavby	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	0,00	0,670	0,00	0,00	0,00
188	021 Stavby	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	0,00	0,300	0,00	0,00	0,00
189	021 Stavby	577144211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,00	10,960	0,00	0,00	0,00
190	021 Stavby	577164332	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.80 mm	m2	0,00	13,520	0,00	0,00	0,00
191	021 Stavby	8	8 - Rúrové vedenie		0,00		0,00	0,00	0,00
192	021 Stavby	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	0,00	45,660	0,00	0,00	0,00
193	021 Stavby	5922442170	Skrúž šikmá/kónus 100-63/58/9	ks	0,00	38,870	0,00	0,00	0,00
194	021 Stavby	5922442210	Skrúž rovná 100/50/9	ks	0,00	31,370	0,00	0,00	0,00
195	021 Stavby	5922442250	Šachtové dno 100/80 otvor max. 50	ks	0,00	292,120	0,00	0,00	0,00
196	021 Stavby	5922442140	Výrovnávací prstenec 63/10	ks	0,00	8,710	0,00	0,00	0,00
197	021 Stavby	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	0,00	25,980	0,00	0,00	0,00
198	021 Stavby	5922586800	Betónový poklop jednodielny priemer 100 cm, šírky 8 cm	ks	0,00	102,410	0,00	0,00	0,00
199	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie		0,00		0,00	0,00	0,00
200	021 Stavby	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,00	1 250,000	1 250,00	1 250,00	0,00
201	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,00	12,100	24,20	24,20	0,00
202	021 Stavby	4044779610	A13 „Prieťah pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,00	41,800	41,80	41,80	0,00

203	021 Stavby	4044790602	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm s fluorescenčným podkladom, fólia RA2	ks	1,00	60,500	60,50	60,50	0,00
204	021 Stavby	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	2,00	60,500	121,00	121,00	0,00
205	021 Stavby	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,00	12,100	12,10	12,10	0,00
206	021 Stavby	4044800148	E2 „Vzdialenosť“ základ. rozmer 500x150, , dodatočné tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	ks	1,00	37,400	37,40	37,40	0,00
207	021 Stavby	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,00	0,660	29,70	29,70	0,00
208	021 Stavby	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	45,00	0,010	0,45	0,45	0,00
209	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,00	5,500	379,50	379,50	0,00
210	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,00	0,010	0,69	0,69	0,00
211	021 Stavby	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	45,00	0,030	1,35	1,35	0,00
212	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	69,00	0,030	2,07	2,07	0,00
213	021 Stavby	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,00	371,020	371,02	371,02	0,00
214	021 Stavby	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	31,00	40,680	1 261,08	1 261,08	0,00
215	021 Stavby	5922113900	Rúra železobetónová s pätkou, Ms 40x100x8cm	ks	31,31	68,310	2 138,79	2 138,79	0,00
216	021 Stavby	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	35,00	1,730	60,55	60,55	0,00
217	021 Stavby	919726711	Tesnenie dilačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	55,00	1,800	99,00	99,00	0,00
218	021 Stavby	936941100	Montáž zastávkového prístrešku	ks	0,00	183,240	0,00	0,00	0,00
219	021 Stavby	936941121	Osadenie zastávkového označovníka so zabetonovaním	ks	0,00	29,480	0,00	0,00	0,00
220	021 Stavby	966001100	Demontáž zastávkového prístrešku	ks	0,00	247,310	0,00	0,00	0,00
221	021 Stavby	966001161	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pätkou	ks	1,00	10,000	10,00	10,00	0,00
222	021 Stavby	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	0,00	18,080	0,00	0,00	0,00
223	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,16	0,540	4,41	4,41	0,00
224	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	155,04	0,100	15,50	15,50	0,00
225	021 Stavby	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,00	7,470	0,00	0,00	0,00
226	021 Stavby	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,00	1,050	0,00	0,00	0,00
227	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,16	2,500	20,40	20,40	0,00
228	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,00	2,500	0,00	0,00	0,00
229	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV		0,00		0,00	0,00	0,00
230	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,00	0,320	0,00	0,00	0,00
231	021 Stavby	711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		0,00		0,00	0,00	0,00
232	021 Stavby	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,00	0,260	0,00	0,00	0,00
233	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,00	2 200,000	0,00	0,00	0,00
234	021 Stavby	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	0,00	0,550	0,00	0,00	0,00
235	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,00	2 200,000	0,00	0,00	0,00
236	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	2,600	0,00	0,00	0,00
237	021 Stavby	21-M	21 - M Elektromontáže		0,00		0,00	0,00	0,00
238	021 Stavby	21002001r	Preložka stĺpa miestneho rozhlasu	ks	0,00	1 350,000	0,00	0,00	0,00
239	021 Stavby		SO 111.5.2 Nástupišťe						
240	021 Stavby		1 - Zemné práce						
241	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,00	3,570	0,00	0,00	0,00
242	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00
243	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,890	0,00	0,00	0,00
244	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
245	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	0,00	2,200	0,00	0,00	0,00
246	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,00	0,480	0,00	0,00	0,00
247	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,00	0,390	0,00	0,00	0,00
248	021 Stavby	5	5 - Komunikácie		0,00		0,00	0,00	0,00
249	021 Stavby	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	71,40	4,050	289,17	289,17	0,00
250	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	68,00	12,500	850,00	850,00	0,00
251	021 Stavby	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	68,68	8,690	596,83	596,83	0,00
252	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie		0,00		0,00	0,00	0,00

253	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,00	7,700	161,70	161,70	0,00
254	021 Stavby	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	21,21	3,070	65,12	65,12	0,00
255	021 Stavby	917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	35,00	11,000	385,00	385,00	0,00
256	021 Stavby	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm	ks	35,35	4,130	146,00	146,00	0,00
257	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
258	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	49,95	0,320	15,98	15,98	0,00
259	021 Stavby		SO 111.5.3 Osvetlenie prechodu pre chodcov				0,00	0,00	0,00
260	021 Stavby	M21	M21 - 155 Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
261	021 Stavby	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	kus	4,00	1,390	5,56	5,56	0,00
262	021 Stavby	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	2,00	19,940	39,88	39,88	0,00
263	021 Stavby	348 3LED010	LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 59W IP65(LED-SOLAR)	ks	2,00	320,380	640,76	640,76	0,00
264	021 Stavby	21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	2,00	89,380	178,76	178,76	0,00
265	021 Stavby	316 7OSVO005	Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo zinkovaný	ks	2,00	501,880	1 003,76	1 003,76	0,00
266	021 Stavby	21020-4104	Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg	kus	2,00	89,380	178,76	178,76	0,00
267	021 Stavby	316 7OSVO007	Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP žiarovo zinkovaný	ks	2,00	178,750	357,50	357,50	0,00
268	021 Stavby	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,00	19,980	39,96	39,96	0,00
269	021 Stavby	921 AN33192	Výzbroj 721 AL stožiarová	kus	2,00	28,880	57,76	57,76	0,00
270	021 Stavby	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	20,00	2,620	52,40	52,40	0,00
271	021 Stavby	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	13,00	2,890	37,57	37,57	0,00
272	021 Stavby	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,00	3,480	27,84	27,84	0,00
273	021 Stavby	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	6,00	1,240	7,44	7,44	0,00
274	021 Stavby	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,00	0,690	1,38	1,38	0,00
275	021 Stavby	21022-0361	Tyč zemiaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,00	20,900	125,40	125,40	0,00
276	021 Stavby	354 9050A03	Tyč zemiaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	6,00	20,080	120,48	120,48	0,00
277	021 Stavby	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	kus	2,00	33,280	66,56	66,56	0,00
278	021 Stavby	316 7OSVO160	Objímka strmeňová s okom úzka	ks	2,00	30,250	60,50	60,50	0,00
279	021 Stavby	316 7OSVO1741	Hák : SOT 21.16	ks	2,00	16,370	32,74	32,74	0,00
280	021 Stavby	21026-0011	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	kus	1,00	33,280	33,28	33,28	0,00
281	021 Stavby	100 77967	Skrutka napínacia 241559, Na reguláciu dĺžky izolačných závesov.	ks	1,00	138,880	138,88	138,88	0,00
282	021 Stavby	21026-0101	Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, napnutie.....	m	40,00	1,930	77,20	77,20	0,00
283	021 Stavby	341 426M000	Kábel Al : 1-AES 2x16 RM	m	40,00	0,970	38,80	38,80	0,00
284	021 Stavby	21081-0005	Kábel 750V vo _ne uložený CYKY 3x1,5	m	25,00	0,830	20,75	20,75	0,00
285	021 Stavby	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	25,00	0,700	17,50	17,50	0,00
286	021 Stavby	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	40,00	1,650	66,00	66,00	0,00
287	021 Stavby	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	40,00	2,070	82,80	82,80	0,00
288	021 Stavby	21095-0001	Odlutovanie a očistenie kábla do 300mm2	m	4,00	0,960	3,84	3,84	0,00
289	021 Stavby	M46	M46 202 Zem práce vykonávané prí ext mon				0,00	0,00	0,00
290	021 Stavby	46001-0002	Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste	km	0,02	2 062,500	41,25	41,25	0,00
291	021 Stavby	46001-0022	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	km	0,04	2 062,500	72,19	72,19	0,00
292	021 Stavby	46005-0602	Jama - stožiar, základ, + pretlačanie, ručne, zemina tr 3-4	m3	0,54	89,380	48,27	48,27	0,00
293	021 Stavby	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,52	130,630	67,93	67,93	0,00
294	021 Stavby	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,00	9,900	99,00	99,00	0,00
295	021 Stavby	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	35,00	12,100	423,50	423,50	0,00
296	021 Stavby	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	35,00	1,520	53,20	53,20	0,00
297	021 Stavby	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	35,00	0,690	24,15	24,15	0,00
298	021 Stavby	46051-0021	Priestup káblov z PVC rúr D 10,5 cm	m	35,00	99,000	3 465,00	3 465,00	0,00
299	021 Stavby	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	35,00	0,890	31,15	31,15	0,00
300	021 Stavby	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	m	10,00	1,710	17,10	17,10	0,00
301	021 Stavby	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	35,00	1,710	59,85	59,85	0,00
302	021 Stavby	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	m2	45,00	1,100	49,50	49,50	0,00
303	021 Stavby	MCE	MCE Ostatné				0,00	0,00	0,00
304	021 Stavby	900 000140	Podružný materiál 3%	%	13,97	10,191	142,33	142,33	0,00
305	021 Stavby	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%	3,69	35,227	130,02	130,02	0,00
306	021 Stavby	99000-0100	Východzia revízia	hod	5,00	16,500	82,50	82,50	0,00
307	021 Stavby		SO 111.8 AZ Harichovce - ihrisko				0,00	0,00	0,00
308	021 Stavby		SO 111.8.1 Vozovka				0,00	0,00	0,00
309	021 Stavby	1	1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
310	021 Stavby	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	138,00	2,190	302,22	302,22	0,00
311	021 Stavby	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	15,00	4,380	65,70	65,70	0,00
312	021 Stavby	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	40,00	5,710	228,40	228,40	0,00
313	021 Stavby	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,00	2,500	27,50	27,50	0,00

314	021 Stavby	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	155,00	1,010	156,55	156,55	0,00
315	021 Stavby	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,00	5,720	22,88	22,88	0,00
316	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,00	3,570	171,36	171,36	0,00
317	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	14,40	0,100	1,44	1,44	0,00
318	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,20	7,950	9,54	9,54	0,00
319	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,36	3,000	1,08	1,08	0,00
320	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,20	4,890	137,90	137,90	0,00
321	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,40	3,000	592,20	592,20	0,00
322	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladateľných	m3	21,00	2,200	46,20	46,20	0,00
323	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,20	0,480	13,54	13,54	0,00
324	021 Stavby	180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,00	0,610	24,40	24,40	0,00
325	021 Stavby	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,24	7,490	9,26	9,26	0,00
326	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	115,20	0,390	44,93	44,93	0,00
327	021 Stavby	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	40,00	1,850	74,00	74,00	0,00
328	021 Stavby	5	5 - Komunikácie				0,00	0,00	0,00
329	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	105,60	5,990	632,54	632,54	0,00
330	021 Stavby	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	96,00	13,170	1 264,32	1 264,32	0,00
331	021 Stavby	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	96,00	0,670	64,32	64,32	0,00
332	021 Stavby	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	96,00	0,300	28,80	28,80	0,00
333	021 Stavby	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	96,00	10,960	1 052,16	1 052,16	0,00
334	021 Stavby	577164332	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.80 mm	m2	96,00	13,520	1 297,92	1 297,92	0,00
335	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie				0,00	0,00	0,00
336	021 Stavby	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,00	1 250,000	1 250,00	1 250,00	0,00
337	021 Stavby	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40,00	0,660	26,40	26,40	0,00
338	021 Stavby	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinový vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40,00	0,010	0,40	0,40	0,00
339	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,00	5,500	247,50	247,50	0,00
340	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinový stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,00	0,010	0,45	0,45	0,00
341	021 Stavby	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,00	0,030	1,20	1,20	0,00
342	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	69,00	0,030	2,07	2,07	0,00
343	021 Stavby	919726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm	m	40,00	1,730	69,20	69,20	0,00
344	021 Stavby	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hĺ. 20 mm	m	70,00	1,800	126,00	126,00	0,00
345	021 Stavby	935112212	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	5,00	11,000	55,00	55,00	0,00
346	021 Stavby	5921954710	Priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm	ks	16,83	3,030	51,00	51,00	0,00
347	021 Stavby	935114222	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy B 125	m	2,00	20,000	40,00	40,00	0,00
348	021 Stavby	5922700640	Čelná, koncová stena NW 150, výška 100 mm, pozinkovaná	ks	2,00	5,840	11,68	11,68	0,00
349	021 Stavby	5923001059	Odvodňovací žľab plytký NW 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	2,00	100,000	200,00	200,00	0,00
350	021 Stavby	5923003265	Mriežkový rošt NW 150, lxsxh 1000x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou	ks	2,00	96,250	192,50	192,50	0,00
351	021 Stavby	936941121	Osadenie zastávkového označovníka so zabetónovaním	ks	1,00	29,480	29,48	29,48	0,00
352	021 Stavby	966001161	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pátkou	ks	1,00	10,000	10,00	10,00	0,00
353	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	47,61	0,540	25,71	25,71	0,00
354	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	904,59	0,100	90,46	90,46	0,00
355	021 Stavby	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	56,30	7,470	420,59	420,59	0,00

356	021 Stavby	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	168,91	1,050	177,36	177,36	0,00
357	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	61,80	2,500	154,50	154,50	0,00
358	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,24	2,500	18,10	18,10	0,00
359	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
360	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	85,94	0,320	27,50	27,50	0,00
361	021 Stavby	21-M	21-M Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
362	021 Stavby	21002001r	Preložka stĺpa miestneho rozhlasu	ks	1,00	1 350,000	1 350,00	1 350,00	0,00
363	021 Stavby		SO 111.8.2 Nástupište				0,00	0,00	0,00
364	021 Stavby	1	1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
365	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,00	3,570	128,52	128,52	0,00
366	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,80	0,100	1,08	1,08	0,00
367	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,00	4,890	102,69	102,69	0,00
368	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,00	3,000	126,00	126,00	0,00
369	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	15,00	2,200	33,00	33,00	0,00
370	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,00	0,480	10,08	10,08	0,00
371	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	92,40	0,390	36,04	36,04	0,00
372	021 Stavby	5	5 - Komunikácie				0,00	0,00	0,00
373	021 Stavby	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,20	4,050	357,21	357,21	0,00
374	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	84,00	12,500	1 050,00	1 050,00	0,00
375	021 Stavby	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	84,84	8,690	737,26	737,26	0,00
376	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie				0,00	0,00	0,00
377	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	61,00	7,700	469,70	469,70	0,00
378	021 Stavby	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	61,61	3,070	189,14	189,14	0,00
379	021 Stavby	917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	25,00	11,000	275,00	275,00	0,00
380	021 Stavby	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm	ks	25,25	4,130	104,28	104,28	0,00
381	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
382	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	60,38	0,320	19,32	19,32	0,00
383	021 Stavby		SO 111.9 AZ Harichovce - č.d.263				0,00	0,00	0,00
384	021 Stavby	1	1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
385	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,00	3,570	14,28	14,28	0,00
386	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,20	0,100	0,12	0,12	0,00
387	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,52	7,950	163,13	163,13	0,00
388	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,16	0,300	1,85	1,85	0,00
389	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,52	4,890	100,34	100,34	0,00
390	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	143,64	3,000	430,92	430,92	0,00
391	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	4,00	2,200	8,80	8,80	0,00
392	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,52	0,480	9,85	9,85	0,00
393	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	13,76	8,930	122,89	122,89	0,00
394	021 Stavby	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32	t	23,39	11,130	260,38	260,38	0,00
395	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	13,20	0,390	5,15	5,15	0,00
396	021 Stavby	5	5 - Komunikácie				0,00	0,00	0,00
397	021 Stavby	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,60	4,050	51,03	51,03	0,00
398	021 Stavby	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	12,00	12,500	150,00	150,00	0,00
399	021 Stavby	5921952840	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	12,12	8,690	105,32	105,32	0,00
400	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie				0,00	0,00	0,00
401	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,00	5,500	214,50	214,50	0,00
402	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,00	0,010	0,39	0,39	0,00
403	021 Stavby	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	39,00	0,030	1,17	1,17	0,00
404	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,00	7,700	77,00	77,00	0,00
405	021 Stavby	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	10,10	3,070	31,01	31,01	0,00
406	021 Stavby	917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	8,00	11,000	88,00	88,00	0,00

407	021 Stavby	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm	ks	8,08	4,130	33,37	33,37	0,00
408	021 Stavby	919411111	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,00	371,020	742,04	742,04	0,00
409	021 Stavby	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	15,00	40,680	610,20	610,20	0,00
410	021 Stavby	5922113900	Rúra železobetónová s pátkou, Ms 40x100x8cm	ks	15,15	68,310	1 034,90	1 034,90	0,00
411	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
412		998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	59,12	0,320	18,92	18,92	0,00
413	021 Stavby	711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
414	021 Stavby	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,32	0,260	4,24	4,24	0,00
415	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,00	2 200,000	8,80	8,80	0,00
416	021 Stavby	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	32,64	0,550	17,95	17,95	0,00
417	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,06	2 200,000	121,00	121,00	0,00
418	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,63	2,600	1,64	1,64	0,00
419	021 Stavby		SO 200 Mostné objekty				0,00	0,00	0,00
420	021 Stavby		SO 203 Rekonštrukcia mosta č. II/533-005				0,00	0,00	0,00
421	021 Stavby		25-M Povrchová úprava strojov a zariadení				0,00	0,00	0,00
422	021 Stavby	250040101	Metallizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr. I. spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	14,00	40,200	562,80	562,80	0,00
423	021 Stavby	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr. I. spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	14,00	21,860	306,04	306,04	0,00
424	021 Stavby		SO 400 Portály dopravného značenia				0,00	0,00	0,00
425	021 Stavby		SO 401 Portály na ceste II/533				0,00	0,00	0,00
426	021 Stavby	1	1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
427	021 Stavby	113107143	Odstúpenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	41,48	9,710	402,81	402,81	0,00
428	021 Stavby	113307223	Odstúpenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	41,48	1,450	60,15	60,15	0,00
429	021 Stavby	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	57,14	1,480	84,56	84,56	0,00
430	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,14	0,100	1,71	1,71	0,00
431	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	0,00	7,950	0,00	0,00	0,00
432	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,00	0,300	0,00	0,00	0,00
433	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,08	4,710	259,43	259,43	0,00
434	021 Stavby	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	437,92	1,840	805,77	805,77	0,00
435	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladávaných	m3	8,38	2,200	18,43	18,43	0,00
436	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	55,08	0,480	26,44	26,44	0,00
437	021 Stavby	2	2 - Zakladanie				0,00	0,00	0,00
438	021 Stavby	229942114	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 115 do 135 mm	m	0,00	66,000	0,00	0,00	0,00
439	021 Stavby	229946114	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 115 do 135 mm	ks	0,00	88,550	0,00	0,00	0,00
440	021 Stavby	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	0,00	64,350	0,00	0,00	0,00
441	021 Stavby	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	1,92	39,700	76,22	76,22	0,00
442	021 Stavby	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,00	118,720	0,00	0,00	0,00
443	021 Stavby	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,24	10,170	63,46	63,46	0,00
444	021 Stavby	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,24	3,780	23,59	23,59	0,00
445	021 Stavby	274362111	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,90	1 545,090	2 937,22	2 937,22	0,00
446	021 Stavby	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitém obtuáratorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	m	0,00	21,180	0,00	0,00	0,00
447	021 Stavby	5893464000	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 22 - S1 až S3 pre vozovky z cementu portlandského	m3	0,00	139,000	0,00	0,00	0,00
448	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie				0,00	0,00	0,00
449	021 Stavby	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,00	1 250,000	1 250,00	1 250,00	0,00
450	021 Stavby	914002811	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750	ks	1,00	990,000	990,00	990,00	0,00
451	021 Stavby	4044798956	IS3 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	m2	4,80	170,500	818,40	818,40	0,00
452	021 Stavby	914002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	2,00	715,000	1 430,00	1 430,00	0,00
453	021 Stavby	4044798310	IS4 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	9,60	170,500	1 636,80	1 636,80	0,00
454	021 Stavby	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,00	6,270	37,62	37,62	0,00
455	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	29,05	0,540	15,69	15,69	0,00

456	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	460,99	0,100	46,10	46,10	0,00
457	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,44	2,500	18,59	18,59	0,00
458	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV		0,00		0,00	0,00	0,00
459	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	49,98	0,320	16,00	16,00	0,00
460	021 Stavby	43-M	43-M Montáž oceľových konštrukcií				0,00	0,00	0,00
461	021 Stavby	43086100r	Montáž a dodávka portálu vč. povrchovej úpravy	kg	0,00	4,720	0,00	0,00	0,00
462	021 Stavby		SO 402 Portál na ceste III/3244 - NV				0,00	0,00	0,00
463	021 Stavby	1	1 - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
464	021 Stavby	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,00	9,710	0,00	0,00	0,00
465	021 Stavby	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	0,00	1,450	0,00	0,00	0,00
466	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,00	3,570	0,00	0,00	0,00
467	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00
468	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,00	7,950	0,00	0,00	0,00
469	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	0,00	0,300	0,00	0,00	0,00
470	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,890	0,00	0,00	0,00
471	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
472	021 Stavby	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	0,00	2,200	0,00	0,00	0,00
473	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	0,480	0,00	0,00	0,00
474	021 Stavby	2	2 - Zakladanie		0,00		0,00	0,00	0,00
475	021 Stavby	229942114	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 115 do 135 mm	m	0,00	66,000	0,00	0,00	0,00
476	021 Stavby	229946114	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 115 do 135 mm	ks	0,00	88,550	0,00	0,00	0,00
477	021 Stavby	262303372	Vrty pre injekť zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	0,00	64,350	0,00	0,00	0,00
478	021 Stavby	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,00	39,700	0,00	0,00	0,00
479	021 Stavby	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,00	118,720	0,00	0,00	0,00
480	021 Stavby	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	0,00	10,170	0,00	0,00	0,00
481	021 Stavby	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	0,00	3,780	0,00	0,00	0,00
482	021 Stavby	274362111	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,00	1 545,090	0,00	0,00	0,00
483	021 Stavby	282602212	Injektovanie povrchové s dvojítm obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	m	0,00	21,180	0,00	0,00	0,00
484	021 Stavby	5893464000	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 22 - S1 až S3 pre vozovky z cementu portlandského	m3	0,00	139,000	0,00	0,00	0,00
485	021 Stavby	9	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie		0,00		0,00	0,00	0,00
486	021 Stavby	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	0,00	1 250,000	0,00	0,00	0,00
487	021 Stavby	914002811	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750	ks	0,00	990,000	0,00	0,00	0,00
488	021 Stavby	4044798956	IS3 „Návest' pred križovatkou" Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným AI okrajovým profilom	m2	0,00	170,500	0,00	0,00	0,00
489	021 Stavby	914002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	0,00	715,000	0,00	0,00	0,00

490	021 Stavby	4044798310	IS4 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	0,00	170,500	0,00	0,00	0,00
491	021 Stavby	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	0,00	6,270	0,00	0,00	0,00
492	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,00	0,540	0,00	0,00	0,00
493	021 Stavby	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00
494	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,00	2,500	0,00	0,00	0,00
495	021 Stavby	99	99 - Presun hmôt HSV						0,00
496	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,00	0,320	0,00	0,00	0,00
497	021 Stavby	43-M	43-M Montáž oceľových konštrukcií		0,00		0,00	0,00	0,00
498	021 Stavby	43086100r	Montáž a dodávka portálu vč. povrchovej úpravy	kg	0,00	4,720	0,00	0,00	0,00
499	021 Stavby		3 - SO 111 Autobusové zastávky						
500	021 Stavby		40 - SO 111.D Autobusové zastávky (dodatok - úpravy podľa vyhl.532/2002)						
501	021 Stavby	5	Komunikácie						
502	021 Stavby	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	35,84	12,5	448,00	0,00	448,00
503	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	32,35	13,75	444,87	0,00	444,87
504	021 Stavby	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,20	13,75	57,72	0,00	57,72
505	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
506	021 Stavby	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,00	11	110,00	0,00	110,00
507	021 Stavby	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,10	4,13	41,71	0,00	41,71
508	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
509	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,14	12,5	139,25	0,00	139,25
			Dodatok č.3- naviac práce				261 372,00		261 372,00
			Dodatok č. 4- naviac práce				158 370,08		158 370,08
			Dodatok č.5- naviac práce				397 842,49		397 842,49
			Nedočerpanie				-8 161,58	-8 161,58	
Celkom:							2 349 781,66	1 530 955,55	818 826,12
DPH 20%							469 956,33	306 191,10	163 765,23
s DPH							2 819 738,00	1 837 146,65	982 591,35