CEZ MIRRI SR: 1592/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1723/2025
kód projektu: 401501F385

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Liptovský Mikuláš
sídlo:	Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO:	00315524
konajúci:	Ing. Ján Blcháč, PhD.
IČ DPH:	2021031111

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 06. 11. 2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1723/2025 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ doručil dňa 14. 11. 2025 návrh menej významnej zmeny, ku ktorej Poskytovateľ dňa 23. 01. 2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu. Predmetom zmeny je úprava harmonogramu realizácie projektu. Prijímateľ doručil dňa 24. 07. 2026 žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP, ku ktorej Poskytovateľ dňa 18. 08. 2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu. Predmetom zmeny sú práce naviac a práce menej. Prijímateľ doručil dňa 23. 10. 2026 návrh menej významnej zmeny, ku ktorej Poskytovateľ dňa 27. 10. 2026 zaslal Oznámenie o schválení zmeny projektu. Predmetom zmeny je presun finančných prostriedkov medzi výdavkami projektu. Predmetom dodatku je zosúladenie plánovaného a skutočného harmonogramu realizácie aktivít projektu a úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní – kód VO76388313 a VO80836837.

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3. Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom

z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Skatepark Liptovský Mikuláš
Kód projektu:	401501F385
Kód ŽoNFP:	NFP401501F385
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)

Oblasť intervencie:	168 - Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK4402000000004158046357	Všeobecná úverová banka, a.s.	22. 7. 2025	31. 12. 2035
Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK4402000000004158046357	Všeobecná úverová banka, a.s.	22. 7. 2025	31. 12. 2035
Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK4402000000004158046357	Všeobecná úverová banka, a.s.	22. 7. 2025	31. 12. 2035

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miestom realizácie projektu je súčasný areál Skateparku na Nábreží Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Parcelné číslo: 3363/43
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš (832 707), obec Liptovský Mikuláš.
Súpisné a orientačné číslo nie sú k objektu pridelené, vzhľadom na to, že sa nejedná o budovu.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	11.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	Identifikátor (IČO):	00315524

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Typ akcie:	401501R50104011 - Rekonštrukcia a výstavba ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401F38500001 - Skatepark Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy, vrátane vybavenia skateparku	11.2025	10.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	11.2025	10.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO114	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1 771,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR028	Návštevníci podporovaných športových a telovýchovných objektov	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		3 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		Identifikátor (IČO):	00315524	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	**Identifikátor (IČO):**	00315524
		Výška oprávnených	447 194,72 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)		417 938,99 €
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku		
Typ akcie:	401501R50104011 - Rekonštrukcia a výstavba ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov		417 938,99 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401F38500001 - Skatepark Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy, vrátane vybavenia skateparku		417 938,99 €
			Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce sú stanovené na základe ukončeného VO. Výdavky na stavebný a autorský dozor sú stanovené kvalifikovaným odhadom.		417 938,99 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce vrátane vybavenia skateparku*	*EUR*	*1*	*407 658,99 €*	*407 658,99 €*
	1.1.2 - Stavebný dozor	*EUR*	*1*	*10 280,00 €*	*10 280,00 €*
	1.1.3 - Autorský dozor	*EUR*	*1*	*0,00 €*	*0,00 €*

Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na na nepredvídané výdavky vypočítaná v súlade s Prílohou č. 5 - Ustanovenie k oprávnenosti výdavkov v znení aktualizácie č. 4, tzn. max. 2,5% z COV projektu na stavebné práce.	0,00 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce*	*EUR*	*1*	*0,00 €*	*0,00 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	29 255,73 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401F385P0001 - Podporné aktivity	29 255,73 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba stanovená v súlade s Prílohou č. 5 - Ustanovenie k oprávnenosti výdavkov v znení aktualizácie č. 4, tzn. vo výške 7% z oprávnených priamych výdavkov.	29 255,73 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Paušálna sadzba*	*EUR*	*1*	*29 255,73 €*	*29 255,73 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	447 194,72 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	411 419,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	35 775,58 €

Rozpočet projektu

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3a

Názov žiadateľa:	Mesto Liptovský Mikuláš								
Názov projektu:	Skatepark Liptovský Mikuláš								
Priorita	5P1. Moderné regióny								
Špecifický cieľ	RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)								
Opatrenie	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	7,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	8,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE

Skupina výdavkov	***Názov položky***	***Merná jednotka***	***Počet MJ***	***Jednotková cena bez DPH (EUR)***	***Cena celkom bez DPH (EUR)***	***Sadzba DPH***	***Cena celkom s DPH (EUR)***	***Celkové oprávnené výdavky (EUR)***	***z toho NFP (EUR)***	***Neoprávnené výdavky (EUR)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1	***Skatepark Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy vrátane vybavenia skateparku***									
021 Stavby	*Stavebné práce vrátane vybavenia skateparku*	súbor	1,00	345 490,46	345 490,46	23%	424 953,27	407 658,99	**375 046,27**	17 294,28
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	*Dodatočné výdavky na stavebné práce*	súbor	1,00	0,00	0,00	23%	0,00	0,00	**0,00**	0,00
021 Stavby	*Stavebný dozor*	ks	1,00	10 280,00	10 280,00	0%	10 280,00	10 280,00	**9 457,60**	0,00
021 Stavby	Autorský dozor	ks	1,00		0,00	23%	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**355 770,46**		**435 233,27**	**417 938,99**	**384 503,87**	**17 294,28**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**355 770,46**		**435 233,27**	**417 938,99**	**384 503,87**	**17 294,28**
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	*Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov*	%	7					**29 255,73**	**26 915,27**	
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***								**447 194,72**	**411 419,14**	**17 294,28**

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3b

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Liptovský Mikuláš
Názov projektu	Skatepark Liptovský Mikuláš
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		**Skatepark Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy vrátane vybavenia skateparku**							
	021 Stavby	**Búracie práce**							
	021 Stavby	Zemné práce							
1	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	835,600	4,85	4 052,66	4 052,66	0,00
	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
2	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	194,760	5,30	1 032,23	1 032,23	0,00
3	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 700,440	0,25	925,11	925,11	0,00
4	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	194,760	2,85	555,07	555,07	0,00
5	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	51,678	20,00	1 033,56	1 033,56	0,00
6	021 Stavby	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,700	145,00	681,50	681,50	0,00
7	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,050	-80,00	-164,00	-164,00	0,00
8	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	50,00	150,00	150,00	0,00
9	021 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciou betón bez armovania, veľkosť do 50x50 cm (17 01 01)	t	51,678	12,00	620,14	620,14	0,00
10	021 Stavby	981231119.S	Demolácia vybavenia z dreva rozoberaním, -6,75000t	sub	1,000	618,48	618,48	618,48	0,00
	021 Stavby	**SO 01 - Skatepark**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	56,604	3,20	181,13	181,13	0,00
2	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 m3 do 1000 m3	m3	112,871	16,50	1 862,37	1 862,37	0,00
3	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, príplatok za lepivosť horniny 3	m3	112,871	1,50	169,31	169,31	0,00
4	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,280	34,00	77,52	77,52	0,00
5	021 Stavby	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna, príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,280	8,00	18,24	18,24	0,00
6	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,703	14,00	1 059,84	1 059,84	0,00
7	021 Stavby	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	75,703	1,80	136,27	136,27	0,00
8	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	464,031	2,05	951,26	951,26	0,00
9	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	273,177	2,90	792,21	792,21	0,00
10	021 Stavby	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % - šikmých	m3	27,891	17,90	499,25	499,25	0,00
11	021 Stavby	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	161,113	18,50	2 980,59	2 980,59	0,00
12	021 Stavby	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	109,300	5,50	601,15	601,15	0,00
13	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	247,458	0,80	197,97	197,97	0,00
14	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,213	6,40	270,16	270,16	0,00
15	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,840	18,00	15,12	15,12	0,00
16	021 Stavby	*5833736800*	*Štrkopiesok 0-63a*	*t*	*1,680*	*14,50*	24,36	24,36	0,00
17	021 Stavby	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	278,800	1,00	278,80	278,80	0,00
18	021 Stavby	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*14,358*	*9,50*	136,40	136,40	0,00
19	021 Stavby	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	209,800	2,80	587,44	587,44	0,00
20	021 Stavby	183403253.S	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	278,800	0,80	223,04	223,04	0,00
21	021 Stavby	183403261.S	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	278,800	0,25	69,70	69,70	0,00
	021 Stavby	Zakladanie					0,00	0,00	0,00

23	021 Stavby	211971115.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	24,800	0,85	21,08	21,08	0,00
24	021 Stavby	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové 300 g/m2*	*m2*	*28,520*	*1,40*	39,93	39,93	0,00
25	021 Stavby	212572105.S	Lôžko vsakovacie bloky zo štrkopiesku triedeného	m3	0,648	55,00	35,64	35,64	0,00
26	021 Stavby	271521101.P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m3	128,634	25,00	3 215,85	3 215,85	0,00
27	021 Stavby	271521101.S	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 8-16 mm	m3	128,634	79,00	10 162,09	10 162,09	0,00
28	021 Stavby	271521102.P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m3	220,694	25,00	5 517,35	5 517,35	0,00
29	021 Stavby	271521102.S	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 22-63 mm	m3	220,694	75,50	16 662,40	16 662,40	0,00
30	021 Stavby	273321511.R	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - rádius	m3	22,226	215,00	4 778,59	4 778,59	0,00
31	021 Stavby	273321511.S	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - rovné	m3	99,281	215,00	21 345,42	21 345,42	0,00
32	021 Stavby	273321511.Š	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - šikmé	m3	13,998	215,00	3 009,57	3 009,57	0,00
33	021 Stavby	273325915.P	Príplatok za prehladanie betónovej dosky rovnej	m2	624,240	25,00	15 606,00	15 606,00	0,00
34	021 Stavby	273325915.R	Príplatok za prehladanie betónovej dosky rádius	m2	143,160	30,00	4 294,80	4 294,80	0,00
35	021 Stavby	*6062302605*	*Preglejka vodovzdorná/protišmyková breza hr. 24 mm - šablóny*	*m2*	*107,370*	*50,00*	5 368,50	5 368,50	0,00
36	021 Stavby	273325915.Š	Príplatok za prehladanie betónovej dosky šikmej	m2	90,162	25,00	2 254,05	2 254,05	0,00
37	021 Stavby	273351215.S	Debnenie dosiek, zhotovenie-dielce	m2	22,974	205,00	4 709,67	4 709,67	0,00
38	021 Stavby	273351216.S	Debnenie dosiek, odstránenie-dielce	m2	22,974	27,00	620,30	620,30	0,00
39	021 Stavby	*6051523805*	*Rezivo - hranoly, laty*	*m3*	*3,150*	*380,00*	1 197,00	1 197,00	0,00
40	021 Stavby	273361821.S	Výstuž dosiek a základov z ocele 10505	t	3,718	3 650,00	13 570,70	13 570,70	0,00
41	021 Stavby	273362021.S	Výstuž dosiek a základov zo zvár. sietí KARI	t	0,646	3 360,00	2 170,56	2 170,56	0,00
42	021 Stavby	274271304.S	Murivo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	38,674	200,00	7 734,80	7 734,80	0,00
43	021 Stavby	274321412.S	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	21,671	215,00	4 659,27	4 659,27	0,00
44	021 Stavby	279321511.S	Betón múrov, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	14,887	215,00	3 200,71	3 200,71	0,00
45	021 Stavby	279325901.P	Príplatok za prehladenie múrov	m2	69,812	25,00	1 745,30	1 745,30	0,00
46	021 Stavby	279325923.P	Príplatok za vytvorenie drážky pre osadenie oceľových profilov	m	152,309	5,00	761,55	761,55	0,00
47	021 Stavby	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	75,589	205,00	15 495,75	15 495,75	0,00
48	021 Stavby	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	75,589	27,00	2 040,90	2 040,90	0,00
	021 Stavby	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
48	021 Stavby	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	1,524	220,00	335,28	335,28	0,00
49	021 Stavby	430321631.P	Príplatok za prehladenie betónových schodiskových stupňov	m2	9,346	30,00	280,38	280,38	0,00
50	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,246	205,00	2 100,43	2 100,43	0,00
51	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,246	27,00	276,64	276,64	0,00
52	021 Stavby	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,630	55,00	34,65	34,65	0,00
	021 Stavby	Rúrové vedenie					0,00	0,00	0,00
53	021 Stavby	871313121.S	M+D Potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	7,000	17,00	119,00	119,00	0,00
54	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	7,000	4,00	28,00	28,00	0,00
55	021 Stavby	895941105.S	M+D Odtoková vpusť s liatinovou mrežou a odtokom min. 110 mm	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
56	021 Stavby	895943755.S	M+D Vsakovací box 600x600x600 mm	ks	9,000	75,00	675,00	675,00	0,00
	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
57	021 Stavby	919723205.S	Dilatačné škáry rezané	m	515,000	11,00	5 665,00	5 665,00	0,00
58	021 Stavby	919741502.S	M+D Betónová bazénová tvarovka - oblá hrana	m	12,800	295,00	3 776,00	3 776,00	0,00
	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
59	021 Stavby	998012001.S	Presun hmôt pre konštrukcie monolitické betónové	t	1 810,650	3,50	6 337,28	6 337,28	0,00
	021 Stavby	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00
60	021 Stavby	767161101.S	M+D Oceľové zábradlie výšky 1,20 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy - Z1a,Z1b,Z1d,Z1c,Z1e,Z1f	m	12,135	540,00	6 552,90	6 552,90	0,00
61	021 Stavby	767161102.S	M+D Oceľové zábradlie výšky 1,20 m, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy - Z2a,Z2b,Z2c	m	19,000	540,00	10 260,00	10 260,00	0,00
62	021 Stavby	767995161.S	M+D Koping oceľový profil CHS 48,3x3,2 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 8 mm, dĺžka 400 mm - Z3,Z4,Z5,Z6,Z21,Z22,Z24	m	46,556	130,00	6 052,28	6 052,28	0,00
63	021 Stavby	767995162.S	M+D Oceľový profil RHS 100x50x4 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 8 mm, dĺžka 400 mm - Z7,Z9,Z12,Z13,Z15,Z18,Z20,Z22,Z25,Z26	m	105,751	138,00	14 593,64	14 593,64	0,00
64	021 Stavby	767995178.S	M+D Oceľové zábradlie profil CHS 60,3x3,2 mm výšky 675 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z8	m	5,861	170,00	996,37	996,37	0,00
65	021 Stavby	767995180.S	M+D Oceľové zábradlie profil CHS 60,3x3,2 mm výšky 425 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z10	m	4,500	175,00	787,50	787,50	0,00
66	021 Stavby	767995181.S	M+D Oceľové zábradlie profil CHS 60,3x3,2 mm výšky 525 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z11,Z19	m	10,032	175,00	1 755,60	1 755,60	0,00

67	021 Stavby	767995184.S	M+D Oceľové zábradlie profil SHS 60x3,2 mm výšky 425 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z14	m	4,500	175,00	787,50	787,50	0,00
68	021 Stavby	767995186.S	M+D Oceľové zábradlie profil SHS 60x3,2 mm výšky 425-625 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z16	m	4,500	175,00	787,50	787,50	0,00
69	021 Stavby	767995187.S	M+D Oceľové zábradlie profil CHS 60,3x3,2 mm výšky 425-825 mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie rebrovaná oceľ priemer 16 mm, dĺžka 730 mm - Z17	m	3,000	175,00	525,00	525,00	0,00
70	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	431,700	0,90	388,53	388,53	0,00
71	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,340	5,000	291,70	0,00	291,70
72	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,035	1 620,000	4 916,70	0,00	4916,70
73	021 Stavby	273362021.S.1	Výstuž dosiek a základov zo zvár. sietí KARI	t	2,024	3 360,000	6 800,64	0,00	6800,64
74	021 Stavby	274321412.S	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	1,947	215,000	418,61	0,00	418,61
75	021 Stavby	632451641.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofilačnou) maltou na betón hr. 10 mm	m2	18,480	27,400	506,35	0,00	506,35
76	021 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,091	3,500	17,82	0,00	17,82
77	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	77,062	0,980	75,52	0,00	75,52
78	021 Stavby	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,027*	*2 642,000*	71,33	0,00	71,33
79	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	77,062	4,700	362,19	0,00	362,19
80	021 Stavby	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*88,621*	*1,450*	128,50	0,00	128,50
81	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,375	2,600	16,58	0,00	16,58
	021 Stavby	**SO 02 - Mobiliár - sedenie vo svahu**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,165	34,00	5,61	5,61	0,00
2	021 Stavby	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna, príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,165	8,00	1,32	1,32	0,00
3	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,165	2,05	0,34	0,34	0,00
	021 Stavby	Zakladanie					0,00	0,00	0,00
4	021 Stavby	271521101.S	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 8-16 mm	m3	0,322	79,00	25,44	25,44	0,00
	021 Stavby	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
5	021 Stavby	417321715.S	Nadbetonávka sedenia betón železový tr. C 30/37, vrátane betónkontaktu	m3	3,988	240,00	957,12	957,12	0,00
6	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočníc vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,190	21,00	66,99	66,99	0,00
7	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,190	7,00	22,33	22,33	0,00
8	021 Stavby	417361821.S	Výstuž z betonárskej ocele 10505	t	0,017	2 100,00	35,70	35,70	0,00
9	021 Stavby	417362021.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,034	1 800,00	61,20	61,20	0,00
10	021 Stavby	430321615.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,006	195,00	196,17	196,17	0,00
11	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,836	22,40	108,33	108,33	0,00
12	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,836	5,30	25,63	25,63	0,00
	021 Stavby	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00	0,00
13	021 Stavby	621463105.S	Očistenie pôvodného betónu, obitie uvoľnených častí	m2	36,189	39,20	1 418,61	1 418,61	0,00
14	021 Stavby	622463251.S	Očistenie odhalenej výstuže od hrdze, 2xantikorózny náter, rýchlotuhnúca opravná malta	m2	36,189	54,60	1 975,92	1 975,92	0,00
15	021 Stavby	622463262.S	Penetrácia, náter betónových konštrukcií	m2	42,194	14,00	590,72	590,72	0,00
	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
16	021 Stavby	962052213.S	Búranie stupňov železobetonových nadzákladových, -2,40000t	m3	0,144	300,00	43,20	43,20	0,00
	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
17	021 Stavby	998012021.S	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	13,901	10,00	139,01	139,01	0,00
	021 Stavby	Konštrukcie stolárske					0,00	0,00	0,00
18	021 Stavby	766411105.S	M+D Exteriérová terasová doska 125x21mm obkladu sedenia, podkladný rošt na uchytenie dosiek, vrátane povrchovej úpravy	m2	22,425	100,00	2 242,50	2 242,50	0,00
19	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	19,170	1,00	19,17	19,17	0,00
20	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	37,621	9,100	342,35	342,35	0,00
21	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,621	1,350	50,79	50,79	0,00
22	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,621	2,120	79,76	79,76	0,00
23	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na dočastnú skládku do 100 m3	m3	37,621	0,850	31,98	31,98	0,00
24	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,621	4,780	179,83	179,83	0,00
25	021 Stavby	180401211.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	75,243	0,800	60,19	60,19	0,00
26	021 Stavby	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2,325*	*8,000*	18,60	18,60	0,00

27	021 Stavby	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,243	2,000	150,49	150,49	0,00
28	021 Stavby	327281112.R	Montáž betónové oporné steny L výšky 800 mm	m	66,855	72,000	4 813,56	4 813,56	0,00
29	021 Stavby	*593840001000*	*Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 550 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*77,000*	*72,000*	5 544,00	5 544,00	
30	021 Stavby	*593840000500*	*Oporný uholník betónový, šírka 500 mm, výška 550 mm, hrúbka 120 mm*	*ks*	*1,000*	*38,300*	38,30	38,30	0,00
31	021 Stavby	451317777.R	Podklad pod dlažbu alebo betónové prefabrikáty L vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 1500mm z bet. tr. C 16/20	m2	38,750	18,200	705,25	705,25	0,00
32	021 Stavby	451577777.R	Podklad pod dlažbu alebo betónové prefabrikáty L v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm z kameniva ťaženého	m2	38,750	4,750	184,06	184,06	0,00
33	021 Stavby	417321715.S	Nadbetonávka sedenia betón železový tr. C 30/37, vrátane betónkontaktu	m3	-3,988	240,000	-957,12	-957,12	0,00
34	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočníc vrátane vzpier zhotovenie	m2	-3,190	21,000	-66,99	-66,99	0,00
35	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	-3,190	7,000	-22,33	-22,33	0,00
36	021 Stavby	621463105.S	Očistenie pôvodného betónu, obitie uvoľnených častí	m2	-36,189	39,200	-1 418,61	-1 418,61	0,00
37	021 Stavby	622463251.S	Očistenie odhalenej výstuže od hrdze, 2xantikorózny náter, rýchlotuhnúca opravná malta	m2	-36,189	54,600	-1 975,92	-1 975,92	0,00
38	021 Stavby	622463262.S	Penetrácia, náter betónových konštrukcií	m2	-42,194	14,000	-590,72	-590,72	0,00
39	021 Stavby	976016119.R	Vybúranie prefabrikovaných oporných múrov -0,34500t	m	66,855	18,100	1 210,08	1 210,08	0,00
40	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,065	5,300	122,24	122,24	0,00
41	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	438,235	0,250	109,56	109,56	0,00
42	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,065	5,700	131,47	131,47	0,00
43	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,065	20,000	461,30	461,30	0,00
44	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	50,000	150,00	150,00	0,00
45	021 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciou betón bez armovania, veľkosť do 50x50 cm (17 01 01)	t	23,065	12,000	276,78	276,78	0,00
46	021 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,560	3,500	250,46	250,46	0,00
	021 Stavby	**SO 03E - Verejné osvetlenie**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zakladanie					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,000	14,00	42,00	42,00	0,00
2	021 Stavby	*6682 10351*	*Betón C20/25 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 - S3*	*ks*	*3,000*	*118,00*	354,00	354,00	0,00
	021 Stavby	Elektromontáže					0,00	0,00	0,00
3	021 Stavby	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	25,000	2,10	52,50	52,50	0,00
4	021 Stavby	*345710008360.S*	*Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm*	*m*	*25,000*	*1,05*	26,25	26,25	0,00
5	021 Stavby	210010601.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	130,000	2,10	273,00	273,00	0,00
6	021 Stavby	*KTR000000068*	*Chránička káblová KOPOFLEX 63mm 450N HDPE červená*	*m*	*130,000*	*3,00*	390,00	390,00	0,00
7	021 Stavby	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00
8	021 Stavby	*345340003000*	*Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB*	*ks*	*1,000*	*5,20*	5,20	5,20	0,00
9	021 Stavby	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
10	021 Stavby	*345520000470*	*Zásuvka 230V/16A jednonásobná IP44, biela*	*ks*	*1,000*	*6,50*	6,50	6,50	0,00
11	021 Stavby	210193204.S	Rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65 s výzbrojou	ks	1,000	77,00	77,00	77,00	0,00
12	021 Stavby	*357140008240*	*Rozvodnicová skriňa plastová RZI-N-3T54, pre nástennú montáž s výzbrojou*	*ks*	*1,000*	*360,00*	360,00	360,00	0,00
13	021 Stavby	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	20,50	164,00	164,00	0,00
14	021 Stavby	*348370001602*	*LED, 4000K, CRI>70, 23012lm, 149W,169 lm/W, IP66, IK08, 100000h(L90/B10), AFP L 144L35-730 EWR BS 3550 CL1 GY*	*ks*	*8,000*	*995,00*	7 960,00	7 960,00	0,00
15	021 Stavby	*348370001602*	*LED, 4000K, CRI>70, 23012lm, 149W,169 lm/W, IP66, IK08, 100000h(L90/B10), AFP L 144L35-730 EWR BS 3550 CL1 GY*	*ks*	*-8,000*	*995,00*	-7 960,00	-7 960,00	0,00
16	021 Stavby	*348370001602*	*FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL*	*ks*	*8,000*	*995,00*	7 960,00	7 960,00	0,00
17	021 Stavby	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	8,000	184,00	1 472,00	1 472,00	0,00
18	021 Stavby	*348370004812*	*Základový rošt pre stožiare ZR-2-12*	*ks*	*8,000*	*302,50*	2 420,00	2 420,00	0,00
19	021 Stavby	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00
20	021 Stavby	*8595057608641*	*SVIETIDLO LED, PRISADENÉ/ZÁVESNE, 230V, 45W, 6300lm,120°, IP66*	*ks*	*1,000*	*71,50*	71,50	71,50	0,00
21	021 Stavby	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000	185,00	1 480,00	1 480,00	0,00
22	021 Stavby	*316720001800*	*Stožiar kužeľový STK 76/120/3P/K10 zinkový, výška 12 m, ELV PRODUKT*	*ks*	*8,000*	*720,00*	5 760,00	5 760,00	0,00
23	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	8,000	70,00	560,00	560,00	0,00
24	021 Stavby	*316770001000*	*Výložník V1T-15/76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 76 mm*	*ks*	*8,000*	*111,50*	892,00	892,00	0,00
25	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	8,000	32,80	262,40	262,40	0,00
26	021 Stavby	*348370004900.S*	*Skrinka poistková stožiarová GURO EKM 2072 1D2 1xE27 4x35mm*	*ks*	*8,000*	*44,00*	352,00	352,00	0,00
27	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	120,000	4,00	480,00	480,00	0,00

28	021 Stavby	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*114,000*	*2,25*	256,50	256,50	0,00
29	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	2,75	110,00	110,00	0,00
30	021 Stavby	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*ks*	*25,000*	*8,80*	220,00	220,00	0,00
31	021 Stavby	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	32,40	32,40	32,40	0,00
32	021 Stavby	*345410000200.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E*	*ks*	*1,000*	*3,45*	3,45	3,45	0,00
33	021 Stavby	*345610005000.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP*	*ks*	*1,000*	*26,50*	26,50	26,50	0,00
34	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
35	021 Stavby	*354410064600.S*	*Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody*	*ks*	*2,000*	*3,25*	6,50	6,50	0,00
36	021 Stavby	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	4,000	12,10	48,40	48,40	0,00
37	021 Stavby	*354410034800.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ*	*ks*	*4,000*	*11,40*	45,60	45,60	0,00
38	021 Stavby	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	*ks*	*4,000*	*2,45*	9,80	9,80	0,00
39	021 Stavby	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	2,000	8,90	17,80	17,80	0,00
40	021 Stavby	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	*ks*	*2,000*	*0,35*	0,70	0,70	0,00
41	021 Stavby	*354410034000.S*	*Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1*	*ks*	*2,000*	*1,35*	2,70	2,70	0,00
42	021 Stavby	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	21,30	21,30	21,30	0,00
43	021 Stavby	*354410023100.S*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15*	*ks*	*1,000*	*13,90*	13,90	13,90	0,00
44	021 Stavby	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
45	021 Stavby	*354410024800.S*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350*	*ks*	*1,000*	*13,90*	13,90	13,90	0,00
46	021 Stavby	*354410030650.S*	*Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm*	*ks*	*1,000*	*7,40*	7,40	7,40	0,00
47	021 Stavby	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	6,40	6,40	6,40	0,00
48	021 Stavby	*354410024900.S*	*Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01*	*ks*	*1,000*	*3,25*	3,25	3,25	0,00
49	021 Stavby	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	7,90	63,20	63,20	0,00
50	021 Stavby	*354410001700.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02*	*ks*	*8,000*	*2,10*	16,80	16,80	0,00
51	021 Stavby	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	7,90	23,70	23,70	0,00
52	021 Stavby	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*3,000*	*1,90*	5,70	5,70	0,00
53	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	5,60	89,60	89,60	0,00
54	021 Stavby	*354410001000.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B*	*ks*	*16,000*	*1,30*	20,80	20,80	0,00
55	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	19,50	39,00	39,00	0,00
56	021 Stavby	*354410053300.S*	*Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m*	*ks*	*2,000*	*8,90*	17,80	17,80	0,00
57	021 Stavby	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	4,000	12,70	50,80	50,80	0,00
58	021 Stavby	*354410053600.S*	*Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ*	*ks*	*4,000*	*1,60*	6,40	6,40	0,00
59	021 Stavby	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	16,30	130,40	130,40	0,00
60	021 Stavby	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*4,000*	*27,00*	108,00	108,00	0,00
61	021 Stavby	210220303.S	Ochranné pospájanie pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	20,000	5,00	100,00	100,00	0,00
62	021 Stavby	*385520000400.S*	*Prevodník na riadenie elektronických predradníkov DALI a prijímačov DMX, montáž na DIN lištu*	*ks*	*1,000*	*340,00*	340,00	340,00	0,00
63	021 Stavby	*341110012400.S*	*Vodič medený H07V-U 10 mm2*	*m*	*20,000*	*2,20*	44,00	44,00	0,00
64	021 Stavby	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
65	021 Stavby	*346510004130.S*	*Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy*	*kpl*	*1,000*	*276,00*	276,00	276,00	0,00
66	021 Stavby	210501101.S	Montáž fotovoltického zdroja off grid - 1,5kW	ks	1,000	645,00	645,00	645,00	0,00
67	021 Stavby	*346510000110.S*	*Plug & Play hybridný solárny systém Victron 48V 3000VA 1,36kWp 10,65kWh*	*ks*	*1,000*	*7 550,00*	7 550,00	7 550,00	0,00
68	021 Stavby	*346510000110.S*	*Plug & Play hybridný solárny systém Victron 48V 3000VA 1,36kWp 10,65kWh*	*ks*	*-1,000*	*7 550,00*	-7 550,00	-7 550,00	0,00
69	021 Stavby	*346510000110.S.1*	*Plug & Play hybridný solárny systém Victron 48V 3000VA 1,36kWp + batéria nízkonapäťová 48V 3ks, 10,8kWh + MPPT + ovládanie + kábel pre väčšiu prúdovú zaťažiteľnosť*	*ks*	*1,000*	*8 682,50*	8 682,50	8 682,50	0,00
70	021 Stavby	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	130,000	2,05	266,50	266,50	0,00
71	021 Stavby	*341110000900.S*	*Kábel medený CYKY 3x4 mm2*	*m*	*130,000*	*1,90*	247,00	247,00	0,00
72	021 Stavby	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	130,000	2,05	266,50	266,50	0,00
73	021 Stavby	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*130,000*	*1,15*	149,50	149,50	0,00
74	021 Stavby	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	2,05	20,50	20,50	0,00
75	021 Stavby	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*1,00*	10,00	10,00	0,00
76	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	5,000	2,05	10,25	10,25	0,00
77	021 Stavby	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*5,000*	*1,45*	7,25	7,25	0,00
	021 Stavby	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					0,00	0,00	0,00
78	021 Stavby	460050023.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 11-13 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	8,000	50,00	400,00	400,00	0,00
79	021 Stavby	460202653.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 65 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	120,000	8,50	1 020,00	1 020,00	0,00
80	021 Stavby	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	120,000	2,00	240,00	240,00	0,00
81	021 Stavby	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*6,240*	*25,00*	156,00	156,00	0,00
82	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	120,000	0,25	30,00	30,00	0,00
83	021 Stavby	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*120,000*	*0,35*	42,00	42,00	0,00
84	021 Stavby	460560653.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	120,000	4,50	540,00	540,00	0,00

85	021 Stavby	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	72,000	2,00	144,00	144,00	0,00
	021 Stavby	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00
86	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	26,00	208,00	208,00	0,00
87	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	26,00	260,00	260,00	0,00
	021 Stavby	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0,00	0,00	0,00
88	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
89	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
90	021 Stavby	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	920,00	920,00	920,00	0,00
	021 Stavby	**SO 03M - Miestnosť verejného osvetlenia**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	2,632	3,20	8,42	8,42	0,00
2	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,350	14,00	102,90	102,90	0,00
3	021 Stavby	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,350	1,80	13,23	13,23	0,00
4	021 Stavby	162701112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	9,982	4,85	48,41	48,41	0,00
5	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,966	5,00	94,83	94,83	0,00
6	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,908	6,40	31,41	31,41	0,00
	021 Stavby	Zakladanie					0,00	0,00	0,00
7	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrku	m3	0,520	45,00	23,40	23,40	0,00
8	021 Stavby	273321509.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	1,080	152,00	164,16	164,16	0,00
9	021 Stavby	273351215.S	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,620	21,00	34,02	34,02	0,00
10	021 Stavby	273351216.S	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,620	4,00	6,48	6,48	0,00
11	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,085	1 620,00	137,70	137,70	0,00
12	021 Stavby	274271305.S	Murivo základových pásov PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,500	224,00	336,00	336,00	0,00
13	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,344	137,00	184,13	184,13	0,00
14	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,140	1 750,00	245,00	245,00	0,00
	021 Stavby	Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
15	021 Stavby	311271301.S	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,386	224,00	982,46	982,46	0,00
16	021 Stavby	341361821.S	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,210	1 750,00	367,50	367,50	0,00
	021 Stavby	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
17	021 Stavby	413321615.S	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	0,070	150,00	10,50	10,50	0,00
18	021 Stavby	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,880	25,00	22,00	22,00	0,00
19	021 Stavby	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,880	7,00	6,16	6,16	0,00
20	021 Stavby	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	0,180	35,45	6,38	6,38	0,00
21	021 Stavby	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	0,180	9,60	1,73	1,73	0,00
22	021 Stavby	440321615.S	Strešné konštrukcie betón tr. C 25/30	m3	1,088	150,00	163,20	163,20	0,00
23	021 Stavby	440351201.S	Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna do 250mm zhotovenie	m2	1,632	26,00	42,43	42,43	0,00
24	021 Stavby	440351202.S	Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna do 250mm odstránenie	m2	1,632	6,00	9,79	9,79	0,00
25	021 Stavby	440351215.S	Podporná konštrukcia striech do 20 kPa zhotovenie	m2	5,239	33,80	177,08	177,08	0,00
26	021 Stavby	440351216.S	Podporná konštrukcia striech do 20 kPa odstránenie	m2	5,239	14,30	74,92	74,92	0,00
27	021 Stavby	440361831.S	Zhotovenie výstuže strešných konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,085	830,00	70,55	70,55	0,00
	021 Stavby	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00	0,00
28	021 Stavby	622464233.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	28,333	23,00	651,66	651,66	0,00
29	021 Stavby	625253045.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm, (EPS-F), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy, vrátane pomocných líšt	m2	22,756	31,00	705,44	705,44	0,00
30	021 Stavby	625253085.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm, (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy, vrátane pomocných líšt	m2	5,330	36,00	191,88	191,88	0,00
31	021 Stavby	632451215.S	Betónový poter hr. 50 mm	m2	5,200	33,50	174,20	174,20	0,00
	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
32	021 Stavby	998012021.S	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	25,886	25,00	647,15	647,15	0,00
	021 Stavby	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00	0,00	0,00
33	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	7,200	0,31	2,23	2,23	0,00
34	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,724	0,39	2,23	2,23	0,00
35	021 Stavby	*1116410459*	*Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS*	*l*	*3,716*	*8,50*	31,59	31,59	0,00
36	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,200	5,76	41,47	41,47	0,00
37	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,724	6,24	35,72	35,72	0,00

38	021 Stavby	*6283221003*	*Asfaltový pás modifikovaný*	*m2*	*14,863*	*7,40*	109,99	109,99	0,00
39	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,230	2,60	5,80	5,80	0,00
	021 Stavby	Izolácie striech					0,00	0,00	0,00
40	021 Stavby	712371801.S	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých termoplastmi fóliou PVC s prelepením spojov na ploche vodorovnej	m2	8,382	10,00	83,82	83,82	0,00
41	021 Stavby	*2833000172*	*Hydroizolácia z mPVC hr. 1,50 mm*	*m2*	*9,639*	*8,20*	79,04	79,04	0,00
42	021 Stavby	712391171.S	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých ostatné z podkladnej textílie podklad.vrstvy na ploche vodorovnej	m2	8,382	1,10	9,22	9,22	0,00
43	021 Stavby	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové 300 g/m2*	*m2*	*9,639*	*1,40*	13,49	13,49	0,00
44	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,870	2,40	4,49	4,49	0,00
	021 Stavby	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
45	021 Stavby	713131123.S	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením	m2	2,800	5,00	14,00	14,00	0,00
46	021 Stavby	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm*	*m2*	*2,913*	*10,30*	30,00	30,00	0,00
47	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,440	1,30	0,57	0,57	0,00
	021 Stavby	Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00	0,00
48	021 Stavby	764322215.S	Ukončovací PVC natavovací profil s okapovým nosom rš. 250 mm	m	11,687	28,00	327,24	327,24	0,00
49	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,300	1,85	6,11	6,11	0,00
	021 Stavby	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00
50	021 Stavby	767641197.S	M+D Exteriérové plastové dvere 800x1970 mm, vrátane zárubne a kovania	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
51	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,800	0,90	2,52	2,52	0,00
52	021 Stavby	953997967.S	Montáž kruhovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	4,000	1,950	7,80	0,00	7,80
53	021 Stavby	*429720338600.S*	*Mriežka ventilačná, kruhová, priemer 125 mm*	*ks*	*4,000*	*3,550*	14,20	0,00	14,20
54	021 Stavby	971046012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - betónových, obkladov -0,00029t	cm	40,000	1,600	64,00	0,00	64,00
	021 Stavby	**SO 04 - Spevnené plochy**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,700	3,20	50,24	50,24	0,00
2	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,065	4,85	34,27	34,27	0,00
3	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,065	0,80	5,65	5,65	0,00
4	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,065	2,05	14,48	14,48	0,00
5	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,765	0,85	19,35	19,35	0,00
	021 Stavby	Zakladanie					0,00	0,00	0,00
6	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	78,500	0,80	62,80	62,80	0,00
7	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	95,225	0,60	57,14	57,14	0,00
8	021 Stavby	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové 300 g/m2*	*m2*	*109,509*	*1,40*	153,31	153,31	0,00
	021 Stavby	Komunikácie					0,00	0,00	0,00
9	021 Stavby	564731211.CH	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr.100 mm	m2	78,500	3,50	274,75	274,75	0,00
10	021 Stavby	564751111.CH	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr.150 mm	m2	78,500	7,50	588,75	588,75	0,00
11	021 Stavby	571901101.S	Mlatová plocha - drvené kamenivo fr. 0-4 mm, so stabilizérom hr. 40 mm	m2	78,500	30,00	2 355,00	2 355,00	0,00
	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
12	021 Stavby	916531102.S	M+D Nerezový obrubník	m	35,200	35,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
13	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	43,569	4,00	174,28	174,28	0,00
	021 Stavby	**SO 05 - Mobiliár**					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	MOB01	M+D Lavica na sedenie dĺžky 3,0 m sedadlo z masívnych dosiek, tropické drevo, vrátane osadenia	ks	9,000	1 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2	021 Stavby	MOB02	M+D Stôl parkový dĺžky 3,0 m, oceľové nohy, masívne dosky z tropického dreva, vrátane osadenia	ks	2,000	2 870,00	5 740,00	5 740,00	0,00
3	021 Stavby	MOB03	M+D Stojan na bicykel šírky 600 mm, oceľová konštrukcia vrátane povrchovej úpravy	ks	5,000	350,00	1 750,00	1 750,00	0,00
4	021 Stavby	MOB04	M+D Odpadkový kôš na recyklovaný odpad, oceľová konštrukcia, opláštenie tropickým drevom	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	021 Stavby	**KŠ - Kanalizačná šachta**					0,00	0,00	0,00
	021 Stavby	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
1	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,253	55,00	233,92	233,92	0,00
2	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,537	2,05	1,10	1,10	0,00
3	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,537	0,85	0,46	0,46	0,00
4	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,716	6,40	23,78	23,78	0,00
5	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,297	55,000	181,34	181,34	0,00
6	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,403	2,050	0,83	0,83	0,00

7	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,403	0,850	0,34	0,34	0,00
8	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,994	6,400	19,16	19,16	0,00
	021 Stavby	Rúrové vedenie					0,00	0,00	0,00
9	021 Stavby	894411101.S	Montáž prefabrikovaných prvkov - šachta 1	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
10	021 Stavby	*5922470225*	*Vyrovnávací prstenec DN 625, výška podľa jestujúceho stavu*	*ks*	*1,000*	*38,00*	38,00	38,00	0,00
11	021 Stavby	894411102.S	Montáž prefabrikovaných prvkov - šachta 2	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00
12	021 Stavby	*5922470226*	*Vyrovnávací prstenec DN 625, výška 100 mm*	*ks*	*1,000*	*38,00*	38,00	38,00	0,00
13	021 Stavby	*5922470235*	*Betónový kónus 1000-625/600/120*	*ks*	*1,000*	*142,00*	142,00	142,00	0,00
14	021 Stavby	*5922470239*	*Betónová skruž 250*	*ks*	*1,000*	*72,00*	72,00	72,00	0,00
15	021 Stavby	899103105.S	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	68,00	136,00	136,00	0,00
16	021 Stavby	*5524214205*	*Kanalizačný poklop liatinovo-betónový DN600*	*ks*	*2,000*	*240,00*	480,00	480,00	0,00
17	021 Stavby	894411101.S	Montáž prefabrikovaných prvkov - šachta 1	ks	1,000	90,000	90,00	90,00	0,00
18	021 Stavby	*5922470226*	*Vyrovnávací prstenec DN 625, výška 100 mm*	*ks*	*2,000*	*38,000*	76,00	76,00	0,00
19	021 Stavby	*5922470235*	*Betónový kónus 1000-625/600/120*	*ks*	*2,000*	*142,000*	284,00	50,55	233,45
20	021 Stavby	*592240002900.S*	*Betónová skruž 1000*	*ks*	*1,000*	*135,000*	135,00	0,00	135,00
	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
21	021 Stavby	952902105.S	Očistenie stropu šachty od prachu a nečistôt	m2	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00
22	021 Stavby	952902129.S	M+D Separačná vrstva na strope šachty - penetračný náter, asfaltový pás modfikovaný natavený	m2	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
23	021 Stavby	976085227.S	Vybúranie nadbetonávky šachty vrátane poklopu, -0,19400t	ks	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
24	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,388	5,30	2,06	2,06	0,00
25	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,372	0,25	1,84	1,84	0,00
28	021 Stavby	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,388	2,85	1,11	1,11	0,00
29	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,388	20,00	7,76	7,76	0,00
	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
30	021 Stavby	998274101.S	Presun hmôt pre úpravy kanalizačných šácht	t	1,409	10,00	14,09	14,09	0,00
	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		Dodatočné výdavky na stavebné práce	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby		Stavebný dozor	ks	1,000	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00
	021 Stavby		Autorský dozor	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
						Celkom:	**355 770,46**	**341 710,07**	**14 060,39**
						DPH:	**79 462,81**	**76 228,92**	**3 233,89**
						Celkom s DPH:	**435 233,27**	**417 938,99**	**17 294,28**