CEZ MIRRI SR: 1961/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 516/2025
kód projektu: 401501C338

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Trenčín
sídlo:	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Slovenská republika
IČO:	00312037
konajúci:	Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 04.04.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 516/2025 (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Prijímateľ predložil dňa 13.1.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00169889 návrh na menej významnú zmenu projektu z dôvodu posunu ukončenia realizácie aktivít projektu, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril a schválil dňa 21.1.2026. Prijímateľ predložil dňa 13.4.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00186287 návrh na menej významnú zmenu projektu z dôvodu prebiehajúcej kolaudácie stavby, ku ktorej sa Poskytovateľ vyjadril a schválil dňa 15.4.2026. Prijímateľ predložil dňa 16.4.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00187062 návrh na menej významnú zmenu projektu z dôvodu presunu rezervy 2,5% na stavebné práce. Zmena bola preklasifikovaná na významnejšiu zmenu dňa 17.6.2026. Poskytovateľ akceptoval zmenu Zmluvy ktorú oznámil prijímateľovi dňa 24.7.2026 prostredníctvom ÚPVS, ev. č. 068025/2026.

Ďalej prijímateľ predložil dňa 09.05.2025 cez všeobecnú komunikáciu VKV00143774 hlásenie o začatí realizácie stavebných prác projektu a dňa 14.05.2025 cez komunikáciu VKV00144016 hlásenie o začatí realizácie aktivity – mobiliár. Hlásenie o ukončení aktivít projektu prijímateľ predložil dňa 29.5.2026 cez všeobecnú komunikáciu VKV00194189.

1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy v znení plošnej zmeny Zmluvy zverejnenej Poskytovateľom v súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia Ulice 1. mája
Kód projektu:	401501C338
Kód ŽoNFP:	NFP401501C338
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50106 - Európske hlavné mesto kultúry 2026
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Zálohové platby:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK0675000000000125485443	Československá obchodná banka, a.s.	5. 6. 2018	31. 12. 2030

Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK0675000000000125485443	Československá obchodná banka, a.s.	5. 6. 2018	31. 12. 2030

Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
	SK0675000000000125485443	Československá obchodná banka, a.s.	5. 6. 2018	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	**Lokalita**	**Štát**	**Región (NUTS II)**	**Vyšší územný celok (NUTS III)**	**Okres (LAU 1)**	**Obec (LAU 2)**
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

Poznámka k miestu realizácie č. 1: CKN parcela č. 3253, 3228/4, 3228/9, 339/7, 339/2, 339/9, 317/1, 3245/1, 170/5, 3267/2, 317/3, 3236/3, 170/6, 174/1, 174/3k.ú. Trenčín

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	4.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO TRENČÍN	Identifikátor (IČO):	00312037

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Typ akcie:	401501R50106011 - Európske hlavné mesto kultúry 2026

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C33800004 - Budovanie vonkajšieho osvetlenia a rozvodov Ulice 1. mája (typ aktivita c))	4.2025	6.2026
	401C33800003 - Revitalizácia Ulice 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivita a))	4.2025	6.2026
	401C33800002 - Sadové úpravy Ulice 1. mája (typ aktivita c))	4.2025	6.2026
	401C33800001 - Vonkajšie vybavenie objektu Ulice1. mája - URBÁNNY MOBILIÁR – prvky (typ aktivita b))	9.2025	6.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	4.2024	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPO016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0000
PSKPRCO114	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	4 101,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	5 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO TRENČÍN		Identifikátor (IČO):	00312037	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO TRENČÍN	Identifikátor (IČO):	00312037
		Výška oprávnených	1 719 105,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	1 606 640,19 €
Opatrenie:	401501R50106 - Európske hlavné mesto kultúry 2026	
Typ akcie:	401501R50106011 - Európske hlavné mesto kultúry 2026	1 606 640,19 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C33800001 - Vonkajšie vybavenie objektu Ulice1. mája - URBÁNNY MOBILIÁR – prvky (typ aktivita b))	243 867,18 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				243 867,18 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*243 867,18 €*	*243 867,18 €*

Hlavné aktivity projektu:	2. 401C33800002 - Sadové úpravy Ulice 1. mája (typ aktivita c))	225 961,23 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				225 961,23 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*225 961,23 €*	*225 961,23 €*
	2.1.2 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	*Projekt*	*1*	*0,00 €*	*0,00 €*

Hlavné aktivity projektu:	3. 401C33800003 - Revitalizácia Ulice 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivita a))	996 034,33 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby				996 034,33 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*996 034,33 €*	*996 034,33 €*
	3.1.2 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	*Projekt*	*1*	*0,00 €*	*0,00 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 401C33800004 - Budovanie vonkajšieho osvetlenia a rozvodov Ulice 1. mája (typ aktivita c))	140 777,45 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby				140 777,45 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*140 777,45 €*	*140 777,45 €*
	4.1.2 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	*Projekt*	*1*	*0,00 €*	*0,00 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	112 464,81 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C338P0001 - Podporné aktivity	112 464,81 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	112 464,81 €

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Paušálna sadzba 7% z oprávnených priamych nákladov*	*Projekt*	*1*	*112 464,81 €*	*112 464,81 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 719 105,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 581 576,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	137 528,40 €

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3 Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP

Názov žiadateľa:	Mesto Trenčín								
Názov projektu:	Revitalizácia Ulice 1. mája								
Priorita	5 Moderné regióny								
Špecifický cieľ	5.1. RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)								
Opatrenie	5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry 2026								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	7%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	8,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE

Skupina výdavkov	***Názov položky***	***Merná jednotka***	***Počet MJ***	***Jednotková cena bez DPH (EUR)***	***Cena celkom bez DPH (EUR)***	***Cena celkom s DPH (EUR)***	***Celkové oprávnené výdavky (EUR)***	***z toho NFP (EUR)***	***Neoprávnené výdavky (EUR)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 8-6 Neplatca DPH 10 = 8-7
Hlavná aktivita projektu č. 1	***Revitalizácia Ulice 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivita a))***								
021 Stavby	*Stavebné práce*	súbor	1,00	930 494,28	930 494,28	1 144 507,96	996 034,33	**916 351,59**	148 473,63
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	*Dodatočné výdavky na stavebné práce*	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**930 494,28**	**1 144 507,96**	**996 034,33**	**916 351,59**	**148 473,63**
Hlavná aktivita č. 2	***Vonkajšie vybavenie objektu Ulice 1. mája - URBÁNNY MOBILIÁR – prvky (typ aktivita b))***								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	198 266,00	198 266,00	243 867,18	243 867,18	**224 357,81**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**198 266,00**	**243 867,18**	**243 867,18**	**224 357,81**	**0,00**
Hlavná aktivita č. 3	***Sadové úpravy Ulice 1. mája (typ aktivita c))***								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	190 669,10	190 669,10	234 523,00	225 961,23	**207 884,33**	0,00
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	*Dodatočné výdavky na stavebné práce*	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**190 669,10**	**234 523,00**	**225 961,23**	**207 884,33**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					**1 319 429,38**	**1 622 898,14**	**1 465 862,74**	**1 348 593,72**	**148 473,63**
Doplnková aktivita č.1	***Budovanie vonkajšieho osvetlenia a rozvodov Ulice 1. mája (typ aktivita c))***								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	166 316,59	166 316,59	204 569,41	140 777,45	**129 515,25**	72 353,73
930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	*Dodatočné výdavky na stavebné práce*	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.1					**166 316,59**	**204 569,41**	**140 777,45**	**129 515,25**	**72 353,73**
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					**166 316,59**	**204 569,41**	**140 777,45**	**129 515,25**	**72 353,73**
SPOLU HLAVNÉ a DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**1 485 745,97**	**1 827 467,55**	**1 606 640,19**	**1 478 108,98**	**220 827,36**
Publicita a podporné aktivity projektu									
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	*Paušálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov*	%	7				**112 464,81**	**103 467,63**	
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***							**1 719 105,00**	**1 581 576,60**	**220 827,36**

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Trenčín**
Názov projektu	**Revitalizácia Ulice 1. mája**
Priorita	**5 Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**5.1. RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.6. Európske hlavné mesto kultúry 2026**

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		**Revitalizácia Ulice 1. mája vrátane napojenia na inžinierske siete (typ aktivita a))**							
			SO 01						
1	021 Stavby	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	141,660	2,140	303,152	303,15	0,00
2	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	381,400	1,610	614,054	285,61	328,44
3	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	177,400	1,610	285,614	285,61	0,00
4	021 Stavby	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 280,900	1,070	1 370,563	1 370,56	0,00
5	021 Stavby	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 336,192	2,680	3 580,995	3 580,99	0,00
6	021 Stavby	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 411,360	4,280	10 320,621	10 320,62	0,00
7	021 Stavby	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	431,000	3,210	1 383,510	1 383,51	0,00
8	021 Stavby	113206119.P	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z palisád, -0,052t	m	11,304	3,210	36,286	36,29	0,00
9	021 Stavby	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 103,500	1,070	1 180,745	1 180,75	0,00
10	021 Stavby	1133072439.P	Odstránenie podkladu asfaltobetónového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,27500t	m2	1 166,200	2,140	2 495,668	2 495,67	0,00
11	021 Stavby	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého v odkopávkach	m3	35,878	37,450	1 343,631	1 343,63	0,00
12	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 077,515	4,280	4 611,764	4 611,76	0,00
13	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 077,515	0,110	118,527	118,53	0,00
14	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	339,820	6,420	2 181,644	1 767,55	414,09
15	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	339,820	0,110	37,380	30,29	7,10
16	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	70,000	16,050	1 123,500	1 123,50	0,00
17	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	70,000	0,110	7,700	7,70	0,00
18	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 445,335	3,210	4 639,525	4 432,48	207,05
19	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 046,680	0,640	7 069,875	7 069,88	0,00
20	021 Stavby	162501212.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,878	10,700	383,895	383,89	0,00
21	021 Stavby	162501213.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	287,024	0,640	183,695	183,70	0,00
22	021 Stavby	17120901.P	Poplatok za recykláciu-výkopová zemina	t	2 485,503	10,700	26 594,882	26 594,88	0,00
23	021 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,000	5,350	224,700	224,70	0,00
24	021 Stavby	181101102.P	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 039,350	0,430	1 306,921	1 306,92	0,00
25	021 Stavby	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezo so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	420,000	1,610	676,200	676,20	0,00
26	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2+presah	m2	428,400	1,390	595,476	595,48	0,00
27	021 Stavby	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	28,000	48,150	1 348,200	1 348,20	0,00
28	021 Stavby	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	350,000	1,070	374,500	374,50	0,00
29	021 Stavby	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	350,000	3,210	1 123,500	1 123,50	0,00
30	021 Stavby	286510007420.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 160	ks	58,345	10,700	624,292	624,29	0,00
31	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 064,750	0,960	1 022,160	1 022,16	0,00
32	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2+presah	m2	1 086,045	1,390	1 509,603	1 509,60	0,00
33	021 Stavby	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny UM ŠD, 0/63 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	3 039,350	6,420	19 512,627	19 512,63	0,00
34	021 Stavby	564871111.P	Podklad zo štrkodrviny 63 Gb s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	3 039,350	11,240	34 162,294	34 162,29	0,00
35	021 Stavby	564952112.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	74,370	8,560	636,607	636,61	0,00
36	021 Stavby	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 903,300	8,030	15 283,499	15 283,50	0,00
37	021 Stavby	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	886,250	8,560	7 586,300	7 586,30	0,00
38	021 Stavby	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	33,000	1,070	35,310	35,31	0,00
39	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	33,000	1,070	35,310	35,31	0,00
40	021 Stavby	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33,000	53,500	1 765,500	1 765,50	0,00
41	021 Stavby	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33,000	74,900	2 471,700	2 471,70	0,00
42	021 Stavby	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého fr.0-4mm, hr.40mm	m2	2 789,550	19,260	53 726,733	53 726,73	0,00
43	021 Stavby	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula (odtieň A, odtieň B), hr.80 mm	m2	1 903,300	93,090	177 178,197	177 178,20	0,00
44	021 Stavby	583810000600.S	Dlažobná kocka - andezit (odtieň C,odtieň D), hr.110mm	m2	886,250	42,590	37 745,388	37 745,39	0,00
45	021 Stavby	914002899.P	Dopravná značka-tabule-D+M	ks	5,000	107,000	535,000	535,00	0,00
46	021 Stavby	914501122.P	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m	ks	1,000	21,400	21,400	21,40	0,00
47	021 Stavby	404490008500.P	Stĺpik pre dopravné značky	ks	1,000	48,150	48,150	48,15	0,00
48	021 Stavby	914812219.P	Dočasné dopravné značenie-D+M	kpl	1,000	2 675,000	2 675,000	2 675,00	0,00
49	021 Stavby	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	846,600	13,910	11 776,206	11 581,47	194,74
50	021 Stavby	583810001391.P	Obrubník kamenný rezaný so skosením (25x20x80/120)	m	484,050	30,920	14 966,826	14 966,83	0,00
51	021 Stavby	583810001392.P	Obrubník kamenný rezaný so skosením (20x12x80/120)	m	203,700	30,920	6 298,404	6 298,40	0,00
52	021 Stavby	583810001393.P	Obrubník kamenný rezaný so skosením (š.50mm)	m	76,650	18,940	1 451,751	1 451,75	0,00
53	021 Stavby	583810001394.P	Obrubník kamenný sekaný (20x20x40mm)	m	82,200	13,700	1 126,140	934,34	191,80
54	021 Stavby	917511131.P	Osadenie obruby oceľovej do betónu	m	79,900	26,750	2 137,325	2 137,33	0,00
55	021 Stavby	55355050019.P	Oceľový obrubník (0,80x15x100)	m	79,900	5,350	427,465	427,47	0,00
56	021 Stavby	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	121,000	3,210	388,410	388,41	0,00
57	021 Stavby	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	10,164	7,490	76,128	76,13	0,00
58	021 Stavby	919735129.P	Zarezanie hrany vozovky	m	121,000	4,280	517,880	517,88	0,00
59	021 Stavby	935114695.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou D400 mm	ks	0,000	107,000	0,000	0,00	0,00
60	021 Stavby	592230000900.S	Liatinový rošt, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby	ks	0,000	107,000	0,000	0,00	0,00
61	021 Stavby	592270008800.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový	ks	0,000	42,800	0,000	0,00	0,00
62	021 Stavby	592270037200.S	Vpust betónový bodový, spodný diel pre vysokozaťažové betónové žľaby	ks	0,000	107,000	0,000	0,00	0,00
63	021 Stavby	592270037400.S	Vpust betónový, vrchný diel, pre vysokozaťažové betónové žľaby D400 mm	ks	0,000	160,500	0,000	0,00	0,00
64	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,645	42,800	156,006	156,01	0,00
65	021 Stavby	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	14,323	42,800	613,024	613,02	0,00
66	021 Stavby	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	1,718	74,900	128,678	128,68	0,00
67	021 Stavby	962042399.P	Búranie existujúcej betónovej šachty vrátane poklopu	ks	1,000	160,500	160,500	160,50	0,00
68	021 Stavby	966812219.P	Demontáž tabúľ dopravného značenia vrátane stĺpika a bet.základu-5 tabúľ na 3 stĺpikoch	ks	5,000	6,420	32,100	32,10	0,00
69	021 Stavby	981011313.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, -0,35000t	m3	78,400	32,100	2 516,640	2 516,64	0,00
70	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 809,257	1,070	3 005,905	3 005,90	0,00
71	021 Stavby	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28 070,570	0,320	8 982,582	8 888,50	94,08
72	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 809,257	1,070	3 005,905	3 005,90	0,00
73	021 Stavby	979089101.P	Poplatok za recykláciu betón, železobetón s prímesami	t	1 563,397	16,050	25 092,522	25 092,52	0,00
74	021 Stavby	979089012.P	Poplatok za recykláciu tehly s prímesami	t	6,944	37,450	260,053	260,05	0,00
75	021 Stavby	979080302.P	Poplatok za recykláciu asfaltobetón	t	320,705	16,050	5 147,315	5 147,32	0,00

76	021 Stavby	979089302.P	Poplatok za recykláciu asfalt	t	137,938	16,050	2 213,905	2 213,90	0,00
77	021 Stavby	979089004.P	Poplatok za recykláciu kamenivo	t	835,489	10,700	8 939,732	8 939,73	0,00
78	021 Stavby	979089005.P	Poplatok za recykláciu-zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	t	27,440	42,800	1 174,432	1 174,43	0,00
79	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 992,500	0,110	549,175	549,18	0,00
80	021 Stavby	762-DP	Drevená podlaha-drevené terasové dosky, drevo Jatoba na Al podkonštrukcii hr.40mm-D+M	m2	74,370	139,100	10 344,867	10 344,87	0,00
81	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	118,992	1,070	127,321	127,32	0,00
82	021 Stavby	766411899.P	Demontáž dosiek sedenia, -0,01098t	m2	7,755	2,140	16,596	16,60	0,00
83	021 Stavby	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	108,400	3,210	347,964	347,96	0,00
84	021 Stavby	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	21,400	21,400	21,40	0,00
85	021 Stavby		GZS	klp	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
86	021 Stavby		Sťažené podmienky	klp	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
87	021 Stavby		Kompletačná činnosť	klp	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	NAVIAC PRÁCE								
1	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,57	1,073684211	28,52778947	28,53	0,00
2	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C16/20 hr. 200 mm (kastlíky okolo treparkerov)	m3	192,6	4,032	776,56	0,00	776,56
3	K	917511131.P	Osadenie obruby oceľovej do betónu	m	26,74736842	67,2	1797,42	0,00	1 797,42
4	M	55355050019.P	Oceľový obrubník (0,50x15x100)	m	5,157894737	67,2	346,61	0,00	346,61
5	K	564831111.S	Podklad zo ŠD hr.100mm pod Treeparkery	m2	6,831578947	339,48	2319,18	0,00	2 319,18
6	K	451315135.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 200 mm (Námestie študentov - betón. Platna naTreeparker)	m2	32,32631579	50	1616,32	0,00	1 616,32
7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,347368421	67,2	359,34	0,00	359,34
8	K	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	20,71578947	127,68	2644,99	0,00	2 644,99
9	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,284210526	29,5	126,38	0,00	126,38
10	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,073684211	14,75	15,84	0,00	15,84
11	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,315789474	147,5	46,58	0,00	46,58
12	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,073684211	14,75	15,84	0,00	15,84
13	K	979089101.P	Poplatok za recykláciu betón, železobetón s prímesami	t	16,05263158	14,75	236,78	0,00	236,78
14	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,05263158	24,78	397,78	0,00	397,78
15	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,105263158	24,78	2,61	0,00	2,61
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,210526316	24,78	79,56	0,00	79,56
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,642105263	198,24	127,29	0,00	127,29
18	K	17120901.P	Poplatok za recykláciu-výkopová zemina	t	10,70526316	47,082	504,03	0,00	504,03
19	K	212572111.S	Lôžko a zásyp pre trativod zo štrkodrvy	m3	48,14736842	24,78	1193,09	0,00	1 193,09
20	K	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 110	m	1,052631579	59	62,11	0,00	62,11
21	M	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 110, perforovaná	m	3	59	177	0,00	177,00
22	M	286510007420.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 110	ks	10,70526316	2	21,41	0,00	21,41
23	K	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	74,90526316	10,63	796,24	0,00	796,24
24	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,073684211	26,57	28,53	0,00	28,53
25	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,315789474	265,7	83,91	0,00	83,91
27	K	979089101.P	Poplatok za recykláciu betón, železobetón s prímesami	t	16,05263158	26,57	426,52	0,00	426,52
28	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	5,35	9,04	48,36	0,00	48,36
29	K	583372510	Štrkodrva fr. 0-63	m3	29,96	9,04	270,84	0,00	270,84
30	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého fr.0-4mm, hr.40mm	m2	19,26315789	12,5	240,79	0,00	240,79
31	M	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula (odtieň A, odtieň B), hr.80 mm	m2	93,09473684	12,5	1163,68	0,00	1 163,68
			SO 02 - E1.1						
1	021 Stavby	622460249.P	Omietkový systém Fermacell Powerpanel HD-náter čierna farba	m2	34,962	26,750	935,23	935,23	0,00
2	021 Stavby	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	0,207	214,000	44,30	44,30	0,00
3	021 Stavby	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	0,498	214,000	106,57	106,57	0,00
4	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,260	2,140	26,24	26,24	0,00
5	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	*kg*	*2,526*	*5,350*	13,51	13,51	0,00
6	021 Stavby	632200010.P	Montáž dlažby betónovej, kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	4,140	48,150	199,34	199,34	0,00
7	021 Stavby	592460010009.P	Dlažba betónová, hr.50 mm	*m2*	*4,140*	*53,500*	221,49	221,49	0,00
8	021 Stavby	632452616.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 8 mm	m2	11,050	6,420	70,94	70,94	0,00
9	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	84,000	3,210	269,64	269,64	0,00
10	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	84,000	2,140	179,76	179,76	0,00
11	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	84,000	2,140	179,76	179,76	0,00
12	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	24,830	2,140	53,14	53,14	0,00
13	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	15,000	3,210	48,15	48,15	0,00
14	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,751	1,070	7,22	7,22	0,00
15	021 Stavby	711211051.P	Hydroizolačná stierka na ploche vodorovnej	m2	1,210	16,050	19,42	19,42	0,00
16	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,175	1,070	0,19	0,19	0,00
17	021 Stavby	712290051.S	Zhotovenie separačnej alebo kĺznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	m2	12,450	2,140	26,64	26,64	0,00
18	021 Stavby	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIÁL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou+presah	*m2*	*14,318*	*8,560*	122,56	122,56	0,00
19	021 Stavby	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	12,450	1,070	13,32	13,32	0,00
20	021 Stavby	283230006625.P	Fólia koreňovzdorná pre zelené strechy, s vrstvou proti prerastaniu koreňov hr.1,5mm+presah	*m2*	*14,318*	*10,700*	153,20	153,20	0,00
21	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	13,780	12,840	176,94	176,94	0,00
22	021 Stavby	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	*m2*	*15,847*	*16,050*	254,34	254,34	0,00
23	021 Stavby	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	*ks*	*43,269*	*1,610*	69,66	69,66	0,00
24	021 Stavby	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	12,450	2,140	26,64	26,64	0,00
25	021 Stavby	283230006606	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná Platon DE 25, výška nopov 25 mm+presah	*m2*	*14,318*	*10,700*	153,20	153,20	0,00
26	021 Stavby	712370417.S	Zhotovenie drenážnej a tepelnoizolačnej vrstvy z dosiek šedého EPS pre zelené a obrátené strechy do 10°	m2	12,450	2,140	26,64	26,64	0,00
27	021 Stavby	631490001005	Doska z minerálnej vlny hydrofilná ISOVER Flora, hrúbka 50 mm, ISOVER	*m2*	*12,450*	*16,050*	199,82	199,82	0,00
28	021 Stavby	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	21,400	21,40	21,40	0,00
29	021 Stavby	28377000369.P	Strešná vpusť d=50mm s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie na báze PVC-vodorovné prevedenie s ochranným košom	*ks*	*1,000*	*21,400*	21,40	21,40	0,00
30	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm, hliníkový	*ks*	*5,000*	*1,070*	5,35	5,35	0,00
31	021 Stavby	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	12,450	2,140	26,64	26,64	0,00
32	021 Stavby	69371000l035.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 300 g/m2+presah	*m2*	*14,318*	*7,490*	107,24	107,24	0,00
33	021 Stavby	712990399.P	Zhotovenie výstužnej vrstvy proti saniu vetra ADFORS G120	m2	12,450	3,210	39,96	39,96	0,00
34	021 Stavby	69371000109.P	Sieť výstužná proti saniu vetra Adfors G120+presah	*m2*	*14,318*	*21,400*	306,41	306,41	0,00
35	021 Stavby	712990499.P	Priťažujúca grid sieť-D+M	m2	12,450	5,350	66,61	66,61	0,00
36	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9,857	1,070	10,55	10,55	0,00
37	021 Stavby	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	12,450	1,070	13,32	13,32	0,00
38	021 Stavby	631440003900.P	Doska sklovláknitá hr.80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	*m2*	*12,699*	*5,350*	67,94	67,94	0,00
39	021 Stavby	631440004609.P	Doska sklovláknitá hr.170-220mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	*m2*	*12,450*	*10,700*	133,22	133,22	0,00
40	021 Stavby	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladenú voľne v jednej vrstve	m2	11,050	2,140	23,65	23,65	0,00
41	021 Stavby	631640003400	Doska tepelnoizolačná, napr.ISOVER SUPER VENT-PLUS 10, hr.100 mm	*m2*	*11,050*	*16,050*	177,35	177,35	0,00
42	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	11,050	2,140	23,65	23,65	0,00
43	021 Stavby	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	*m2*	*11,050*	*21,400*	236,47	236,47	0,00
44	021 Stavby	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	45,955	2,140	98,34	98,34	0,00
45	021 Stavby	631440041609.P	Doska sklovláknitá hr. 40 mm (napr.URSA USF 35 PLUS)	*m2*	*22,978*	*7,490*	172,11	172,11	0,00
46	021 Stavby	631440042509.P	Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm, (napr.URSA PUREONE SF 31)	*m2*	*22,978*	*21,400*	491,73	491,73	0,00
47	021 Stavby	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	22,978	3,210	73,76	73,76	0,00
48	021 Stavby	283290004000	Parozábrana JUTAFOL N 140+presah	*m2*	*26,425*	*8,560*	226,20	226,20	0,00
49	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,423	1,070	19,71	19,71	0,00
50	021 Stavby	735311218.P	Podlahové kúrenie so systémovou doskou	m2	11,050	42,800	472,94	472,94	0,00
51	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	4,140	1,070	4,43	4,43	0,00
52	021 Stavby	762810135.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 20 mm	m2	26,230	26,750	701,65	701,65	0,00
53	021 Stavby	762810171.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových dvojvrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 10+10 mm	m2	11,050	29,960	331,06	331,06	0,00
54	021 Stavby	762-DP	Drevená podlaha-drevené terasové dosky, drevo Jatoba na Al podkonštrukcii-D+M	m2	23,330	0,000	0,00	0,00	0,00
55	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	55,173	1,070	59,04	59,04	0,00
56	021 Stavby	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	8,411	69,550	584,99	584,99	0,00

57	021 Stavby	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	2,243	74,900	168,00	168,00	0,00
58	021 Stavby	763138232	Podhľad SDK 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	11,050	42,800	472,94	472,94	0,00
59	021 Stavby	763147111.P	Obklad steny sadrokartónom, doska hr. 12,5 mm	m2	45,955	32,100	1 475,16	1 475,16	0,00
60	021 Stavby	763147199.P	Obklad vonkajšej steny sádrovláknitou doskou Farmacell hr.12,5mm	m2	34,962	48,150	1 683,42	1 683,42	0,00
61	021 Stavby	763181112.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 100 mm	ks	1,000	321,000	321,00	321,00	0,00
62	021 Stavby	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	38,087	1,070	40,75	40,75	0,00
63	021 Stavby	764430429.P	Oplechovanie muriva a atík tvarovaným poplastovaným oceľovým plechom min.hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 340 mm	m	15,500	21,400	331,70	331,70	0,00
64	021 Stavby	764430439.P	Oplechovanie muriva a atík tvarovaným poplastovaným oceľovým plechom min.hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 410 mm	m	16,000	26,750	428,00	428,00	0,00
65	021 Stavby	764454459.P	Zvodové rúry z poplastovaného oceľového plechu, kruhové priemer 75 mm	m	5,715	20,330	116,19	116,19	0,00
66	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,362	1,070	10,02	10,02	0,00
67	021 Stavby	766-DS	Drevené obloženie stien na vodorovnom laťovaní, vrátane laťovania-D+M	m2	34,962	96,300	3 366,84	3 366,84	0,00
68	021 Stavby	766-DO	Drevené obloženie podhľadu strechy-D+M	m2	13,780	85,600	1 179,57	1 179,57	0,00
69	021 Stavby	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	16,050	16,05	16,05	0,00
70	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	*ks*	*1,000*	*21,400*	21,40	21,40	0,00
71	021 Stavby	611610000409.P	Dvere drevené, vnútorné jednokrídlové, plné, hladké 600/1970mm	*ks*	*1,000*	*214,000*	214,00	214,00	0,00
72	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	62,338	2,140	133,40	133,40	0,00
73	021 Stavby	767-1	Exteriérová posuvná celopresklená stena s 1-krídlovými dverami posuvnými s elektrickým pohonom na senzor s madlom 2900x2500mm, izolačné trojsklo, pol.1-D+M	ks	1,000	4 280,000	4 280,00	4 280,00	0,00
74	021 Stavby	767-2	Exteriérová posuvná celopresklená stena s 1-krídlovými dverami posuvnými s elektrickým pohonom na senzor s madlom 2600x2500mm, izolačné trojsklo, pol.2-D+M	ks	0,000	3 745,000	0,00	0,00	0,00
75	021 Stavby	767-3	Exteriérová celopresklená stena pevná 1000x2500mm, izolačné trojsklo pol.3-D+M	ks	1,000	1 605,000	1 605,00	1 605,00	0,00
76	021 Stavby	767871211.P	Montáž zemnej skrutky pre terasu, priemeru 60 mm, dĺžky 1000 mm+550mm závit	ks	17,000	10,700	181,90	181,90	0,00
77	021 Stavby	31149000479.P	Zemná skrutka C3 PROFI priemeru vrutu 60mm, dĺžky 1000mm+závit 550mm	*ks*	*17,000*	*21,400*	363,80	363,80	0,00
78	021 Stavby	767871226.P	Montáž zemnej skrutky pre kontajnery a drevostavby, priemeru 89 mm, dĺžky 1300 mm+550mm závit	ks	8,000	10,700	85,60	85,60	0,00
79	021 Stavby	31149000359.P	Zemná skrutka C5 PROFI priemer vrutu 90mm, dĺžky 1300mm+závit 550mm	*ks*	*8,000*	*26,750*	214,00	214,00	0,00
80	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	88,746	1,070	94,96	94,96	0,00
81	021 Stavby	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného	m2	1,210	16,050	19,42	19,42	0,00
82	021 Stavby	59774000199.P	Dlaždice keramické, protišmykové R10A	*m2*	*1,210*	*32,100*	38,84	38,84	0,00
83	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,709	1,070	0,76	0,76	0,00
84	021 Stavby	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	9,840	16,050	157,93	157,93	0,00
85	021 Stavby	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	*m2*	*9,840*	*21,400*	210,58	210,58	0,00
86	021 Stavby	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,036	1,070	5,39	5,39	0,00
87	021 Stavby	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	4,800	21,400	102,72	102,72	0,00
88	021 Stavby	59764000079.P	Obkladačky keramické - cena podľa výberu	*m2*	*4,800*	*21,400*	102,72	102,72	0,00
89	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,780	1,070	2,97	2,97	0,00
90	021 Stavby	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	206,534	5,350	1 104,96	974,11	130,84
91	021 Stavby	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické základné - 35µm	m2	206,534	5,350	1 104,96	974,11	130,84
92	021 Stavby	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	1,362	10,700	14,57	14,57	0,00
93	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,362	10,700	14,57	14,57	0,00
94	021 Stavby	784152279.P	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné, na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	40,108	3,210	128,75	128,75	0,00
95	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	40,108	2,140	85,83	85,83	0,00
96	021 Stavby	430846003.P	Krytina podlažia - pozinkovaný trapézový plech- strat. debnenie	m2	15,000	16,050	240,75	240,75	0,00
97	021 Stavby	13831000329.P	Plech trapézový pozinkovaný 30	*m2*	*15,000*	*26,750*	401,25	401,25	0,00
98	021 Stavby	430861008.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	6 054,200	3,750	22 703,25	21 337,13	1 366,13
99	021 Stavby	4308650109.P	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky	kg	6 054,200	1,070	6 477,99	6 088,19	389,80
100	021 Stavby	43086599.P	Dopravné náklady	%	139,678	5,350	747,28	747,28	0,00
101	021 Stavby		GZS	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
102	021 Stavby		Sťažené podmienky	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	021 Stavby		Kompletačná činnosť	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAVIAC PRÁCE								
1	K	767-2	Exteriérová posuvná celopresklená stena s 1-krídlovými dverami posuvnými s manuálným pohonom s madlom 2600x2500mm, izolačné trojsklo, pol.2-D+M	ks	3499,550	1,00	3 499,55	0,00	3 499,55
2		762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	12,695	129,00	1 637,62	0,00	1 637,62
3		605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	*m3*	*802,189*	0,42	336,92	0,00	336,92
4		762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	12,695	48,00	609,35	0,00	609,35
5		605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	*m3*	*802,189*	0,17	135,57	0,00	135,57
6		763751212.S	Montáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	33,347	15,00	500,21	0,00	500,21
7		605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	*m3*	*802,189*	0,15	118,72	0,00	118,72
8		622491435.S	Náter fasádny dekoratívny pre zvýraznenie textúry dreva	m2	19,389	48,74	945,08	0,00	945,08
			SO 02 - E1.3						
1	021 Stavby	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
2	021 Stavby	345330003470.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky	*ks*	*1,000*	*10,70*	10,70	10,70	0,00
3	021 Stavby	210110021.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
4	021 Stavby	3450201331.R	Havarijný tlačidlový ovládač IP44, tlačidlo s ochranným sklíčkom s textom "CENTRAL STOP"	*ks*	*1,000*	*21,40*	21,40	21,40	0,00
5	021 Stavby	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00
6	021 Stavby	345510001210.R	Zásuvka 16A/230V na povrch	*ks*	*8,000*	*10,70*	85,60	85,60	0,00
7	021 Stavby	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
8	021 Stavby	345540007708.R	Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE (LEGRAND)	*ks*	*1,000*	*10,70*	10,70	10,70	0,00
9	021 Stavby	210010351.R	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00
10	021 Stavby	345410013000.R	Rozbočovacia krabica na povrch	*ks*	*5,000*	*10,70*	53,50	53,50	0,00
11	021 Stavby	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
12	021 Stavby	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	*ks*	*2,000*	*107,00*	214,00	214,00	0,00
13	021 Stavby	210290752.R	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
14	021 Stavby	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	1,07	53,50	53,50	0,00
15	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O,J 3x1,5 mm2	*m*	*50,000*	*2,14*	107,00	107,00	0,00
16	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	90,000	1,07	96,30	96,30	0,00
17	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	*m*	*90,000*	*2,14*	192,60	192,60	0,00
18	021 Stavby	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	15,000	1,07	16,05	16,05	0,00
19	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	*m*	*15,000*	*2,14*	32,10	32,10	0,00
20	021 Stavby	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	5,000	1,07	5,35	5,35	0,00
21	021 Stavby	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	*m*	*5,000*	*3,21*	16,05	16,05	0,00
22	021 Stavby	210800627.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
23	021 Stavby	341310009000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	*m*	*10,000*	*5,35*	53,50	53,50	0,00
24	021 Stavby	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	1,07	32,10	32,10	0,00
25	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	*m*	*30,000*	*3,21*	96,30	96,30	0,00
26	021 Stavby	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
27	021 Stavby	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	*m*	*10,000*	*4,28*	42,80	42,80	0,00
28	021 Stavby	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	30,000	1,07	32,10	32,10	0,00
29	021 Stavby	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová 1520 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	*m*	*30,000*	*2,14*	64,20	64,20	0,00
30	021 Stavby	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
31	021 Stavby	345710000400.S	Rúrka tuhá hrdlová 1532 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	*m*	*10,000*	*3,21*	32,10	32,10	0,00
32	021 Stavby	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00
33	021 Stavby	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	*ks*	*5,000*	*4,28*	21,40	21,40	0,00
34	021 Stavby	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,75 m	*ks*	*5,000*	*4,28*	21,40	21,40	0,00
35	021 Stavby	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
36	021 Stavby	3571300093000.1	Lišta potenciálov. vyrovnania 1809 VDE	*ks*	*1,000*	*21,40*	21,40	21,40	0,00
37	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	40,000	1,07	42,80	42,80	0,00
38	021 Stavby	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	kpl	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
39	021 Stavby	3571300093000.R	Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia vstupujúce do objektu	*kpl*	*1,000*	*64,20*	64,20	64,20	0,00
40	021 Stavby	210120422.S	Zvodiče prepätia typ 3 (triedy D), 1pól	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
41	021 Stavby	358240002926.R	Prepäťová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	*ks*	*1,000*	*26,75*	26,75	26,75	0,00
42	021 Stavby	210193274.R	Rozvádzač RMS-C (podľa výkresu 03), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
43	021 Stavby	357140007630.R	Rozvádzač RMS-C (podľa výkresu 03), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	*ks*	*1,000*	*1 070,00*	1 070,00	1 070,00	0,00
44	021 Stavby	210201082	Zapojenie svietidlá IP20/65, stropného - nástenného LED	ks	6,000	10,70	64,20	64,20	0,00
45	021 Stavby	348120008830.R	Svietidlo vnútorné LED 2x60W, prisadené	*ks*	*6,000*	*32,10*	192,60	192,60	0,00
46	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	hod	5,000	21,40	107,00	107,00	0,00
47	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	2,000	53,50	107,00	107,00	0,00
48	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	hod	5,000	21,40	107,00	107,00	0,00

49	021 Stavby	HZS-004	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	21,40	128,40	128,40	0,00
50	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00
51	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	021 Stavby	HZS-005	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
53	021 Stavby	7220241726	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
54	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
			SO 02 - E1.4						
1	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,040	3,21	0,13	0,13	0,00
2	021 Stavby	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	64,000	16,05	1 027,20	1 027,20	0,00
3	021 Stavby	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	64,000	0,11	7,04	7,04	0,00
4	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	128,000	2,14	273,92	273,92	0,00
5	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	128,000	2,14	273,92	273,92	0,00
6	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	64,000	1,07	68,48	68,48	0,00
7	021 Stavby	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	41,200	5,35	220,42	220,42	0,00
8	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	41,200	2,14	88,17	88,17	0,00
9	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	41,200	0,11	4,53	4,53	0,00
10	021 Stavby	171201202	Poplatok za skládku	m3	41,200	21,40	881,68	881,68	0,00
11	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,800	5,35	121,98	121,98	0,00
12	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	14,600	10,70	156,22	156,22	0,00
13	021 Stavby	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	14,600	32,10	468,66	468,66	0,00
14	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	14,600	5,35	78,11	78,11	0,00
15	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	6,000	48,15	288,90	288,90	0,00
16	021 Stavby	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	2,000	10,70	21,40	21,40	0,00
17	021 Stavby	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	7,000	16,05	112,35	112,35	0,00
18	021 Stavby	721174026	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125	m	17,000	19,26	327,42	327,42	0,00
19	021 Stavby	721174027	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 150	m	11,000	21,40	235,40	235,40	0,00
20	021 Stavby	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
21	021 Stavby	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	16,05	32,10	32,10	0,00
22	021 Stavby	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	16,05	16,05	16,05	0,00
23	021 Stavby	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000	16,05	16,05	16,05	0,00
24	021 Stavby	721212303	Vpusty podlahové DN 100 HL310NPr alebo ekvivalent	kus	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
25	021 Stavby	721223412	Zápachové uzávery suché HL21 alebo ekvivalent	kus	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
26	021 Stavby	721242115	Lapače strešných spavenín - kôš DN 100	kus	2,000	31,03	62,06	62,06	0,00
27	021 Stavby	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
28	021 Stavby	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	27,000	2,14	57,78	57,78	0,00
29	021 Stavby	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	11,000	2,14	23,54	23,54	0,00
30	021 Stavby	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	1,07	0,54	0,54	0,00
31	021 Stavby	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	12,000	16,05	192,60	192,60	0,00
32	021 Stavby	722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa D 20x2,8 mm	m	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
33	021 Stavby	722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa D 25x3,5 mm	m	3,000	21,40	64,20	64,20	0,00
34	021 Stavby	722173105	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa D 32x4,4 mm	m	5,000	26,75	133,75	133,75	0,00
35	021 Stavby	2863A0701	Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 092 d 32	kus	1,000	64,20	64,20	64,20	0,00
36	021 Stavby	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 093 d 32	kus	1,000	64,20	64,20	64,20	0,00
37	021 Stavby	2863A3502	Prechodka PE/ocef d 32, R 1"	kus	1,000	64,20	64,20	64,20	0,00
38	021 Stavby	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
39	021 Stavby	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	3,000	3,21	9,63	9,63	0,00
40	021 Stavby	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00
41	021 Stavby	722213311	Zariadenie pre elektromagnetickú úpravu vody HYDROFLOW HS38 alebo ekvivelent	kus	1,000	535,00	535,00	535,00	0,00
42	021 Stavby	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
43	021 Stavby	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy G1/2	kus	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
44	021 Stavby	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C	kus	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
45	021 Stavby	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C	kus	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
46	021 Stavby	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	22,000	2,14	47,08	47,08	0,00
47	021 Stavby	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	22,000	3,21	70,62	70,62	0,00
48	021 Stavby	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	1,07	0,04	0,04	0,00
49	021 Stavby	725112021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	súbor	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
50	021 Stavby	725116111	Montáž záchodu do predstenového syst.	kus	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
51	021 Stavby	725116211	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súbor	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
52	021 Stavby	6423D9102	Rám nosný pre závesné WC	kus	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
53	021 Stavby	725211701	Umývátko keramické stenové 400 mm	súbor	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
54	021 Stavby	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	1,000	160,50	160,50	160,50	0,00
55	021 Stavby	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	súbor	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
56	021 Stavby	5412E0204	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 P	kus	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
57	021 Stavby	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	4,000	21,40	85,60	85,60	0,00
58	021 Stavby	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	42,80	42,80	42,80	0,00
59	021 Stavby	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	42,80	42,80	42,80	0,00
60	021 Stavby	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
61	021 Stavby	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	1,07	0,05	0,05	0,00
62	021 Stavby		ZARIADENIE STAVENISKA 2,30%:	klp	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
			SO 02 - E1.5						
1	021 Stavby		152016:152-HA5-1600 8M²/230V/1200W, KIOSK	rol	1,000	428,00	428,00	428,00	0,00
2	021 Stavby		2020140:202-HA5-0140 0,7m2/230V/140W, WC	rol	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
3	021 Stavby		38128:FSH-12 CHRANIČKA ČIDLA	ks	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
4	021 Stavby		1112:pTOUCH BIELY WIFI - DRY CONTACT- SMART LIFE 230V/16A	ks	2,000	53,50	107,00	107,00	0,00
5	021 Stavby		Presun hmôt	%	3,500	7,92	0,28	0,28	0,00
6	021 Stavby		Žalúzia protidažďová PER 100W	ks	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
7	021 Stavby		Venilátor axiálny SILENT 100 CRZ	ks	1,000	128,40	128,40	128,40	0,00
8	021 Stavby		Potrubie SPIRO Ø100 - 0.5m	ks	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
1	021 Stavby		A1. Dodávka Pro Designe	kompl.	1,000	299,60	299,60	299,60	0,00
2	021 Stavby		A2. Vetranie WC	kompl.	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
			SO 02 - E1.6						
1	021 Stavby	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1 a2 do 100 m3	m3	8,361	16,05	134,19	134,19	0,00
2	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,361	3,21	26,84	26,84	0,00
3	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,610	1,07	89,46	89,46	0,00
4	021 Stavby	17120904.P	Poplatok za recykláciu-výkopová zemina s prímesami	t	15,050	10,70	161,04	161,04	0,00
5	021 Stavby	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,916	48,15	140,41	140,41	0,00
6	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,361	128,40	1 073,55	1 073,55	0,00
7	021 Stavby	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C16/20 hr. 200 mm	m3	3,110	192,60	598,99	598,99	0,00
8	021 Stavby	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,187	1 605,00	300,14	300,14	0,00
9	021 Stavby	318271054.P	Krycie platne priebežné pre oplotenie z betónových tvárnic 500x300x60 mm-lepené flexibilným tmelom, spoje tmelené vode odolným trvale pružným tmelom	m	19,437	10,70	207,98	207,98	0,00
10	021 Stavby	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x300x60 mm	ks	40,000	8,56	342,40	342,40	0,00
11	021 Stavby	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,745	128,40	480,86	480,86	0,00
12	021 Stavby	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	31,186	37,45	1 167,92	1 167,92	0,00
13	021 Stavby	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	31,186	5,35	166,85	166,85	0,00
14	021 Stavby	311321829.P	Príplatok za debnenie so štruktúrou	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	021 Stavby	341362412.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo obých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,902	26,75	773,13	773,13	0,00
16	021 Stavby	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	51,794	1,07	55,42	55,42	0,00
17	021 Stavby	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	3,887	7,49	29,11	29,11	0,00
18	021 Stavby	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti	m2	4,470	12,84	57,39	57,39	0,00
19	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	3,95	1,98	1,98	0,00
20	021 Stavby	767-Z	Zábradlie z oceľovej pásoviny 50x8mm so stojkami z tyčoviny d=10mm, zvárané, upevnené do bočných múrikov skrutkami, celková váha 98,85 kg, vrátane povrchovej úpravy-D+M	kpl	1,000	749,00	749,00	749,00	0,00
21	021 Stavby	767871211.P	Montáž zemnej skrutky, priemeru 60 mm, dĺžky 1000 mm+550mm závit	ks	41,000	3,21	131,61	131,61	0,00
22	021 Stavby	3114900047 9.P	Zemná skrutka C3 PROFI priemeru vrutu 60mm, dĺžky 1000mm+závit 550mm	ks	41,000	21,40	877,40	877,40	0,00
23	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	47,292	4,03	190,59	190,59	0,00
24	021 Stavby	782111169.P	Montáž obkladu podmurovky oplotenia z bet.imitácie kameňa	m2	25,268	21,40	540,74	540,74	0,00
25	021 Stavby	58384000089.P	Obklad - betónová imitácia kameňa (napr.oravský kameň odtieň grigio)	m2	25,268	26,75	675,92	675,92	0,00
26	021 Stavby	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	26,134	12,17	318,05	318,05	0,00
27	021 Stavby	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	113,440	10,70	1 213,81	1 213,81	0,00
28	021 Stavby	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické základné - 35µm	m2	113,440	10,70	1 213,81	1 213,81	0,00
29	021 Stavby	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	38,874	7,49	291,17	291,17	0,00

30	021 Stavby	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	38,874	10,70	415,95	415,95	0,00
31	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	38,874	10,70	415,95	415,95	0,00
32	021 Stavby	430861007.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	3 545,000	1,07	3 793,15	3 793,15	0,00
33	021 Stavby	4308650109.P	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky	kg	3 545,000	2,14	7 586,30	7 586,30	0,00
34	021 Stavby	43086599.P	Dopravné náklady	%	85,045	169,06	14 377,71	14 377,71	0,00
35	021 Stavby		GZS	klp	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	021 Stavby		Sťažené podmienky	klp	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	021 Stavby		Kompletačná činnosť	klp	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAVIAC PRÁCE								
1	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	10,705	6,08	65,03	0,00	65,03
2	001	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	16,053	6,08	97,52	0,00	97,52
3	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,105	6,08	0,64	0,00	0,64
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	5,347	6,08	32,49	0,00	32,49
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,137	6,08	12,98	0,00	12,98
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,105	6,08	0,64	0,00	0,64
7	K	979089012.P	Poplatok za recykláciu tehly s prímesami	t	37,453	11,36	425,46	0,00	425,46
8		274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	37,450	27,00	1 011,15	0,00	1 011,15
9		274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,340	27,00	144,18	0,00	144,18
10	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	128,400	5,40	693,36	0,00	693,36
11	001	782131140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	82,316	32,40	2 667,03	0,00	2 667,03
12	001	583840010300.SR	Doska obkladová betónová hrúbka 20 mm (Renit-beton s.r.o.)	m2	109,284	32,40	3 540,81	0,00	3 540,81
13	001	782631323.S	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	44,421	0,65	28,87	0,00	28,87
14	001	583840011000.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 30 mm, z usadených hornín	m2	110,842	0,65	72,05	0,00	72,05
15	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	60,860	1,94	117,82	0,00	117,82
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,050	1,94	5,90	0,00	5,90
17	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,610	15,49	9,45	0,00	9,45
18	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	128,400	1,94	248,58	0,00	248,58
19	K	338121125.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	40,600	2,00	81,20	0,00	81,20
20	K	411323434.S	Betón stropných klenieb, škrupín, železový tr. C 25/30 a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá)	m3	163,130	0,06	10,44	0,00	10,44
21	K	451315126.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 150 mm	m2	25,750	2,40	61,80	0,00	61,80
22	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	29,450	2,40	70,68	0,00	70,68
23	K	979089012.P	Poplatok za recykláciu tehly s prímesami	t	35,580	3,68	130,86	0,00	130,86
24	K	R	Montáž a nastavenie elektrického pohonu	ks	287,300	1,00	287,30	0,00	287,30
25	K	R2	Toona 4024 na ocel.sťpiky, osadenie elektroniky, fotobuniek, majáku	ks	326,000	1,00	326,00	0,00	326,00
26	M	R3	SABO stredový nylonový doraz dvojkrídlovej brány (výškovo nastavit.)	ks	48,300	1,00	48,30	0,00	48,30
27	K	R4	Vtiahnutie dátových a silových káblov do stĺpov a snímačov pre bránu	kpl	484,700	1,00	484,70	0,00	484,70
28	K	430861007.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane (doplnenie oplotenia a stĺpikov pre	kg	1,020	452,00	461,04	0,00	461,04
29	K	4308650109.P	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky	kg	2,030	452,00	917,56	0,00	917,56
			SO 06						
1	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,383	1 070,00	409,81	409,81	0,00
2	021 Stavby	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	511,200	10,70	5 469,84	5 469,84	0,00
3	021 Stavby	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 304,500	16,05	20 937,23	20 937,23	0,00
4	021 Stavby	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	1 304,500	0,11	143,50	143,50	0,00
5	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 420,000	2,14	3 038,80	3 038,80	0,00
6	021 Stavby	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	222,000	2,14	475,08	475,08	0,00
7	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 420,000	2,14	3 038,80	3 038,80	0,00
8	021 Stavby	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	222,000	2,14	475,08	475,08	0,00
9	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	1 304,500	1,07	1 395,82	1 395,82	0,00
10	021 Stavby	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 254,560	5,35	6 711,90	6 711,90	0,00
11	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 254,560	2,14	2 684,76	771,17	1 913,59
12	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 254,560	0,11	138,00	39,64	98,36
13	021 Stavby	171201202	Poplatok za skládku	m3	360,360	21,40	7 711,70	7 711,70	0,00
14	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	944,140	5,35	5 051,15	5 051,15	0,00
15	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	221,720	10,70	2 372,40	2 372,40	0,00
16	021 Stavby	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	221,720	32,10	7 117,21	7 117,21	0,00
17	021 Stavby	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	900,800	29,96	26 987,97	197,74	26 790,23
18	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	221,720	10,70	2 372,40	2 372,40	0,00
19	021 Stavby	247681114	Tesnenie hydrogeologického vrtu so zhutnením z ílu	m3	1,500	64,20	96,30	96,30	0,00
20	021 Stavby	262403582	Vrty podzem. priem. 195-245 mm hl. 0-25 m horn. 4	m	10,000	107,00	1 070,00	1 070,00	0,00
21	021 Stavby	451315114	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	34,000	12,84	436,56	436,56	0,00
22	021 Stavby	451535111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrku	m3	6,600	48,15	317,79	317,79	0,00
23	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	69,000	48,15	3 322,35	3 322,35	0,00
24	021 Stavby	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	28,000	2,14	59,92	59,92	0,00
25	021 Stavby	286111200	Rúrka PVC - zárubnica hladká d 160 mm	m	5,000	5,35	26,75	26,75	0,00
26	021 Stavby	286112250	Rúrka PVC - zárubnica prerforovaná d 160 mm	m	5,000	6,42	32,10	32,10	0,00
27	021 Stavby	286113200	Rúrka PVC d 225 - výpažnica	m	10,000	10,70	107,00	107,00	0,00
28	021 Stavby	2861D0104	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 50 x 3,0 x 100m	m	28,000	3,21	89,88	89,88	0,00
29	021 Stavby	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	48,000	2,14	102,72	102,72	0,00
30	021 Stavby	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	155,000	2,14	331,70	331,70	0,00
31	021 Stavby	871383121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	152,000	2,14	325,28	325,28	0,00
32	021 Stavby	286110200	Rúrka PVC kanalizačná SN10 spoj gum. krúžkom 160x5000	kus	12,000	107,00	1 284,00	1 284,00	0,00
33	021 Stavby	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	38,000	128,40	4 879,20	4 879,20	0,00
34	021 Stavby	286110350	Rúrka PVC kanalizačná SN10 spoj gum. krúžkom 315x5000	kus	32,000	192,60	6 163,20	6 163,20	0,00
35	021 Stavby	2863K7513	Koleno DN 150, 45°	kus	7,000	5,35	37,45	37,45	0,00
36	021 Stavby	2863K7518	Koleno DN 200, 45°	kus	12,000	10,70	128,40	128,40	0,00
37	021 Stavby	2863K7565	Odbočka 45° DN300/150	kus	1,000	37,45	37,45	37,45	0,00
38	021 Stavby	2863K7569	Odbočka 45° DN300/200	kus	11,000	37,45	411,95	411,95	0,00
39	021 Stavby	2863A0703	Koleno elektrotvarovkové W 45° d 50	kus	1,000	160,50	160,50	160,50	0,00
40	021 Stavby	2863A0804	Koleno elektrotvarovkové W 90° d 50	kus	2,000	160,50	321,00	321,00	0,00
41	021 Stavby	2863A3304	Prechodka PE/ocel d/DN 50/40	kus	2,000	85,60	171,20	171,20	0,00
42	021 Stavby	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	203,000	2,14	434,42	434,42	0,00
43	021 Stavby	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	152,000	3,21	487,92	487,92	0,00
44	021 Stavby	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00
45	021 Stavby	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	2,14	59,92	59,92	0,00
46	021 Stavby	894111121	Šachty kanalizačné ŽB prefabrikované na potrubí DN 250 alebo 300 + poklop D400, DN 600	kus	8,000	1 070,00	8 560,00	8 560,00	0,00
47	021 Stavby	895941111	Zhotovenie vpustí uličnej z betónových dielcov typ - normálny	kus	10,000	214,00	2 140,00	2 140,00	0,00
48	021 Stavby	2865A2555	Vpust uličný, mreža liatinová D400	kus	10,000	160,50	1 605,00	1 605,00	0,00
49	021 Stavby	2865A2583	Kôš bahenný	kus	10,000	37,45	374,50	374,50	0,00
50	021 Stavby	721170967	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 160	kus	3,000	203,30	609,90	609,90	0,00
51	021 Stavby	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 200	kus	13,000	214,00	2 782,00	2 782,00	0,00
52	021 Stavby	722232047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	37,45	149,80	149,80	0,00
53	021 Stavby	724146114	Čerpadlo Wilo Sub-TWI 5-SE 307 FS, Rp1 1/4,1ph, 1.1kW, plávajúci hrubý sací filter G 1 1/4", frekv. menič so snímačom tlaku+sacia tlaková hadica 11/4" SE, PN10, dl. 1,5m	komplet	1,000	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00
54	021 Stavby	436100204	Šachta armatúrová 2050/1400/1800mm	kus	1,000	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00
55	021 Stavby	436100205	Retenčná nádrž 12 m3	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00
56	021 Stavby	436100206	Retenčná nádrž 20 m3	kus	1,000	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00
57	021 Stavby	4846B3002	Nádoba expanzná DT5JUNIOR 80l PN10 R11/4"	kus	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
58	021 Stavby		Zariadenie staveniska 2,30%:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	021 Stavby		Prevádzkové vplyvy 1,20%:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	021 Stavby		Sťažené podmienky 1,20%:	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naviac práce								
61	021 Stavby	979089005.P	Poplatok za recykláciu-zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	t	342,800	42,80	14 671,84	14 671,84	0,00
2		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	636,000	1,00	636,00	0,00	636,00
3		894421113.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1 536,000	2,00	3 072,00	0,00	3 072,00
4		894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	870,890	8,00	6 967,12	0,00	6 967,12
5		4846B3002	Príplatok za poklopy s erbom	kus	150,000	10,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6	K	979089012.P	Poplatok za recykláciu tehly s prímesami	t	35,580	938,38	33 387,56	0,00	33 387,56
7		899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	122,240	25,00	3 056,00	0,00	3 056,00
8		899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	64,670	17,00	1 099,39	0,00	1 099,39
9		871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	1,040	4,00	4,16	0,00	4,16

10		286110011600.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 125x2,8 mm, dĺ. 1 m	ks	12,210	0,80	9,77	0,00	9,77
11		877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	5,650	6,00	33,90	0,00	33,90
12		286510004200	Koleno PVC-U, DN 160x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,610	3,00	16,83	0,00	16,83
13		286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,400	3,00	19,20	0,00	19,20
14		877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	5,650	5,00	28,25	0,00	28,25
15		286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,760	5,00	23,80	0,00	23,80
16		877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	5,650	3,00	16,95	0,00	16,95
17		286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,240	3,00	6,72	0,00	6,72
18		877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	5,650	24,00	135,60	0,00	135,60
19		286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,260	24,00	102,24	0,00	102,24
20		877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	6,270	1,00	6,27	0,00	6,27
21		286510017500.S	Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,700	1,00	14,70	0,00	14,70
22		877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	6,270	12,00	75,24	0,00	75,24
23		286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,200	12,00	86,40	0,00	86,40
24		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	ks	6,270	6,00	37,62	0,00	37,62
25		286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,460	6,00	20,76	0,00	20,76
26		877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	6,270	12,00	75,24	0,00	75,24
27		286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,790	12,00	81,48	0,00	81,48
28		877376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300	ks	7,750	1,00	7,75	0,00	7,75
29		286510005600	Koleno PVC-U, DN 315x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	48,840	1,00	48,84	0,00	48,84
30		877376082.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 300	ks	7,750	6,00	46,50	0,00	46,50
31		286510012200.S	Zátka PVC-U vonkajšia na hladký koniec DN 315 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	15,190	6,00	91,14	0,00	91,14
32		877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	7,750	5,00	38,75	0,00	38,75
33		286510010000.S	Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	22,730	5,00	113,65	0,00	113,65
34		894431151.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 900 do 1300mm	ks	53,880	1,00	53,88	0,00	53,88
35		286610001800.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	49,710	1,00	49,71	0,00	49,71
36		286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	52,630	1,00	52,63	0,00	52,63
37		552410002000.S	Poklop liatinový s teleskopickou rúrou I=375 mm, DN 315, tr. zaťaženia B125	ks	98,360	1,00	98,36	0,00	98,36
38		721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	87,860	10,00	878,60	0,00	878,60
39		552410005700.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	65,880	10,00	658,80	0,00	658,80
40		721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	16,780	1,00	16,78	0,00	16,78
41		286630055900.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy	ks	22,120	1,00	22,12	0,00	22,12
			SO 11						
1	021 Stavby		Výroba	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00
2	021 Stavby		Transport	kpl	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
3	021 Stavby		Betónový základ + inštalácia reliéfu	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
	021 Stavby	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Dodatočné výdavky na stavebné práce	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		**Vonkajšie vybavenie objektu Ulice 1. mája - URBÁNNY MOBILIÁR – prvky (typ aktivita b))**							
			SO 02 - E1.6 prvky						
1	021 Stavby	1	lavička s operadlom - typ 01	ks	11,000	1 218,00	13 398,00	13 398,00	0,00
2	021 Stavby	2	lavička s operadlom - typ 02	ks	3,000	2 545,00	7 635,00	7 635,00	0,00
3	021 Stavby	3	lavička do oblúku, polomer vn. obl. 4500 mm	ks	1,000	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00
4	021 Stavby	4a	lavička na múriku - typ 01	ks	7,000	546,00	3 822,00	3 822,00	0,00
5	021 Stavby	4b	lavička na múriku - typ 02	ks	5,000	356,00	1 780,00	1 780,00	0,00
6	021 Stavby	4c	lavička pri múriku	ks	1,000	653,00	653,00	653,00	0,00
7	021 Stavby	5	stojan na bicykel, šikmé státie, RAL yellow	ks	10,000	551,00	5 510,00	5 510,00	0,00
8	021 Stavby	5	stojan na bicykel, šikmé státie, RAL red	ks	10,000	551,00	5 510,00	5 510,00	0,00
9	021 Stavby	5	stojan na bicykel, šikmé státie, RAL grey	ks	20,000	551,00	11 020,00	11 020,00	0,00
10	021 Stavby	6	odpadkový kôš A	ks	4,000	1 698,00	6 792,00	6 792,00	0,00
11	021 Stavby	6	odpadkový kôš B	ks	4,000	1 698,00	6 792,00	6 792,00	0,00
12	021 Stavby	6	odpadkový kôš C	ks	4,000	1 698,00	6 792,00	6 792,00	0,00
13	021 Stavby	7	stĺpik odnímateľný	ks	5,000	655,00	3 275,00	3 275,00	0,00
14	021 Stavby	8	pitná fontána - oválna	ks	1,000	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00
15	021 Stavby	9	výrobník vodnej hmly	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
16	021 Stavby	10	atyp lavička 6x (3x 2L)	ks	1,000	39 537,00	39 537,00	39 537,00	0,00
17	021 Stavby	11	pódium	ks	1,000	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00
18	021 Stavby	12	terasa	ks	1,000	21 817,00	21 817,00	21 817,00	0,00
19	021 Stavby	13	terasa Café for Go	ks	1,000	17 676,00	17 676,00	17 676,00	0,00
20	021 Stavby		Doprava tovaru na miesto	kpl	1,000	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00
21	021 Stavby		Doprava montážnikov	kpl	1,000	640,00	640,00	640,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		**Sadové úpravy Ulice 1. mája (typ aktivita c))**							
			SO 03						
1	021 Stavby		TREEPARKER Prekoreniteľná bunka	ks	686,000	121,98	83 678,28	83 678,28	0,00
2	021 Stavby		Combigrid	m2	561,000	10,91	6 120,51	6 120,51	0,00
3	021 Stavby		GEFAguard TRG 45 Vodiaci panel	ks	112,000	15,41	1 725,92	1 725,92	0,00
4	021 Stavby		Treeparker Cap, fixacia Combigridu na bunkách	ks	15,000	33,38	500,70	500,70	0,00
5	021 Stavby		GEFA LUWA systém, kombinovaný sifon	ks	14,000	115,56	1 617,84	1 617,84	0,00
6	021 Stavby		GEFA LUWA krytka	ks	14,000	41,09	575,26	575,26	0,00
7	021 Stavby		Spojka	ks	14,000	10,91	152,74	152,74	0,00
8	021 Stavby		Spojka	ks	14,000	12,20	170,80	170,80	0,00
9	021 Stavby		TREELOCK OB 50	ks	14,000	44,94	629,16	629,16	0,00
10	021 Stavby		Kari sieť	ks	14,000	96,30	1 348,20	1 348,20	0,00
11	021 Stavby		Drenážna rúra 80, zavlažovacia	ks	2,000	83,46	166,92	166,92	0,00
12	021 Stavby		Drenážna rúra	ks	15,000	109,14	1 637,10	1 637,10	0,00
13	021 Stavby		Inštalácia sytému prekoreniteľných buniek	ks	1,000	10 811,28	10 811,28	10 811,28	0,00
14	021 Stavby		Dopravné náklady	ks	1,000	2 311,20	2 311,20	2 311,20	0,00
15	021 Stavby		Paleta	ks	10,000	5,35	53,50	53,50	0,00
16	021 Stavby		Platanus x Acerifolia Pyramid/Liberty	ks	8,000	770,40	6 163,20	6 163,20	0,00
17	021 Stavby		Gleditsia Triacnthos Skyline	ks	6,000	599,20	3 595,20	3 595,20	0,00
18	021 Stavby		Gleditsia Triacanthos Sunburst	ks	4,000	599,20	2 396,80	2 396,80	0,00
19	021 Stavby		Ginkgo Biloba Fastigiata Blagon	ks	3,000	599,20	1 797,60	1 797,60	0,00
20	021 Stavby		Magnolia Stellata Susan 250cm	ks	1,000	299,60	299,60	299,60	0,00
21	021 Stavby		Hydrangea Panniculata Limelight 80-100cm	ks	20,000	30,28	605,60	605,60	0,00
22	021 Stavby		Ozdobné trávy	ks	168,000	3,00	504,00	504,00	0,00
23	021 Stavby		Trvalky	ks	472,000	3,00	1 416,00	1 416,00	0,00
24	021 Stavby		Cibuľoviny	ks	431,000	0,64	275,84	275,84	0,00
25	021 Stavby		Popínavé rastliny	ks	0,000	11,24	0,00	0,00	0,00
26	021 Stavby		Rozrušenie pôdy na hĺbky nad 50mm do 150mm vrovine	m²	262,000	1,70	445,40	445,40	0,00
27	021 Stavby		Plošná úprava terénu pred výsadbou trávnika	m²	262,000	0,59	154,58	154,58	0,00
28	021 Stavby		Založenie trávnika na pôde	m²	262,000	0,59	154,58	154,58	0,00
29	021 Stavby		Dodanie trávneho semena	kg	12,000	6,63	79,56	79,56	0,00
30	021 Stavby		Sieťka proti krtkom, osadenie	m²	300,000	1,18	354,00	354,00	0,00
31	021 Stavby		Hĺbenie jamiek z výmenou pôdy do 1 m3	ks	21,000	41,20	865,20	865,20	0,00
32	021 Stavby		Hĺbenie jamiek z výmenou pôdy do 0,2 m3	ks	21,000	3,75	78,75	78,75	0,00
33	021 Stavby		Výsadba ozdobné trávy, trvalky, geofity, popínavé rastliny a kry	ks	1 092,000	3,75	4 095,00	4 095,00	0,00
34	021 Stavby		Výrub stromov s použitím stromolezeckej techniky	ks	0,000	374,50	0,00	0,00	0,00
35	021 Stavby		Odstránenie existujúcich krov	ks	53,000	1,61	85,33	85,33	0,00
36	021 Stavby		Výkop + presadenie krov	ks	22,000	6,96	153,12	153,12	0,00
37	021 Stavby		Výsadba listnatých stromov s balom	ks	21,000	44,94	943,74	943,74	0,00
38	021 Stavby		Dodanie podzemného kotvenia	ks	21,000	62,69	1 316,49	1 316,49	0,00
39	021 Stavby		Osadenie podzemného kotvenia	ks	21,000	16,37	343,77	343,77	0,00
40	021 Stavby		Odstránenie zeminy hĺbka 20cm	ks	124,800	6,96	868,61	868,61	0,00
41	021 Stavby		Odvoz výkopku a uskladnenie na skládke	m3	124,800	8,03	1 002,14	1 002,14	0,00
42	021 Stavby		Kompostový substrát	m3	124,800	37,45	4 673,76	4 673,76	0,00
43	021 Stavby		Rozprestretie substrátu	m3	124,800	3,75	468,00	468,00	0,00
44	021 Stavby		Zeolit + hnojivo s dlhodobím účinkom	kg	25,000	9,95	248,75	248,75	0,00
45	021 Stavby		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	230,000	7,97	1 833,10	1 833,10	0,00
46	021 Stavby		Štrk na mulčovanie záhonov 8-16 fr.	m3	5,000	77,04	385,20	385,20	0,00
47	021 Stavby		Mulčovanie záhonov	m2	400,000	2,03	812,00	812,00	0,00
48	021 Stavby		Zabezpečenie existujúcich vzrastlých drevín, ktoré zachovávame počas výstavby vrátane zavlažovacích vakov 190 - 400 l	ks	7,000	90,95	636,65	636,65	0,00

49	021 Stavby		Zavlažovacie vaky 190 l (v prípade kým bude spustený zavlažovací systém)	ks	49,000	19,80	970,20	970,20	0,00
50	021 Stavby		Substrát ideálne ph podľa dreviny do prekoreňovacích buniek	m3	217,000	38,52	8 358,84	8 358,84	0,00
51	021 Stavby		Vysypanie substrátu do prekoreňovacích buniek	m3	217,000	3,45	748,65	748,65	0,00
52	021 Stavby		Sieťka proti prerastaniu koreňov drevín	mb	163,000	5,99	976,37	976,37	0,00
53	021 Stavby		Osadenie fólie proti prerastaniu koreňov	mb	163,000	4,60	749,80	749,80	0,00
54	021 Stavby		Aplikáciu mykorízných húb	ks	525,000	0,43	225,75	225,75	0,00
55	021 Stavby		Mykorízne huby - symbvit	kg	10,800	14,12	152,50	152,50	0,00
56	021 Stavby		Rozchodníkový koberec	m²	9,000	36,17	325,53	325,53	0,00
57	021 Stavby		Položenie filtrač. vrstvy	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	021 Stavby		Položenie akumulačná rohož	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	021 Stavby		Rozprestretie substrátu - krycia vrstva	m²	9,000	2,68	24,12	24,12	0,00
60	021 Stavby		Položenie rozchodníkového kobereca	m²	9,000	10,17	91,53	91,53	0,00
61	021 Stavby		Presun materialu,doprava	klp	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	021 Stavby		Postrekovač / zavlažovač Rain Bird 1804 - bez trysky	ks	74,000	5,09	376,66	376,66	0,00
63	021 Stavby		Rotačná tryska Rain Bird R-VAN 14, 2,4m - 4,6m	ks	8,000	9,58	76,64	76,64	0,00
64	021 Stavby		Rotačná tryska Rain Bird R-VAN 18, 4,0m - 5,5m	ks	6,000	9,58	57,48	57,48	0,00
65	021 Stavby		Rotačná tryska Rain Bird R-VAN 24, 5,2 m - 7,3 m	ks	4,000	9,58	38,32	38,32	0,00
66	021 Stavby		Rozprašovacia tryska Rain Bird 15-LCS Ľavý roh	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
67	021 Stavby		Rozprašovacia tryska Rain Bird 15-RCS Pravý roh	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
68	021 Stavby		Rozprašovacia tryska Rain Bird MPR-5-H, 1,5m	ks	4,000	5,35	21,40	21,40	0,00
69	021 Stavby		Rozprašovacia tryska Rain Bird VAN-6, 1,8m	ks	11,000	5,19	57,09	57,09	0,00
70	021 Stavby		TOP Rozprašovacia tryska Rain Bird HE-VAN-8 2,4m dostrek	ks	18,000	5,19	93,42	93,42	0,00
71	021 Stavby		TOP Rozprašovacia tryska Rain Bird HE-VAN-12 3,6m dostrek	ks	17,000	5,19	88,23	88,23	0,00
72	021 Stavby		TOP Rozprašovacia tryska Rain Bird HE-VAN-15 4,5m dostrek	ks	3,000	5,19	15,57	15,57	0,00
73	021 Stavby		Rozprašovacia tryska Rain Bird VAN-18, 5,4m	ks	1,000	5,19	5,19	5,19	0,00
74	021 Stavby		Kolienko Rain Bird SBE-050 na hadicu SPXFLEX	ks	74,000	0,61	45,14	45,14	0,00
75	021 Stavby		Spojka priama Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	13,000	0,59	7,67	7,67	0,00
76	021 Stavby		Spojka Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPX FLEX	ks	2,000	0,59	1,18	1,18	0,00
77	021 Stavby		Rain Bird T-kus SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,59	2,95	2,95	0,00
78	021 Stavby		Potrubie k postrekovačom Rain Bird SPXFLEX30	ks	4,000	65,27	261,08	261,08	0,00
79	021 Stavby		Teflónová páska 1/2'' x 12 m	ks	12,000	0,75	9,00	9,00	0,00
80	021 Stavby		Samonavíjtavací pás EASY 32 mm s koncovkou na SPXFLEX	ks	61,000	5,00	305,00	305,00	0,00
81	021 Stavby		Kvapkovacie potrubie Rain Bird s kompenzáciou tlaku 2,3l 100m	bal	3,000	195,17	585,51	585,51	0,00
82	021 Stavby		Podpovrchové kvapkovacie potrubie Subsurface 2,3l, 33 cm, 100 m	ks	1,000	223,63	223,63	223,63	0,00
83	021 Stavby		Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	15,000	2,87	43,05	43,05	0,00
84	021 Stavby		Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4" VNZ	ks	15,000	2,87	43,05	43,05	0,00
85	021 Stavby		Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ	ks	10,000	2,30	23,00	23,00	0,00
86	021 Stavby		Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	15,000	2,30	34,50	34,50	0,00
87	021 Stavby		Skrutkovací ventil 16 mm na kvap. potrubie	ks	10,000	2,69	26,90	26,90	0,00
88	021 Stavby		Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	2,30	23,00	23,00	0,00
89	021 Stavby		Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	20,000	1,18	23,60	23,60	0,00
90	021 Stavby		Zemný úchyt / klinec na kvapkovacie potrubie	ks	400,000	0,31	124,00	124,00	0,00
91	021 Stavby		Kolienko Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	35,000	0,61	21,35	21,35	0,00
92	021 Stavby		Samonavíjtavací pás EASY 32 mm s koncovkou na SPXFLEX	ks	15,000	5,00	75,00	75,00	0,00
93	021 Stavby		Prechodka na PE potrubie 32 x 3/4" Vnútorný závit	ks	10,000	3,87	38,70	38,70	0,00
94	021 Stavby		Exteriérová ovládacia jednotka Rain Bird ESP-TM2 12 sekčná - WIFI ready	ks	1,000	400,18	400,18	400,18	0,00
95	021 Stavby		Predlžovací prívodný kábel s vidlicou 1,5 m	ks	1,000	8,03	8,03	8,03	0,00
96	021 Stavby		LNK2 WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2	ks	1,000	161,57	161,57	161,57	0,00
97	021 Stavby		Inštalačný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
98	021 Stavby		Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing)	ks	9,000	4,34	39,06	39,06	0,00
99	021 Stavby		Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6	ks	2,000	5,78	11,56	11,56	0,00
100	021 Stavby		Závlahové káble IRC 4 x 0,8mm2 / 100 m	m	50,000	1,89	94,50	94,50	0,00
101	021 Stavby		Závlahové káble IRC 7 x 0,8 mm2 / 100 m	m	10,000	2,84	28,40	28,40	0,00
102	021 Stavby		Potrubie HD-PE 100 32 x 2,0 mm PN 10 (100m)	m	230,000	1,76	404,80	404,80	0,00
103	021 Stavby		Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m)	m	900,000	1,60	1 440,00	1 440,00	0,00
104	021 Stavby		Tvarovky (25% z ceny potrubia)	sb	1,000	449,40	449,40	449,40	0,00
105	021 Stavby		Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV	ks	9,000	53,18	478,62	478,62	0,00
106	021 Stavby		T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100	ks	9,000	6,00	54,00	54,00	0,00
107	021 Stavby		Teflónova niť Tangit (80)	ks	1,000	13,90	13,90	13,90	0,00
108	021 Stavby		Mosadzný hydrant/ rýchlospojný ventil 3 QC	ks	3,000	37,34	112,02	112,02	0,00
109	021 Stavby		Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	2,000	10,59	21,18	21,18	0,00
110	021 Stavby		Ventilová šachta Rain Bird Mini VB-7RND Premium	ks	3,000	38,95	116,85	116,85	0,00
111	021 Stavby		Ventilová šachta Rain Bird VB-STD-H Premium	ks	1,000	89,88	89,88	89,88	0,00
112	021 Stavby		Ventilová šachta Rain Bird VB-JMB-H Premium	ks	1,000	127,33	127,33	127,33	0,00
113	021 Stavby		Ponorné čerpadlo VN 3/6 (0,75 kW, 230 V, 1" 1/4, 20m kábel, plavák)	ks	1,000	765,05	765,05	765,05	0,00
114	021 Stavby		Závesná šnúra na čerpadlá - 1 m	m	5,000	0,59	2,95	2,95	0,00
115	021 Stavby		Vsuvka 5/4", mosadz	ks	1,000	7,58	7,58	7,58	0,00
116	021 Stavby		Spätná klapka 5/4"- celokovová Europa	ks	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
117	021 Stavby		Armatúrový set ku frekvenčnému meniču	ks	1,000	74,90	74,90	74,90	0,00
118	021 Stavby		Frekvenčný menič ARCHIMEDE IMMP1,1kW	ks	1,000	509,32	509,32	509,32	0,00
119	021 Stavby		Tlaková nádoba "PROFI" SPTB 8L vertical	ks	1,000	64,74	64,74	64,74	0,00
120	021 Stavby		Podzemná šachta s vetraním, priemer 70 cm	ks	1,000	228,98	228,98	228,98	0,00
121	021 Stavby		Filter PRO Medium 1", samopreplach	ks	1,000	67,25	67,25	67,25	0,00
122	021 Stavby		Guľový ventil 1" MF páka - plast	ks	2,000	15,62	31,24	31,24	0,00
123	021 Stavby		Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	85,60	85,60	85,60	0,00
124	021 Stavby		Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	450,000	1,61	724,50	724,50	0,00
125	021 Stavby		Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	450,000	1,07	481,50	481,50	0,00
126	021 Stavby		Vyhĺbenie ryhy pre kvapkovacie podpovrchové potrubie	m	100,000	0,54	54,00	54,00	0,00
127	021 Stavby		Zásyp ryhy pre pre kvapkovacie podpovrchové potrubie	m	100,000	0,32	32,00	32,00	0,00
128	021 Stavby		Výkop pre podzemnú šachtu s vetraním	ks	1,000	58,85	58,85	58,85	0,00
129	021 Stavby		Zásyp podzemnej šachty s vetraním	ks	1,000	37,45	37,45	37,45	0,00
130	021 Stavby		Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	74,000	2,68	198,32	198,32	0,00
131	021 Stavby		Výkop pre ventilové šachtice	ks	5,000	21,40	107,00	107,00	0,00
132	021 Stavby		Zásyp pre ventilové šachtice	ks	5,000	16,05	80,25	80,25	0,00
133	021 Stavby		Vytýčenie trás pre položenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvádzacej dokumentacie	ks	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
137	021 Stavby		výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	0,000	26,75	0,00	0,00	0,00
138	021 Stavby		Zazimovanie (cena za sekciu) na 2 roky	ks	24,000	7,49	179,76	179,76	0,00
139	021 Stavby		Jarné spustenie (cena za sekciu) na 2 roky	ks	24,000	7,49	179,76	179,76	0,00
140	021 Stavby		Servis opotrebený dielov (mimo záruky) na 2 roky	ks	1,000	16,05	16,05	16,05	0,00
141	021 Stavby		Rez stromu po výsadbe	ks	21,000	23,01	483,21	483,21	0,00
142	021 Stavby		Cyklická kontrola sadeníc (21 ks, obd. 2 roky)	ks	21,000	38,31	804,51	804,51	0,00
143	021 Stavby		cyklická kontrola sadeníc (21 ks, obd. 2 roky)	ks	21,000	81,11	1 703,31	1 703,31	0,00
144	021 Stavby		Výrub stromov s použitím stromolezeckej techniky	ks	3,000	374,50	1 123,50	1 123,50	0,00
145	021 Stavby		Bezpečnostný rez s použitím stromolezeckej techniky	ks	6,000	374,50	2 247,00	2 247,00	0,00
146	021 Stavby		Redukčný rez / lokálny redukčný rez s použitím stromolezeckej techniky	ks	5,000	133,75	668,75	668,75	0,00
147	021 Stavby		Zdravotný rez s použitím stromolezeckej techniky	ks	1,000	374,50	374,50	374,50	0,00
148	021 Stavby		Redukcia sekundárnej koruny s použitím stromolezeckej techniky	ks	8,000	374,50	2 996,00	2 996,00	0,00
149	021 Stavby		Rez stromu presvetľovaním (starostlivosť 2 roky)	ks	42,000	11,24	472,08	472,08	0,00
150	021 Stavby		Strihanie krov a odvoz biohmoty	ks	68,000	6,21	422,28	422,28	0,00
151	021 Stavby		Vypletie trvalkových záhonov, ostrihanie tráv a trvaliek (starostlivosť 2roky) 7 krát ročne	m2	310,000	5,99	1 856,90	1 856,90	0,00
152	021 Stavby		Pokosenie,vertikutácia,hnojenie	m2	262,000	3,00	786,00	786,00	0,00
153	021 Stavby		hnojivo jarné	kg	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
154	021 Stavby		Podsev trávnika	m2	262,000	0,59	154,58	154,58	0,00
155	021 Stavby		Trávové osivo	kg	10,000	6,63	66,30	66,30	0,00
156	021 Stavby		Hnojivo letné	kg	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
157	021 Stavby		Hnojivo zimné	kg	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
	021 Stavby	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Dodatočné výdavky na stavebné práce	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naviac práce								
158	021 Stavby	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	4,000	227,56	910,23	910,23	0,00

159	021 Stavby	712990303.S	Osadenie kontrolnej šachty drenážneho systému odvodnenia pre zelené strechy, výška 100 mm	ks	1,000	10,55	10,55	10,55	0,00
160	021 Stavby	283810001551.S	Šachta kontrolná z recyklovaného ABS pre zelené strechy, rozmer 300x350 mm, výška 100 mm	ks	1,000	59,08	59,08	59,08	0,00
161	021 Stavby	712990333.S	Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy	m	12,400	7,78	96,46	96,46	0,00
162	021 Stavby	553430005651.S	Lišta kačírková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 0,8 mm	m	12,400	15,31	189,79	189,79	0,00
163	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,350	80,82	28,29	28,29	0,00
164	021 Stavby	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	0,350	78,95	27,63	27,63	0,00
165	021 Stavby	46	Štrk na mulčovanie záhonov 8-16 fr. - chýbajúce množstvo v pol.46 sadovnícke úpravy	m3	39,000	77,04	3 004,64	3 004,64	0,00
Doplnková aktivita č. 1		**Budovanie vonkajšieho osvetlenia a rozvodov Ulice 1. mája (typ aktivita c))**							
			SO 07						
1	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	3,000	26,75	80,25	80,25	0,00
2	021 Stavby	316720001200.R1	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul s revíznymi dvierkami, modul svietidla	ks	3,000	1 070,00	3 210,00	3 210,00	0,00
3	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	3,000	26,75	80,25	80,25	0,00
4	021 Stavby	316720001200.R2	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul s revíznymi dvierkami, modul svietidla s wifi Ubiquiti UniFi AC Mesh	ks	3,000	1 070,00	3 210,00	3 210,00	0,00
5	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
6	021 Stavby	316720001200.R3	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul s revíznymi dvierkami, modul s kamerou, modul svietidla s wifi Ubiquiti UniFi AC Mesh	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	2 140,00	0,00
7	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
8	021 Stavby	316720001200.R4	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul so zásuvkou 2x230V, modul s kamerou, modul svietidla s wifi Ubiquiti UniFi AC Mesh	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	2 140,00	0,00
9	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
10	021 Stavby	316720001200.R5	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul so zásuvkou 2x230V, modul svietidla s wifi Ubiquiti UniFi AC Mesh	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	2 140,00	0,00
11	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	8,000	26,75	214,00	214,00	0,00
12	021 Stavby	316720001200.R6	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul so zásuvkou 2x230V, modul svietidla	ks	8,000	1 070,00	8 560,00	8 560,00	0,00
13	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
14	021 Stavby	316720001200.R7	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul so zásuvkou 2x230V, modul s kamerou, modul svietidla	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	2 140,00	0,00
15	021 Stavby	210204011.r	Osvetľovací stožiar - výška 5m	ks	2,000	26,75	53,50	53,50	0,00
16	021 Stavby	316720001200.R8	Modulárny stožiar HESS, výška 5m, základový modul, stredový modul s revíznzmi dvierkami, modul s kamerou, modul svietidla	ks	2,000	1 070,00	2 140,00	2 140,00	0,00
17	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara	ks	24,000	53,50	1 284,00	1 284,00	0,00
18	021 Stavby	34541001322.R	Stožiarová svorkovnica	ks	24,000	321,00	7 704,00	7 704,00	0,00
19	021 Stavby	210203016.R	RGB LED pás 5m, zdroj 100W	ks	20,000	5,35	107,00	107,00	0,00
20	021 Stavby	347730001400.R	RGB LED pás 5m, zdroj 100W	ks	20,000	21,40	428,00	428,00	0,00
21	021 Stavby	210203016.R1	Kontrolér pre diaľkové ovládanie RGB LED pásu	ks	8,000	10,70	85,60	85,60	0,00
22	021 Stavby	347730001400.R1	Kontrolér pre diaľkové ovládanie RGB LED pásu	ks	8,000	32,10	256,80	256,80	0,00
23	021 Stavby	210201082.R	Vymedzovacie / orientačné svietidlo TOPTOP S III	ks	35,000	10,70	374,50	374,50	0,00
24	021 Stavby	348120008830.R	Vymedzovacie / orientačné svietidlo TOPTOP S III	ks	35,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	021 Stavby	210201082.R1	Smerový reflektor ROB	ks	6,000	10,70	64,20	64,20	0,00
26	021 Stavby	348120008830.R1	Smerový reflektor ROB	ks	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	65,000	2,14	139,10	139,10	0,00
28	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	65,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	021 Stavby	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	590,000	2,14	1 262,60	1 262,60	0,00
30	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	590,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	021 Stavby	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	70,000	2,14	149,80	149,80	0,00
32	021 Stavby	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	021 Stavby	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	500,000	2,14	1 070,00	1 070,00	0,00
34	021 Stavby	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	800,000	1,07	856,00	856,00	0,00
36	021 Stavby	354410058800.R	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm vr.svoriek	m	800,000	3,21	2 568,00	2 568,00	0,00
37	021 Stavby	210220095.R	Protikorózna ochrana, 25 spojov	ks	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00
38	021 Stavby	246220000400.R	Protikorózna ochrana, 25 spojov	ks	2,000	21,40	42,80	42,80	0,00
39	021 Stavby	210220253.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	50,000	1,07	53,50	53,50	0,00
40	021 Stavby	354410000900.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	50,000	3,21	160,50	160,50	0,00
41	021 Stavby	210220254.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	50,000	1,07	53,50	53,50	0,00
42	021 Stavby	354410006220.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	50,000	3,21	160,50	160,50	0,00
43	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	120,000	1,07	128,40	128,40	0,00
44	021 Stavby	354410054810.R	Vodič 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m	m	120,000	4,28	513,60	513,60	0,00
45	021 Stavby	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	20,000	1,07	21,40	21,40	0,00
46	021 Stavby	354410005800.R	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná)	ks	20,000	3,21	64,20	64,20	0,00
47	021 Stavby	210193274.R	Rozvádzač RE-1MAJA (skriňa a výzbroj podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA list č.1 a 8 je súčasť SO10 - E10.1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapo	ks	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
48	021 Stavby	357140007630.R	Rozvádzač RE-1MAJA (skriňa a výzbroj podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA list č.1 a 8 je súčasť SO10 - E10.1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapo	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
49	021 Stavby	7220241801	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	m	1 100,000	0,11	121,00	121,00	0,00
50	021 Stavby	7220241802	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	m	1 100,000	10,70	11 770,00	11 770,00	0,00
51	021 Stavby	7220241803	Káblové ložko v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	1 100,000	1,07	1 177,00	1 177,00	0,00
52	021 Stavby	7220241804	Káblové ložko v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	1 100,000	2,14	2 354,00	2 354,00	0,00
53	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 250,000	0,11	137,50	137,50	0,00
54	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	1 250,000	0,21	262,50	262,50	0,00
55	021 Stavby	388995051	Montáž krycích dosiek káblových žľabov CWS DEKAB-1m	m	1 100,000	1,07	1 177,00	1 177,00	0,00
56	021 Stavby	283130000500	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 250/2, lxšxhr 1000x250x7 mm, farba červená	m	1 100,000	1,61	1 771,00	1 771,00	0,00
57	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	hod	50,000	16,05	802,50	802,50	0,00
58	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	60,000	16,05	963,00	963,00	0,00
59	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	hod	5,000	16,05	80,25	80,25	0,00
60	021 Stavby	HZS-004	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	48,000	16,05	770,40	770,40	0,00
61	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	438,70	1 535,45	1 535,45	0,00
62	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	438,70	2 632,20	2 632,20	0,00
63	021 Stavby	7220241726	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
64	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	535,00	535,00	535,00	0,00
	Naviac práce								
1	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	110,589	15,36	1 698,65	0,00	1 698,65
2	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	5,347	15,36	82,14	0,00	82,14
3	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,137	15,36	32,82	0,00	32,82
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,105	15,36	1,62	0,00	1,62
5	K	979089012.P	Poplatok za recykláciu tehly s prímesami	t	37,453	28,72	1 075,64	0,00	1 075,64
6		274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	37,450	57,60	2 157,12	0,00	2 157,12
7		274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,340	57,60	307,58	0,00	307,58
8	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	128,400	8,64	1 109,38	0,00	1 109,38
9	K	311720000900.S	Tyč závitová M 16 mm, dĺžka 1000 m	ks	4,860	96,00	466,56	0,00	466,56
10	K	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	17,680	96,00	1 697,28	0,00	1 697,28
11	K	210010161.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	2,250	2 025,00	4 556,25	0,00	4 556,25
12	K	286130072600.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE	m	2,540	2 025,00	5 143,50	0,00	5 143,50
13	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	3,280	240,00	787,20	0,00	787,20
14	K	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	3,070	240,00	736,80	0,00	736,80
15	K		Philips Interact	ks	388,510	24,00	9 324,24	0,00	9 324,24
			SO 09.1						
1	021 Stavby	220071804.S	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 072	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
2	021 Stavby	8220241643	Nadzemná optická spojka - nadzemný stĺpový rozvádzač pre 72 optických zvarov, 4x PG13.5, IP54, IK10, UV odolný, teplotný rozsah -40 °C - +70 °C, PVC, PC / ABS, RAL 7035, rozmery 1747x290x209 (v x š x h)		1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
3	021 Stavby	220071801.R	Ukončenie optického kábla v nadzemnej optickej spojke - optická kazeta pre 12 zvarov	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
4	021 Stavby	8220241644	Ukončenie optického kábla v nadzemnej optickej spojke - optická kazeta pre 12 zvarov (12x ochrana zvaru 40mm, držiak pre 12 zvarov, kazeta pre 12 zvarov) - zvaránie vlákien priamo na ďalší optický kábel prichádzajúci z ODA		1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
5	021 Stavby	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	420,000	1,07	449,40	149,80	299,60
6	021 Stavby	286130072400.R	Chránička HDPE40/33	m	420,000	1,07	449,40	149,80	299,60
7	021 Stavby	210010283.R	Spojka mechanická pre rúrky	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00
8	021 Stavby	286130072400.R1	Mechanická spojka na HDPE 40mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00
9	021 Stavby	388795501.R	Zafúkanie mikrotrubičky 14/10	m	640,000	1,07	684,80	299,60	385,20
10	021 Stavby	8220241715	Mikrotrubička 14/10	m	640,000	0,54	345,60	151,20	194,40

11	021 Stavby	388796001.S	Montáž koncovky na mikrotrubičku do 5 mm	ks	8,000	0,11	0,88	0,88	0,00
12	021 Stavby	8220241650	Koncovka mikrotrubičky	ks	8,000	0,21	1,68	1,68	0,00
13	021 Stavby	210193274.R	Dátový rozvádzač DR-1MAJA - 700x400x800 (15U), do exteriéru, vyhrievanie, chladenie/ventilácia, podstavec 700x400x800 káblový priestor)	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
14	021 Stavby	357140007630.R	Dátový rozvádzač DR-1MAJA - 700x400x800 (15U), do exteriéru, vyhrievanie, chladenie/ventilácia, podstavec 700x400x800 káblový priestor)	ks	1,000	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00
15	021 Stavby	220512014.S	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
16	021 Stavby	8220241654	Optický patch panel - Osadený pre 12vl. SM OS2 LC/APC duplex (6x adaptér LC/APC duplex, 12x ochrana zvaru 40mm, držiak pre 12 zvarov, kazeta pre 12 zvarov, 12xpigtail LC/APC)		1,000	642,00	642,00	642,00	0,00
17	021 Stavby	220512120.S	Montáž patch kábla	ks	24,000	1,07	25,68	25,68	0,00
18	021 Stavby	383150012500.R	Optický patch kábel LC/APC duplex - LC/APC duplex, 2m	ks	24,000	10,70	256,80	256,80	0,00
19	021 Stavby	8220241657	Organizér 1U	ks	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
20	021 Stavby	8220241658	Organizér 1U	ks	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
21	021 Stavby	8220241659	Napájací panel PDU 3U - hlavný vypínač 40A/1P, istič 10A/B/1P vrátane vykáblovania a zapojenia	ks	1,000	26,75	26,75	26,75	0,00
22	021 Stavby	8220241700	Napájací panel PDU 3U - hlavný vypínač 40A/1P, istič 10A/B/1P	ks	1,000	856,00	856,00	856,00	0,00
23	021 Stavby	8220241701	Napájacia lišta PDU 1U - 5x zásuvka 230V, hlavný vypínač, prepäťová ochrana	ks	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
24	021 Stavby	8220241702	Napájacia lišta PDU 1U - 5x zásuvka 230V, hlavný vypínač, prepäťová ochrana	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
25	021 Stavby	8220241703	Uzemňovacia lišta - montáž a zapojenie	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
26	021 Stavby	8220241704	Uzemňovacia lišta	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
27	021 Stavby	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00
28	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
29	021 Stavby	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	15,000	1,07	16,05	16,05	0,00
30	021 Stavby	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	15,000	3,21	48,15	48,15	0,00
31	021 Stavby	220185001.R	Optický kábel 12vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie, montáž vrátane zafukovania	m	190,000	2,14	406,60	171,20	235,40
32	021 Stavby	8220241706	Optický kábel 12vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie	m	190,000	1,07	203,30	85,60	117,70
33	021 Stavby	220065055.S	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	24,000	0,21	5,04	5,04	0,00
34	021 Stavby	7220241801	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	m	65,000	1,07	69,55	69,55	0,00
35	021 Stavby	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	65,000	5,35	347,75	107,00	240,75
36	021 Stavby	460200133.R	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka gufatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	m	30,000	32,10	963,00	963,00	0,00
37	021 Stavby	141721113.R	Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chráničkа ø100mm, záťah kábla, výkop štartovacej a cieľovej jamy	m	30,000	160,50	4 815,00	2 407,50	2 407,50
38	021 Stavby	7220241803.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	95,000	1,07	101,65	53,50	48,15
39	021 Stavby	7220241804.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	95,000	2,14	203,30	107,00	96,30
40	021 Stavby	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	95,000	3,21	304,95	160,50	144,45
41	021 Stavby	460420201.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 35 cm	m	95,000	3,21	304,95	160,50	144,45
42	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,11	27,50	27,50	0,00
43	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	250,000	0,21	52,50	52,50	0,00
44	021 Stavby	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	17,500	1,07	18,73	18,73	0,00
45	021 Stavby	7220241831	Trávové semeno	kg	3,000	12,84	38,52	38,52	0,00
46	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
47	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
48	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
49	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	77,04	269,64	269,64	0,00
50	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	77,04	462,24	462,24	0,00
51	021 Stavby	7220241734	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
52	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	321,00	321,00	321,00	0,00
53	021 Stavby	7220241735	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
54	021 Stavby	7220241736	Inžiniering + konzultácie so správcom metropolitnej siete	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
55	021 Stavby	7220241737	Plošina/lešenie	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
			SO 09.2						
1	021 Stavby	8220241657	Organizér 1U	ks	3,000	21,40	64,20	21,40	42,80
2	021 Stavby	8220241658	Organizér 1U	ks	3,000	21,40	64,20	21,40	42,80
3	021 Stavby	220512014.R	Montáž optického patch panelu	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
4	021 Stavby	8220241654.1	Optický patch panel pre 24x adaptér LC/APC duplex	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
5	021 Stavby	220300653.R	Kazeta pre 24 zvarov	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00
6	021 Stavby	8220241721	Kazeta pre 24 zvarov	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00
7	021 Stavby	8220241722	Držiak pre 12/24 zvarov	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00
8	021 Stavby	8220241723	Držiak pre 12/24 zvarov	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00
9	021 Stavby	8220241724	Ochrana zvaru 40mm	ks	24,000	2,14	51,36	51,36	0,00
10	021 Stavby	8220241725	Ochrana zvaru 40mm	ks	24,000	2,14	51,36	51,36	0,00
11	021 Stavby	8220241726	Adaptér LC/APC duplex	ks	12,000	2,14	25,68	25,68	0,00
12	021 Stavby	8220241727	Adaptér LC/APC duplex	ks	12,000	3,21	38,52	38,52	0,00
13	021 Stavby	8220241728	Pigtail LC/APC - LC/APC	ks	24,000	2,14	51,36	51,36	0,00
14	021 Stavby	8220241729	Pigtail LC/APC - LC/APC	ks	24,000	3,21	77,04	77,04	0,00
15	021 Stavby	220512120.S	Montáž patch kábla	ks	28,000	2,14	59,92	29,96	29,96
16	021 Stavby	383150012500.R	Optický patch kábel LC/APC duplex - LC/APC duplex, 2m	ks	0,000	10,70	0,00	0,00	0,00
17	021 Stavby	8220241730	L2+ 16-Port 100/1000 BASE-X SFP + 8-Port 10/100/1000 BASE-T Managed Metro Ethernet Switch	ks	0,000	107,00	0,00	0,00	0,00
18	021 Stavby	8220241731	L2+ 16-Port 100/1000 BASE-X SFP + 8-Port 10/100/1000 BASE-T Managed Metro Ethernet Switch	ks	0,000	2 140,00	0,00	0,00	0,00
19	021 Stavby	8220241732	Distribučný box pre 1xLC/APC duplex adaptér vrátane výzbroje - optická zásuvka FTTH 8x8cm	ks	0,000	10,70	0,00	0,00	0,00
20	021 Stavby	8220241733	Distribučný box pre 1xLC/APC duplex adaptér vrátane výzbroje - optická zásuvka FTTH 8x8cm	ks	0,000	42,80	0,00	0,00	0,00
21	021 Stavby	220512120.S	Montáž patch kábla	ks	0,000	2,14	0,00	0,00	0,00
22	021 Stavby	383150012500.R	Optický patch kábel LC/APC duplex - LC/APC duplex, 2m	ks	0,000	10,70	0,00	0,00	0,00
23	021 Stavby	8220241734	Industrial 2-Port 100/1000X SFP to 2-Port 10/100/1000T 802,3bt PoE++ Media Converter	ks	0,000	3,21	0,00	0,00	0,00
24	021 Stavby	8220241735	Industrial 2-Port 100/1000X SFP to 2-Port 10/100/1000T 802,3bt PoE++ Media Converter	ks	0,000	321,00	0,00	0,00	0,00
25	021 Stavby	220570327.R	Napájací zdroj 230VAC/12VDC	ks	0,000	5,35	0,00	0,00	0,00
26	021 Stavby	8220241736	Napájací zdroj 230VAC/12VDC	ks	0,000	26,75	0,00	0,00	0,00
27	021 Stavby	220512122.R	Patch kábel RJ45 Cat.6a, 5m	ks	0,000	2,14	0,00	0,00	0,00
28	021 Stavby	383150014700.R	Patch kábel RJ45 Cat.6a, 5m	ks	0,000	3,21	0,00	0,00	0,00
29	021 Stavby	220185001.R	Optický kábel 12vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie, montáž vrátane zafukovania	m	260,000	2,14	556,40	449,40	107,00
30	021 Stavby	8220241706	Optický kábel 12vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie	m	260,000	1,07	278,20	224,70	53,50
31	021 Stavby	220185001.R1	Optický kábel 2vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie, montáž vrátane zafukovania	m	0,000	2,14	0,00	0,00	0,00
32	021 Stavby	8220241737	Optický kábel 2vl OS2 do vonkajšieho prostredia, vhodný pre zafukovanie, montáž vrátane zafukovania	m	0,000	0,21	0,00	0,00	0,00
33	021 Stavby	388795501.R1	Zafúkanie mikrotrubičky 12/8	m	0,000	1,07	0,00	0,00	0,00
34	021 Stavby	8220241738	Mikrotrubička 12/8	m	0,000	0,54	0,00	0,00	0,00
35	021 Stavby	388795501.R	Zafúkanie mikrotrubičky 14/10	m	1 250,000	1,07	1 337,50	1 337,50	0,00
36	021 Stavby	8220241715	Mikrotrubička 14/10	m	1 250,000	0,54	675,00	675,00	0,00
37	021 Stavby	388796001.S	Montáž koncovky na mikrotrubičku do 5 mm	ks	100,000	0,11	11,00	11,00	0,00
38	021 Stavby	8220241650	Koncovka mikrotrubičky	ks	100,000	0,21	21,00	21,00	0,00
39	021 Stavby	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	2 090,000	1,07	2 236,30	32,10	2 204,20
40	021 Stavby	286130072400.R	Chránička HDPE40/33	m	2 090,000	1,07	2 236,30	32,10	2 204,20
41	021 Stavby	210010283.R1	Koncovka pre rúrky HDPE	ks	4,000	1,07	4,28	4,28	0,00
42	021 Stavby	286130072400.R2	Koncovka na HDPE 40mm	ks	4,000	1,07	4,28	4,28	0,00
43	021 Stavby	220065055.S	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	24,000	21,40	513,60	513,60	0,00
44	021 Stavby	7220241801	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	m	35,000	1,07	37,45	37,45	0,00
45	021 Stavby	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	5,35	187,25	187,25	0,00
46	021 Stavby	7220241803.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	35,000	1,07	37,45	37,45	0,00
47	021 Stavby	7220241804.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	35,000	2,14	74,90	74,90	0,00
48	021 Stavby	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	3,21	112,35	112,35	0,00
49	021 Stavby	460420201.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 35 cm	m	35,000	3,21	112,35	112,35	0,00
50	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,11	27,50	27,50	0,00
51	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	250,000	0,21	52,50	52,50	0,00
52	021 Stavby	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	12,250	1,07	13,11	13,11	0,00
53	021 Stavby	7220241831	Trávové semeno	kg	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
54	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
55	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
56	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
57	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	215,07	752,75	752,75	0,00
58	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	215,07	1 290,42	1 290,42	0,00

59	021 Stavby	7220241734	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
60	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	321,00	321,00	321,00	0,00
61	021 Stavby	7220241735	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
62	021 Stavby	7220241736	Inžiniering + konzultácie so správcom metropolitnej siete	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
63	021 Stavby	7220241737	Plošina/lešenie	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
	Naviac práce								
1	K	92050801050060.S	Patch panel 24xRJ45 cat 6a	ks	162,400	2,00	324,80	0,00	324,80
2	K	KEPC6ASHD05	Patch panel 24xRJ45 cat 6a KEP-CEA-S-10G	ks	124,700	2,00	249,40	0,00	249,40
3	K	KELC6AP010	Patch kábel KEL-C6A-P-010	ks	8,120	28,00	227,36	0,00	227,36
4	K	GLGTP	MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM 24-port Gigabit Cloud Router Switch	ks	992,610	2,00	1 985,22	0,00	1 985,22
5	K	920508010500.RS	Montáž MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM 24-port Gigabit Cloud Router Switch	ks	784,630	2,00	1 569,26	0,00	1 569,26
6	K	92090102010320.S	MikroTik XS+DA0001 - SFP/ SFP+/ SFP28 DAC kábel, 1m	ks	68,700	1,00	68,70	0,00	68,70
7	K	GLGTP	Montáž MikroTik XS+DA0001 - SFP/ SFP+/ SFP28 DAC kábel, 1m	ks	19,410	1,00	19,41	0,00	19,41
8	K	92090102010320.S	MikroTik SFP modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 2x LC	ks	20,470	4,00	81,88	0,00	81,88
9	K	GLGTP	MikroTik SFP modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1.25G, 2x LC	ks	34,350	4,00	137,40	0,00	137,40
10	K	KDP000003558	Kábel 6a do vonakjšieho prostredia	m	2,080	4 600,00	9 568,00	0,00	9 568,00
11	K	92050801020020.S	Kábel 6a do vonakjšieho prostredia	m	1,330	4 600,00	6 118,00	0,00	6 118,00
			SO 10.1						
1	021 Stavby	210193274.R	Prípojková skriňa RE-C - podľa výkresu 03_SO10_E10.1_RE-C	ks	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
2	021 Stavby	357140007630.R	Prípojková skriňa RE-C - podľa výkresu 03_SO10_E10.1_RE-C	ks	1,000	267,50	267,50	267,50	0,00
3	021 Stavby	210193274.R1	Prípojková skriňa RE-1MAJA - podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA (list č.1 a 8) vrátane skrine	ks	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
4	021 Stavby	357140007630.R1	Prípojková skriňa RE-1MAJA - podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA (list č.1 a 8) vrátane skrine	ks	1,000	267,50	267,50	267,50	0,00
5	021 Stavby	210810122.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	40,000	1,07	42,80	42,80	0,00
6	021 Stavby	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	40,000	3,21	128,40	128,40	0,00
7	021 Stavby	210810124.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	40,000	1,07	42,80	42,80	0,00
8	021 Stavby	341110006300.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x50 mm2	m	40,000	3,21	128,40	128,40	0,00
9	021 Stavby	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000	0,54	43,20	43,20	0,00
10	021 Stavby	286130072900.S	Chráničkа tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00
11	021 Stavby	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	16,000	1,07	17,12	17,12	0,00
12	021 Stavby	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	16,000	0,54	8,64	8,64	0,00
13	021 Stavby	210220254.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
14	021 Stavby	354410006220.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00
15	021 Stavby	210220253.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
16	021 Stavby	354410000900.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00
17	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	40,000	1,07	42,80	42,80	0,00
18	021 Stavby	354410058800.R1	Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT	m	40,000	2,14	85,60	85,60	0,00
19	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
20	021 Stavby	354410054800.R	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT	m	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00
21	021 Stavby	7220241801	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	m	35,000	1,07	37,45	37,45	0,00
22	021 Stavby	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	5,35	187,25	187,25	0,00
23	021 Stavby	7220241803.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	35,000	1,07	37,45	37,45	0,00
24	021 Stavby	7220241804.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	35,000	2,14	74,90	74,90	0,00
25	021 Stavby	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	3,21	112,35	112,35	0,00
26	021 Stavby	460420201.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 35 cm	m	35,000	3,21	112,35	112,35	0,00
27	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,11	27,50	27,50	0,00
28	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	250,000	0,21	52,50	52,50	0,00
29	021 Stavby	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	12,250	1,07	13,11	13,11	0,00
30	021 Stavby	7220241831	Trávové semeno	kg	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
31	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
32	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
33	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
34	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	20,52	71,82	71,82	0,00
35	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	20,52	123,12	123,12	0,00
36	021 Stavby	7220241734	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	160,50	160,50	160,50	0,00
37	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	321,00	321,00	321,00	0,00
38	021 Stavby	7220241735	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
39	021 Stavby	7220241736	Inžiniering + konzultácie so správcom metropolitnej siete	kpl	1,000	21,40	21,40	21,40	0,00
40	021 Stavby	7220241737	Plošina/lešenie	kpl	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
41	021 Stavby	HZS-004	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	16,05	256,80	256,80	0,00
			SO 10.2						
1	021 Stavby	21019005111	Montáž rozvádzača - zásuvková skriňa na povrch	ks	2,000	107,00	214,00	214,00	0,00
2	021 Stavby	357150000100.R	Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 4x16A/230V), IP44, vrátane prúdového chrániča	ks	2,000	321,00	642,00	642,00	0,00
3	021 Stavby	210111124.S	Priemyslová zásuvka spojovacia CEE 400 V / 32A vrátane zapojenia, ISN, ISG 3243, 3P + PE, ISN, ISG 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00
4	021 Stavby	345540009425.R	Spojovacia zásuvka 400V/32A, 5P	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
5	021 Stavby	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
6	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00
7	021 Stavby	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	140,000	1,07	149,80	149,80	0,00
8	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	140,000	3,21	449,40	449,40	0,00
9	021 Stavby	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	330,000	1,07	353,10	353,10	0,00
10	021 Stavby	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	330,000	3,21	1 059,30	1 059,30	0,00
11	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	90,000	1,07	96,30	96,30	0,00
12	021 Stavby	354410058800.R	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm vr.svoriek	m	90,000	2,14	192,60	192,60	0,00
13	021 Stavby	210220253.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
14	021 Stavby	354410000900.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00
15	021 Stavby	210220254.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	10,000	1,07	10,70	10,70	0,00
16	021 Stavby	354410006220.R	Svorka spájacia/krížová, pásik-pásik	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00
17	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	20,000	1,07	21,40	21,40	0,00
18	021 Stavby	354410054810.R	Vodič 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m	m	20,000	2,14	42,80	42,80	0,00
19	021 Stavby	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	5,000	1,07	5,35	5,35	0,00
20	021 Stavby	354410005800.R	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná)	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00
21	021 Stavby	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	5,000	1,07	5,35	5,35	0,00
22	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00
23	021 Stavby	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	1,07	139,10	139,10	0,00
24	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	130,000	3,21	417,30	417,30	0,00
25	021 Stavby	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	340,000	1,07	363,80	363,80	0,00
26	021 Stavby	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	340,000	3,21	1 091,40	1 091,40	0,00
27	021 Stavby	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	670,000	0,54	361,80	361,80	0,00
28	021 Stavby	286130072900.S	Chráničkа tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	670,000	1,07	716,90	716,90	0,00
29	021 Stavby	210193274.R	Rozvádzač RE-1MAJA (skriňa a výzbroj podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA list č.1 a 8 je súčasť SO10 - E10.1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapo	ks	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
30	021 Stavby	357140007630.R	Rozvádzač RE-1MAJA (skriňa a výzbroj podľa výkresu 04_SO10_E10.1_RE-1MAJA list č.1 a 8 je súčasť SO10 - E10.1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapo	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
31	021 Stavby	7220241801	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia,v prehľadnom teréne	m	90,000	1,07	96,30	96,30	0,00
32	021 Stavby	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	5,35	481,50	481,50	0,00
33	021 Stavby	7220241803.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	90,000	1,07	96,30	96,30	0,00
34	021 Stavby	7220241804.R	Káblové ložko 500/350mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	m	90,000	2,14	192,60	192,60	0,00
35	021 Stavby	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	90,000	3,21	288,90	288,90	0,00
36	021 Stavby	460420201.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami v smere kábla šírka 35 cm	m	90,000	3,21	288,90	288,90	0,00
37	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	500,000	0,11	55,00	55,00	0,00
38	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	500,000	0,21	105,00	105,00	0,00
39	021 Stavby	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	31,500	1,07	33,71	33,71	0,00
40	021 Stavby	7220241831	Trávové semeno	kg	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
41	021 Stavby	HZS-001	Nepredvídané stavebné práce	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
42	021 Stavby	HZS-002	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	128,40	128,40	128,40	0,00
43	021 Stavby	HZS-003	Murárska výpomoc	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
44	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	77,76	272,16	272,16	0,00

45	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	77,76	466,56	466,56	0,00
46	021 Stavby	7220241734	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	160,50	160,50	160,50	0,00
47	021 Stavby	7220241727	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	535,00	535,00	535,00	0,00
48	021 Stavby	7220241735	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	kpl	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
49	021 Stavby	7220241736	Inžiniering + konzultácie so správcom metropolitnej siete	kpl	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
50	021 Stavby	7220241737	Plošina/lešenie	kpl	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
51	021 Stavby	HZS-004	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
	021 Stavby	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Dodatočné výdavky na stavebné práce	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkom:	**1 485 745,97**	**1 306 211,53**	**179 534,43**